

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo č. 9/2025**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

#### **I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1. Objednávateľ**

Názov: Obec Plevník-Drienové  
Sídlo: Plevník-Drienové č. 255, 018 26 Plevník-Drienové  
Zastúpený: Miroslav Kremeň, starosta obce  
IČO: 00 317 608  
DIČ: 2020684721  
IČ DPH: SK2020684721  
Bankové spojenie: Prima banka a. s.  
Číslo účtu IBAN: SK08 5600 0000 0028 1519 3017  
Tel.: +421 42 4382180  
E-mail: [obec@plevnik.sk](mailto:obec@plevnik.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

##### **2. Zhotoviteľ**

Názov: RedBau, s.r.o.  
Sídlo: Rašov 119, 013 51 Maršová-Rašov  
Zapísaná v: OS v Žiline, 67861/L  
IČO: 50905724  
DIČ: 2120526617  
IČ DPH: SK2120526617  
Číslo účtu IBAN: SK76 0900 0000 0051 3063 7192  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných:, tel.:', email: Ing. Milan Minárik, +421904939593, redbau@radbau.sk  
b) technických: - stavbyvedúci, tel.:', email: Ing. Milan Minárik, +421904939593, redbau@radbau.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

#### **II.**

#### **Preambula**

1. Dňa 11. 03. 2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky: „**REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY DOMINIKA TATARKU, Plevník-Drienové 284 a 285**“

### III. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 je oprava administratívnej chyby v článku IV. Cena za dielo, v bode 2) nasledovne :  
Pôvodné znenie:  
Pôvodná Cena Diela bez DPH: 229 980,94 EUR  
Sadzba DPH: 23 %  
DPH: 52 895,59 EUR  
Celková cena Diela s DPH: 282 876,43 EUR  
  
Nové znenie:  
2) Cena diela predstavuje:  
Cena Diela bez DPH: **229 980,84 EUR**  
DPH 23% 52 895,59 EUR  
Celková cena Diela s DPH: **282 876,43 EUR**
2. Z výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu zmluvy o dielo, sa vypúšťa slovné spojenie „alebo ekvivalent“ vo všetkých jeho výskytoch. Táto úprava sa vykonáva z dôvodu zabezpečenia jednoznačného určenia požadovaného plnenia a zabránenia zámene s inými výrobkami alebo materiálmi.
3. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu XII článku 2. Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku III. tohto Dodatku.

### IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

V Plevníku-Drienovom, dňa: 7.5.2025

V Plevníku-Drienovom, dňa: 7.5.2025

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
**Miroslav Kremeň**  
Starosta obce

.....  
**Ing. Milan Minárik, RedBau, s.r.o.**  
konateľ spoločnosti

**Prílohy:**

č.1 – Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer)

## REKAPITULÁCIA NÁKLADOV - prehľad

stavba: **REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY DOMINIKA TATARKU, Plevník-Drienové 284 a 285**

miesto stavby: **PLEVNÍK-DRIENOVÉ, okres Považská Bystrica**

kat. územie Plevník-Drienové, parcela č. : KN-C 766/3, 766/2 a 763/4

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH 23%	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
SO 01 - HLAVNÁ BUDOVA	54 990,63	12 647,84	67 638,47
SO 02 - ŠKD	14 145,14	3 253,38	17 398,52
SO 03 - RELAXAČNÝ OBJEKT	8 661,53	1 992,15	10 653,68
SO 04 - DIELNE	8 725,05	2 006,76	10 731,81
PS 01 - PLYNOVÁ KOTOLŇA	46 757,48	10 754,22	57 511,70
PS 02 - NTL ROZVOD PLYNU	3 054,14	702,45	3 756,59
PS 03 - NTL ROZVOD PLYNU	1 862,42	428,36	2 290,78
ELEKTROINŠTALÁCIA	10 052,29	2 312,03	12 364,32
STAVEBNÁ ČASŤ	81 732,16	18 798,40	100 530,56
<b>Stavba spolu :</b>	<b>229 980,84</b>	<b>52 895,59</b>	<b>282 876,43</b>

Dátum : 28.2.2025

Dodávateľ : RedBau, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.01 HLAVNÁ BUDOVA KS:  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 Dátum: 28.02.2025  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ IČO:  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ IČ DPH:

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o. IČO: 50 905 724  
IČ DPH: SK21220526617

Projektant: Ing. Ján Rusnák IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Milan Minárik IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 990,63</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	54 990,63	23,00%	12 647,84	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>67 638,47</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.01 HLAVNÁ BUDOVA  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Dátum: 20.01.2025

Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**54 990,63**

PSV - Práce a dodávky PSV	52 903,13
713 - Izolácie tepelné	2 534,40
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	25 440,31
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	4 466,17
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	17 228,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 234,04
M - Práce a dodávky M	79,50
23-M - Montáže potrubia	79,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 008,00

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.01 HLAVNÁ BUDOVA  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**54 990,63**

D PSV Práce a dodávky PSV 52 903,13

D 713 Izolácie tepelné 2 534,40

1	K	713482121	Montáž trubíc, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	48,000	3,86	185,28
2	M	631423591	Izolácia TUBOLIT DG 20x15 - DN 10	m	4,000	1,62	6,47
3	M	631423609	Izolácia TUBOLIT DG 20x18 - DN 10	m	12,000	1,60	19,22
4	M	631423611	Izolácia TUBOLIT DG 20x22 - DN 15	m	16,000	1,80	28,80
5	M	631423621	Izolácia TUBOLIT DG 20x28 - DN 20	m	16,000	2,18	34,88
6	K	713482131	Montáž trubíc, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	42,000	4,21	176,82
7	M	631423631	Izolácia TUBOLIT DG 30x35 - DN 25	m	12,000	4,10	49,20
8	M	631423641	Izolácia TUBOLIT DG 30x42 - DN 32	m	30,000	4,70	141,00
9	K	713482132	Montáž trubíc, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	128,000	4,60	588,80
10	M	631423651	Izolácia TUBOLIT DG 30x54 - DN 50	m	128,000	5,60	716,80
11	M	631423697	Izolácia kolien TUBOLIT DG	subor	1,000	550,00	550,00
12	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,523	1,40	37,13

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 25 440,31

13	K	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok do priem. 38	m	637,000	2,75	1 751,75
14	K	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok nad 38 do D 60,3	m	156,000	5,30	826,80
15	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	130,000	12,00	1 560,00
16	K	733131412	Potrubie z uhlíkovej ocele d15x1,2mm - Montáž	m	286,000	10,00	2 860,00
17	K	733131413	Potrubie z uhlíkovej ocele d18x1,2mm - Montáž	m	136,000	11,00	1 496,00
18	K	733131414	Potrubie z uhlíkovej ocele d22x1,5mm - Montáž	m	66,000	14,50	957,00
19	K	733131415	Potrubie z uhlíkovej ocele d28x1,5mm - Montáž	m	85,000	17,00	1 445,00
20	K	733131416	Potrubie z uhlíkovej ocele d35x1,5mm - Montáž	m	64,000	21,50	1 376,00
21	K	733131417	Potrubie z uhlíkovej ocele d42x1,5mm - Montáž	m	28,000	25,00	700,00
22	K	733131418	Potrubie z uhlíkovej ocele d54x1,5mm - Montáž	m	128,000	29,00	3 712,00
23	M	2861210201	Sanha-uhlíková ocel D15x1,2	m	286,000	3,20	915,20
24	M	2861220101	Sanha-uhlíková ocel D18x1,2	m	136,000	3,85	523,60
25	M	2861220201	Sanha-uhlíková ocel D22x1,5	m	66,000	5,19	342,54
26	M	2861230101	Sanha-uhlíková ocel D28x1,5	m	85,000	7,25	616,25
27	M	2861230201	Sanha-uhlíková ocel D35x1,5	m	64,000	9,15	585,60
28	M	2861230301	Sanha-uhlíková ocel D42x1,5	m	28,000	10,62	297,36
29	M	2861240107	Sanha-uhlíková ocel D54x1,5	m	128,000	15,20	1 945,60
30	M	2861708301	T-kus, prechod s vonk. záv.....	subor	1,000	2 500,00	2 500,00
31	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	637,000	0,80	509,60
32	K	733191202	Tlaková skúška potrubia nad 35 do 64 mm	m	156,000	0,90	140,40
33	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	292,010	1,30	379,61

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 4 466,17

34	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	22,000	1,00	22,00
35	K	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	65,000	1,50	97,50
36	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	138,000	3,10	427,80
37	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	6,000	4,30	25,80
38	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	4,000	5,00	20,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	2,000	7,00	14,00
40	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	22,000	1,15	25,30
41	M	5511210001	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	18,000	6,60	118,80
42	M	551130021	Automat.odvzduš.ventil DN 15	kus	4,000	14,50	58,00
43	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	65,000	1,50	97,50
44	M	551141501	Termostatická hlavica RAE 5054	kus	65,000	15,00	975,00
45	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	138,000	3,70	510,60
46	M	551141012	Dvojregulačný radiátorový ventil RA-N, DN 15 D	kus	65,000	13,00	845,00
47	M	551140311	Regulačné šróbenie priame RLV DN 15	kus	65,000	12,10	786,50
48	M	551119991	Kohut guľový DN 10	kus	2,000	6,00	12,00
49	M	551120001	Kohut guľový DN 15	kus	6,000	6,10	36,60
50	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	4,00	8,00
51	M	551120011	Kohut guľový DN 20	kus	2,000	8,00	16,00
52	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	4,50	18,00
53	M	551120027	Kohut guľový DN 25	kus	4,000	13,00	52,00
54	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	5,20	20,80
55	M	551120037	Kohut guľový DN 32	kus	4,000	22,60	90,40
56	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	8,80	17,60
57	M	551120055	Kohut guľový DN 50	kus	2,000	57,35	114,70
58	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	56,266	1,00	56,27

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

17 228,21

59	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	65,000	5,70	370,50
60	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	65,000	14,00	910,00
61	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	3,000	5,00	15,00
62	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	60,000	11,00	660,00
63	K	735158130	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou trojradového	ks	2,000	14,00	28,00
64	K	735159521	Montáž vykurovacieho telesa korad	sub	65,000	27,85	1 810,25
65	M	4845366600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400	ks	1,000	74,60	74,60
66	M	4845366620	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600	ks	1,000	88,20	88,20
67	M	4845366680	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1200	ks	1,000	141,26	141,26
68	M	4845374600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000	ks	3,000	164,30	492,90
69	M	4845374700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1100	ks	4,000	171,56	686,24
70	M	4845374800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200	ks	15,000	182,60	2 739,00
71	M	4845375000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400	ks	14,000	210,80	2 951,20
72	M	4845375100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1500	ks	4,000	219,54	878,16
73	M	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600	ks	1,000	126,70	126,70
74	M	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800	ks	1,000	155,80	155,80
75	M	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000	ks	3,000	183,30	549,90
76	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200	ks	7,000	223,50	1 564,50
77	M	4845380700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1300	ks	5,000	230,56	1 152,80
78	M	4845380750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400	ks	2,000	251,00	502,00
79	M	4845385450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1200	ks	2,000	338,60	677,20
80	M	4845381500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0600	ks	1,000	190,10	190,10
81	M	484546607	Korado držiak	kus	65,000	2,00	130,00
82	M	484546617	Odvzdušňovacia zátka+záslepka k telesu	kus	65,000	0,10	6,50
83	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	198,427	1,65	327,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 234,04
84	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	265,000	6,00	1 590,00
85	M	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	265,000	6,00	1 590,00
86	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,131	1,10	54,04
D M			Práce a dodávky M				79,50
D 23-M			Montáže potrubia				79,50
87	K	230080451.S	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	265,000	0,30	79,50
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 008,00
88	K		Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	ks	144,000	7,00	1 008,00
89	K		Vypustenie, napustenie rozvodov	subor	100,000	10,00	1 000,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.02 ŠKD KS:  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4 Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ IČO:  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ IČ DPH:

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o. IČO: 50 905 724  
IČ DPH: SK21220526617

Projektant: Ing. Ján Rusnák IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Milan Minárik IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 145,14</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 145,14	23,00%	3 253,38
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>17 398,52</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.02 ŠKD  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Dátum: 28.02.2025

Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**14 145,14**

PSV - Práce a dodávky PSV

11 563,14

713 - Izolácie tepelné

237,88

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

4 179,88

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 891,43

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

720,41

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 923,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

610,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 582,00

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.02 ŠKD  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4  
Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Dátum: 28.02.2025  
Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 145,14**

D PSV Práce a dodávky PSV **11 563,14**

D 713 Izolácie tepelné **237,88**

1	K	713482121	Montáž trubíc, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	32,000	3,86	123,52
2	M	631423611	Izolácia TUBOLIT DG 20x22 - DN 15	m	10,000	1,80	18,00
3	M	631423621	Izolácia TUBOLIT DG 20x28 - DN 20	m	22,000	2,18	47,96
4	M	631423697	Izolácia kolien TUBOLIT DG	subor	1,000	45,00	45,00
5	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,426	1,40	3,40

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne **4 179,88**

6	K	731249291	Vyložkovanie komína - koncentrický komín Integra 80/125	SUB	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	731261075.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 100 l	ks	1,000	430,00	430,00
8	M	4847170007	Set GB172-24iT 50 (GB172i-24 T50 R H, Logafix - Magnetický odkaľovač 3/4)	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
9	M	4847190001	Logamatic RC310, biely s FA snímačom	ks	1,000	205,00	205,00
10	M	4847210001	Koleno Ø 80/125 mm. 87°s kontrol.otvorom	ks	1,000	50,00	50,00
11	M	4847210021	Predĺženie 0.5 m. Ø 80/125 mm	ks	1,000	20,00	20,00
12	M	4844847210031	Predĺženie 1.0 m. Ø 80/125 mm	ks	1,000	30,00	30,00
13	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	43,903	3,30	144,88

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie **2 891,43**

14	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Příplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	24,000	12,00	288,00
15	K	733131412	Potrubie z uhlíkovej ocele d15x1,2mm - Montáž	m	79,000	10,00	790,00
16	K	733131413	Potrubie z uhlíkovej ocele d18x1,2mm - Montáž	m	27,000	11,00	297,00
17	K	733131414	Potrubie z uhlíkovej ocele d22x1,5mm - Montáž	m	10,000	14,50	145,00
18	K	733131415	Potrubie z uhlíkovej ocele d28x1,5mm - Montáž	m	22,000	17,00	374,00
19	M	2861210201	Sanha-uhlíková ocel D15x1,2	m	79,000	3,20	252,80
20	M	2861220101	Sanha-uhlíková ocel D18x1,2	m	27,000	3,85	103,95
21	M	2861220201	Sanha-uhlíková ocel D22x1,5	m	10,000	5,19	51,90
22	M	2861230101	Sanha-uhlíková ocel D28x1,5	m	22,000	7,25	159,50
23	M	2861708301	T-kus, prechod s vonk. záv.....	subor	1,000	270,00	270,00
24	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	138,000	0,80	110,40
25	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	32,589	1,50	48,88

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry **720,41**

26	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,15	4,60
27	M	5511210001	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	2,000	6,60	13,20
28	M	551130021	Automat.odvzduš.ventil DN 15	kus	2,000	14,50	29,00
29	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	12,000	1,50	18,00
30	M	551141501	Termostatická hlavica RAE 5054	kus	12,000	15,00	180,00
31	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	30,000	3,70	111,00
32	M	551141012	Dvojregulačný radiátorový ventil RA-N, DN 15 D	kus	12,000	13,00	156,00
33	M	551140311	Regulačné šróbenie priame RLV DN 15	kus	12,000	12,10	145,20
34	M	551120001	Kohut guľový DN 15	kus	6,000	6,10	36,60
35	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	4,00	8,00
36	M	551120011	Kohut guľový DN 20	kus	2,000	8,00	16,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	9,368	0,30	2,81
<b>D 735</b>			<b>Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>				<b>2 923,34</b>
38	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	12,000	5,70	68,40
39	K	735151832.S	Demontáž plynové vykurovacie teleso	ks	5,000	12,00	60,00
40	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	3,000	5,00	15,00
41	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	9,000	11,00	99,00
42	K	735159521	Montáž vykurovacieho telesa korad	sub	12,000	27,85	334,20
43	M	4845353000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x0400	ks	1,000	49,35	49,35
44	M	4845366600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400	ks	1,000	74,60	74,60
45	M	4845366700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1400	ks	1,000	158,30	158,30
46	M	4845374400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800	ks	1,000	137,75	137,75
47	M	4845375200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1600	ks	2,000	239,18	478,36
48	M	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800	ks	1,000	155,80	155,80
49	M	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000	ks	2,000	183,30	366,60
50	M	4845380700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1300	ks	1,000	230,56	230,56
51	M	4845380950	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1800	ks	2,000	307,17	614,34
52	M	484546607	Korado držiak	kus	12,000	2,00	24,00
53	M	484546617	Odvzdušňovacia zátk+záslepka k telesu	kus	12,000	0,10	1,20
54	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,867	1,65	55,88
<b>D 767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>610,20</b>
55	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	50,000	6,00	300,00
56	M	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	50,000	6,00	300,00
57	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,270	1,10	10,20
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>2 582,00</b>
58	K		Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	ks	72,000	21,00	1 512,00
59	K		Vypustenie, napustenie rozvodov	subor	30,000	19,00	570,00
60	K		Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	320,00	320,00
61	K		Revízie	sub	1,000	180,00	180,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.03 RELAXAČNÝ OBJKET  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Projektant: Ing. Ján Rusnák

Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

Poznámka:

KS: KS:  
Dátum: 28.02.2025  
IČO: IČO:  
IČ DPH: IČ DPH:  
IČO: 50 905 724  
IČ DPH: SK21220526617  
IČO: IČO:  
IČ DPH: IČ DPH:

---

**Cena bez DPH** **8 661,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 661,53	23,00%	1 992,15

---

**Cena s DPH** **10 653,68**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.03 RELAXAČNÝ OBJKET  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Dátum: 28.02.2025

Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 661,53**

PSV - Práce a dodávky PSV	6 957,53
713 - Izolácie tepelné	397,66
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 317,56
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	374,46
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 318,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	549,18
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 704,00

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.03 RELAXAČNÝ OBJKET  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 661,53</b>
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>6 957,53</b>
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>397,66</b>
1	K	713482121	Montáž trubíc, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	56,000	3,86	216,16
2	M	631423611	Izolácia TUBOLIT DG 20x22 - DN 15	m	56,000	1,80	100,80
3	M	631423697	Izolácia kolien TUBOLIT DG	subor	1,000	75,00	75,00
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,068	1,40	5,70
<b>D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>							<b>4 317,56</b>
5	K	733111403	Montáž predizolovaného potrubia	subor	1,000	500,00	500,00
6	M	286130000010	NRG AustroPUR plastové predizolované potrubie plus ÚK double PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6; 2xd25, DA145	m	12,000	68,00	816,00
7	M	286530072600.S	NRG Austroflex zverný prechod na vonkajší závit pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d25/ 3/4"	ks	4,000	29,39	117,56
8	M	286530072605.S	NRG Austroflex gumová ukončovacia manžeta double DA145 / 2xd25	ks	2,000	30,73	61,46
9	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	12,000	12,00	144,00
10	K	733131412	Potrubie z uhlíkovej ocele d15x1,2mm - Montáž	m	52,000	10,00	520,00
11	K	733131413	Potrubie z uhlíkovej ocele d18x1,2mm - Montáž	m	6,000	11,00	66,00
12	K	733131414	Potrubie z uhlíkovej ocele d22x1,5mm - Montáž	m	74,000	14,50	1 073,00
13	M	2861210201	Sanha-uhlíková ocel D15x1,2	m	52,000	3,20	166,40
14	M	2861220101	Sanha-uhlíková ocel D18x1,2	m	6,000	3,85	23,10
15	M	2861220201	Sanha-uhlíková ocel D22x1,5	m	74,000	5,19	384,06
16	M	2861708301	T-kus, prechod s vonk. záv.....	subor	1,000	270,00	270,00
17	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	132,000	0,80	105,60
18	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	46,918	1,50	70,38
<b>D 734 Ústredné kúrenie - armatúry</b>							<b>374,46</b>
19	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,15	4,60
20	M	5511210001	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	4,000	6,60	26,40
21	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	6,000	1,50	9,00
22	M	551141501	Termostatická hlavica RAE 5054	kus	6,000	15,00	90,00
23	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	12,000	3,70	44,40
24	M	551141012	Dvojregulačný radiátorový ventil RA-N, DN 15 D	kus	6,000	13,00	78,00
25	M	551140311	Regulačné šróbenie priame RLV DN 15	kus	6,000	12,10	72,60
26	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,00	16,00
27	M	551120011	Kohut guľový DN 20	kus	4,000	8,00	32,00
28	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	4,858	0,30	1,46
<b>D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>							<b>1 318,67</b>
29	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	6,000	5,70	34,20
30	K	735151832.S	Demontáž plynové vykurovacie teleso	ks	3,000	12,00	36,00
31	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	2,000	5,00	10,00
32	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	4,000	11,00	44,00
33	K	735159521	Montáž vykurovacieho telesa korad	sub	6,000	27,85	167,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	4845366600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400	ks	1,000	74,60	74,60
35	M	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	1,000	80,01	80,01
36	M	4845374600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000	ks	1,000	164,30	164,30
37	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200	ks	3,000	223,50	670,50
38	M	484546607	Korado držiak	kus	6,000	2,00	12,00
39	M	484546617	Odvzdušňovacia zátk+záslepka k telesu	kus	6,000	0,10	0,60
40	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,372	1,65	25,36

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 549,18

41	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	45,000	6,00	270,00
42	M	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	45,000	6,00	270,00
43	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,343	1,10	9,18

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 704,00

44	K		Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	ks	72,000	7,00	504,00
45	K		Vypustenie, napustenie rozvodov	subor	30,000	10,00	300,00
46	K		Zemné a stavebné práce	sub	1,000	900,00	900,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.04 DIELNE KS:  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 Dátum: 28.02.2025  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ IČO:  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ IČ DPH:

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o. IČO: 50 905 724  
IČ DPH: SK21220526617

Projektant: Ing. Ján Rusnák IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Milan Minárik IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 725,05</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 725,05	23,00%	2 006,76
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>10 731,81</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.04 DIELNE  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Dátum: 28.02.2025

Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 725,05**

PSV - Práce a dodávky PSV	6 821,05
713 - Izolácie tepelné	140,67
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 948,68
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	477,19
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 766,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	488,16
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 904,00

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: SO.04 DIELNE  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4  
Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Dátum: 28.02.2025  
Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ: Ing. Milan Minárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 725,05**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				<b>6 821,05</b>
D		713	Izolácie tepelné				140,67
1	K	713482121	Montáž trubíc, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	16,000	3,86	61,76
2	M	631423611	Izolácia TUBOLIT DG 20x22 - DN 15	m	16,000	1,80	28,80
3	M	631423697	Izolácia kolien TUBOLIT DG	subor	1,000	48,00	48,00
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,508	1,40	2,11

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				<b>3 948,68</b>
5	K	733111403	Montáž predizolovaného potrubia	subor	1,000	580,00	580,00
6	M	286130000010	NRG AustroPUR plastové predizolované potrubie plus ÚK double PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6; 2xd25, DA145	m	15,000	68,00	1 020,00
7	M	286530072600.S	NRG Austroflex zverný prechod na vonkajší závit pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d25/ 3/4"	ks	4,000	29,39	117,56
8	M	286530072605.S	NRG Austroflex gumová ukončovacia manžeta double DA145 / 2xd25	ks	2,000	30,73	61,46
9	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	16,000	12,00	192,00
10	K	733131412	Potrubie z uhlíkovej ocele d15x1,2mm - Montáž	m	58,000	10,00	580,00
11	K	733131413	Potrubie z uhlíkovej ocele d18x1,2mm - Montáž	m	30,000	11,00	330,00
12	K	733131414	Potrubie z uhlíkovej ocele d22x1,5mm - Montáž	m	22,000	14,50	319,00
13	M	2861210201	Sanha-uhlíková ocel D15x1,2	m	58,000	3,20	185,60
14	M	2861220101	Sanha-uhlíková ocel D18x1,2	m	30,000	3,85	115,50
15	M	2861220201	Sanha-uhlíková ocel D22x1,5	m	22,000	5,19	114,18
16	M	2861708301	T-kus, prechod s vonk. záv.....	subor	1,000	180,00	180,00
17	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	110,000	0,80	88,00
18	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	43,587	1,50	65,38

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				<b>477,19</b>
19	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,15	4,60
20	M	5511210001	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	4,000	6,60	26,40
21	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	8,000	1,50	12,00
22	M	551141501	Termostatická hlavica RAE 5054	kus	8,000	15,00	120,00
23	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	16,000	3,70	59,20
24	M	551141012	Dvojregulačný radiátorový ventil RA-N, DN 15 D	kus	8,000	13,00	104,00
25	M	551140311	Regulačné šróbenie priame RLV DN 15	kus	8,000	12,10	96,80
26	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,00	16,00
27	M	551120011	Kohut guľový DN 20	kus	4,000	8,00	32,00
28	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	6,188	1,00	6,19

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				<b>1 766,35</b>
29	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	8,000	5,70	45,60
30	K	735151832.S	Demontáž plynové vykurovacie teleso	ks	3,000	30,00	90,00
31	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	3,000	5,00	15,00
32	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	5,000	11,00	55,00
33	K	735159521	Montáž vykurovacieho telesa korad	sub	8,000	27,85	222,80
34	M	4845353000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x0400	ks	1,000	49,35	49,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	4845357000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x0500	ks	1,000	51,96	51,96
36	M	4845366640	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	ks	1,000	106,20	106,20
37	M	4845375000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400	ks	4,000	210,80	843,20
38	M	4845381600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0800	ks	1,000	237,26	237,26
39	M	484546607	Korado držiak	kus	8,000	2,00	16,00
40	M	484546617	Odvzdušňovacia zátk+záslepka k telesu	kus	8,000	0,10	0,80
41	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,112	1,65	33,18

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 488,16

42	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	40,000	6,00	240,00
43	M	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	40,000	6,00	240,00
44	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,416	1,10	8,16

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 904,00

45	K		Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	ks	72,000	7,00	504,00
46	K		Vypustenie, napustenie rozvodov	subor	30,000	10,00	300,00
47	K		Zemné a stavebné práce	sub	1,000	1 100,00	1 100,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: PS.01 PLYNOVÁ KOTOLŇA KS:  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 Dátum: 28.02.2025  
a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ IČO:  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ IČ DPH:

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o. IČO: 50 905 724  
IČ DPH: SK21220526617

Projektant: Ing. Ján Rusnák IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Milan Minárik IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>46 757,48</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	46 757,48	23,00%	10 754,22

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>57 511,70</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: PS.01 PLYNOVÁ KOTOLŇA  
Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Dátum: 28.02.2025

Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**46 757,48**

PSV - Práce a dodávky PSV	42 625,48
713 - Izolácie tepelné	696,20
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 229,34
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	175,79
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	23 382,74
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	6 418,49
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 101,55
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	5 498,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	974,83
783 - Nátery	148,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 132,00

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26  
PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4

Objekt: PS.01 PLYNOVÁ KOTOLŇA

Miesto: ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOMNIKA TATARKU, PLEVNÍK-DRIENOVÉ 284 a 285, 018 26 PLEVNÍK-DRIENOVÉ, p.č. 766/3, 766/2, 763,4 Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ PLEVNÍK-DRIENOVÉ 255, 01826 PLEVNÍK-DRIENOVÉ Projektant: Ing. Ján Rusnák  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**46 757,48**

D PSV Práce a dodávky PSV 42 625,48

D 713 Izolácie tepelné 696,20

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	10,000	3,36	33,60
2	M	631423619	Izolácia TUBOLIT S-plus 9x22 - DN 15	m	10,000	1,06	10,60
3	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	16,000	4,21	67,36
4	M	631416207	Tepelná izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T, Hr.20 mm DN 15	m	6,000	4,36	26,16
5	M	631416211	Tepelná izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T, Hr.20 mm DN 20	m	10,000	4,41	44,10
6	K	713482152	Montáž trubíc, hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	16,000	5,70	91,20
7	M	631415341	Tepelná izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T, Hr.40 mm DN 40	m	6,000	9,00	54,00
8	M	631416101	Tepelná izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T, Hr.50 mm DN 50	m	10,000	12,60	126,00
9	K	713482153	Montáž trubíc, hr.60-80,vnút.priemer 76-98	m	8,000	12,24	97,92
10	M	631416119	Tepelná izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T, Hr.60 mm DN 65	m	8,000	17,00	136,00
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,122	1,30	9,26

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 229,34

12	K	721173203	Potrubie z novodurových rúr plastových HT DN 20	m	12,000	7,15	85,80
13	K	721212331	MTZ Servitec S	subor	1,000	71,00	71,00
14	M	484664007	DOPLŇOVACÍ A ODPLYŇOVACÍ AUTOMAT REFLEX SERVITEC S	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
15	M	484700379	Uvedenie do prevádzky zariadenia	kus	1,000	230,00	230,00
16	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	0,80	9,60
17	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	32,944	1,00	32,94

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 175,79

18	K	722130211	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	6,000	18,00	108,00
19	K	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	16,00	16,00
20	M	388221079	VODOMER ENBRA ER-AM Qn=1,6 m³/h, DN 15	kus	1,000	32,00	32,00
21	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	1,76	10,56
22	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,000	1,24	7,44
23	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,793	1,00	1,79

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 23 382,74

24	K	731201812.S	Demontáž kotla žiarorúrkového skriňového s polomechanickým roštom nad 40 do 75 kW, -0,78000t	ks	4,000	135,00	540,00
25	K	731202820.S	Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s hmotnosťou nad 500 do 1000 kg	ks	4,000	268,00	1 072,00
26	K	731249291	Montáž + dodávka NOVÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA INTEGRA DN160, 14,0 m	SUB	1,000	1 095,00	1 095,00
27	K	731249311	Dodávka a montáž VZT spiro potrubia d250 mm, 3,0 m s vetraciou hliníkovou mriežkou KWO250-250mm	SUB	1,000	427,00	427,00
28	K	731249321	MTZ kotla Logamax plus GB192-50iW + príslušenstvo	SUB	3,000	1 280,00	3 840,00
29	M	4847170007	Logamax plus GB192-50iW, biely	ks	3,000	3 100,00	9 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	4847190001	Logafix - Magnetický odkaľovač 1 1/4	ks	3,000	227,00	681,00
31	M	4847210001	G-TA VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFÓNOM	ks	3,000	18,60	55,80
32	M	4847210021	HKA GB192	ks	3,000	51,40	154,20
33	M	4844847210031	GA-BS plynový kohút, priamy 1/2	ks	3,000	55,60	166,80
34	M	4847210041	ERAL30 - ÚPRAVŇA VODY	ks	1,000	910,00	910,00
35	M	4847230011	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NE 0.1 V2	ks	1,000	440,00	440,00
36	M	4847230021	Základná spal. kaskádová sada DN160+CO	ks	1,000	390,00	390,00
37	M	4847250011	Rozširujúca spalin. kaskádová sada DN160	ks	1,000	100,00	100,00
38	M	4847250021	Pripojovacia sada DN 80	ks	3,000	65,00	195,00
39	M	4847250171	HYDR. VÝHYBKA SINUS 120/80 S IZOLÁCIU	ks	1,000	480,00	480,00
40	M	4847250191	Logamatic R5313	ks	1,000	1 570,00	1 570,00
41	M	4847250201	Modul FM-CM, FM-CM S8 EMS2, SD FM-CM 2018/01 sk	ks	1,000	350,00	350,00
42	M	4847250231	Modul FM-MM S11	ks	3,000	262,00	786,00
43	M	4847250241	FV/FZ SNÍMAČ TEPLoty	ks	3,000	22,00	66,00
44	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	231,497	3,30	763,94

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 6 418,49

45	K	732111135	Kombinovaný rozdeľovač-zberač M120, 2,35 m	subor	1,000	1 200,00	1 200,00
46	K	732331057.S	Demontáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l	ks	2,000	24,00	48,00
47	K	732331072.S	Demontáž úpravne vody	ks	1,000	196,00	196,00
48	K	732331525	MTZ expanznej nádoby do 250 l	SUB	1,000	63,00	63,00
49	M	484670101	Nádoba expanzná REFLEX, THERMOPRESS N 250/6	kus	1,000	506,00	506,00
50	K	732420813.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	2,000	8,00	16,00
51	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	4,000	24,00	96,00
52	M	426200117	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 25-40	KUS	1,000	835,00	835,00
53	M	426200121	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA3 15-40	KUS	2,000	485,00	970,00
54	M	4262001311	KONDENZÁTNE ČERPADLO GRUNDFOS CONLIFT 1	KUS	1,000	172,00	172,00
55	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	2,000	30,00	60,00
56	M	426200351	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 32-40	kus	1,000	1 015,00	1 015,00
57	M	426200137	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 32-60	KUS	1,000	1 170,00	1 170,00
58	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	64,993	1,10	71,49

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 101,55

59	K	733120826.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do D 89	m	30,000	10,00	300,00
60	K	733111213	Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 15	m	6,000	13,00	78,00
61	K	733111214	Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 20	m	10,000	14,00	140,00
62	K	733111216	Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 32	m	10,000	23,00	230,00
63	K	733111217	Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 40	m	6,000	28,00	168,00
64	K	733111218	Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 50	m	10,000	33,00	330,00
65	K	733121222	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	8,000	43,00	344,00
66	K	733166150.S	Odvod kondenzátu DN 10	m	26,000	17,00	442,00
67	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	42,000	0,50	21,00
68	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	8,000	0,70	5,60
69	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	26,000	0,50	13,00
70	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	21,394	1,40	29,95

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 5 498,34

71	K	734100811.S	Demontáž armatúry do DN 50, -0,01400t	ks	10,000	9,00	90,00
72	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	10,000	12,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	sub	4,000	70,00	280,00
74	M	422850728	Klapka uzatváracia medziprírubová PN 16, DN 65	kus	3,000	103,00	309,00
75	M	4226581969	Filter prírubový, PN 16, DN 65	kus	1,000	179,00	179,00
76	M	3194640800	Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 65 mm	ks	8,000	16,00	128,00
77	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	25,000	1,25	31,25
78	M	5511210001	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	14,000	6,50	91,00
79	M	551130021	Automat.odvzduš.ventil DN 15	kus	11,000	15,00	165,00
80	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	5,000	3,65	18,25
81	M	48466380007	MECHANICKÝ FILTER HONEYWELL FF 06-1/2 "AA 1/2"	ks	1,000	63,00	63,00
82	M	551120001	Kohut guľový DN 15	kus	3,000	6,60	19,80
83	M	551121501	Spätná klapka DN 15	kus	1,000	13,00	13,00
84	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	10,000	4,50	45,00
85	M	551120011	Kohut guľový DN 20	kus	8,000	9,00	72,00
86	M	551121511	Spätná klapka DN 20	kus	2,000	18,00	36,00
87	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,90	9,80
88	M	484700366	Uzatváracia armatúra MK DN 25	kus	2,000	63,00	126,00
89	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	5,30	15,90
90	M	551121531	Spätná klapka DN 32	kus	3,000	41,00	123,00
91	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	5,000	7,54	37,70
92	M	551120041	Kohut guľový DN 40	kus	4,000	34,50	138,00
93	M	551121541	Spätná klapka DN 40	kus	1,000	52,65	52,65
94	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	10,000	9,00	90,00
95	M	551120055	Kohut guľový DN 50	kus	8,000	60,00	480,00
96	M	551121551	Spätná klapka DN 50	kus	2,000	75,00	150,00
97	K	734209123	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1/2	ks	2,000	14,00	28,00
98	M	484880611	Zmiešavač vody trojcestný ESBE 3G DN 15	kus	2,000	90,00	180,00
99	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	19,00	19,00
100	M	484880621	Zmiešavač vody trojcestný ESBE 3G DN 25	kus	1,000	90,00	90,00
101	K	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	2,000	22,00	44,00
102	M	484880631	Zmiešavač vody trojcestný ESBE 3G DN 32	kus	2,000	102,00	204,00
103	M	484880911	Pohon ESBE ARA661	kus	5,000	203,00	1 015,00
104	K	73441920P	MTZ Teplomera	KUS	12,000	9,00	108,00
105	M	388322111	Teplomer D100, L=100 mm, 0-120°C	kus	12,000	24,00	288,00
106	M	388323001	Púzdra teplomerov	kus	12,000	7,00	84,00
107	K	734421167	MTZ Tlakomerov	KUS	2,000	13,00	26,00
108	M	388510111	Tlakomer 0-600 kPa	kus	1,000	26,50	26,50
109	M	388502007	Tlakomer 0-1 MPa	kus	1,000	32,70	32,70
110	M	388510001	Tlakomerový kohút	kus	2,000	30,30	60,60
111	M	388510011	Kondenzačná slučka	kus	2,000	20,00	40,00
112	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	39,000	8,00	312,00
113	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	57,194	1,00	57,19

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 974,83

114	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	80,000	6,00	480,00
115	M	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	80,000	6,00	480,00
116	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,832	1,00	14,83

D 783 Nátery 148,20

117	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	42,000	2,90	121,80
118	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	8,000	3,30	26,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 132,00

119	K	HZS-008P	Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	hod	72,000	21,00	1 512,00
120	K	HZS-032P	Vypustenie, napustenie rozvodov	sub	40,000	19,00	760,00
121	K	HZS-306P	Uvedenie do prevádzky	sub	3,000	320,00	960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	K	HZS-307P	Revízie	sub	5,000	180,00	900,00

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-074

**Stavba:** Rekonštrukcia vykurovania objektov základnej školy Dominika Tatarku, Plevník Drienové 284 a 285

JKSO:  
Miesto: Plevník - Drienové

KS:  
Dátum: 20.1.2025

Objednávateľ:  
Obec Plevník - Drienové

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Ing. Ondrej Turan

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Milan Gazdík

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 916,56</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	23,00%	<b>4 916,56</b>	<b>1 130,81</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>6 047,37</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23-074

**Stavba:** Rekonštrukcia vykurovania objektov základnej školy Dominika Tatarku, Plevník Drienové 284 a 285

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Projektant: Ing. Ondrej Turan

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Gazdík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtov

**4 916,56**

**6 047,37**

**01 PS.02 - NTL rozvod plynu**

3 054,14

3 756,59

**02 PS.03 - NTL rozvod plynu**

1 862,42

2 290,78

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vykurovania objektov základnej školy Dominika Tatarku, Plevník Drienové  
284 a 285

Objekt:

**01 - PS.02 - NTL rozvod plynu**

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

KS:

Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ:

Obec Plevník - Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Ondrej Turan

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Gazdík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**3 054,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 054,14	23,00%	702,45

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 756,59**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vykurovania objektov základnej školy Dominika Tatarku, Plevník Drienové  
284 a 285

Objekt:

**01 - PS.02 - NTL rozvod plynu**

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

20.01.2025

Objednávateľ:

Obec Plevník - Drienové

Projektant:

Ing. Ondrej Turan

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Gazdík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 054,14**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**2 336,38**

D 723

Zdravotechnika - plynovod

**1 669,15**

1	K	723150304.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 31,8x2,6 mm	m	1,500	19,00	28,50
2	K	723150312.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	6,000	26,00	156,00
3	K	723150314.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 89x3, 6 mm	m	1,600	47,04	75,26
4	K	723150315.S	Zhotovenie etáže na existujúcom plynovom potrubí DN 32	súbor	1,000	69,95	69,95
5	K	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	21,500	1,55	33,33
6	K	723150803.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých nad D 44, 5 mm do D 76 mm, -0,00553t	m	6,000	3,96	23,76
7	K	723150805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých nad D 108 mm do D 159 mm, -0,01648t	m	6,000	8,19	49,14
8	K	723156030.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením	ks	2,000	49,11	98,22
9	M	316170012100.S	Redukcia varná DN 80/50, d 88,9/57,0 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	7,58	15,16
10	K	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	3,000	6,00	18,00
11	M	552270009400	Hadica flexibilná EUROGAS RURA G 3/4"	m	3,000	15,00	45,00
12	M	552270009500	EUROGAS matica G 3/4" PLYN TFG	ks	6,000	1,88	11,28
13	K	723190204.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	3,000	73,60	220,80
14	K	723200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	1,000	6,00	6,00
15	K	723200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	1,000	9,30	9,30
16	K	723221021.S	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	1,000	4,87	4,87
17	M	551340010000.S	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	9,15	9,15
18	K	723221033.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	1,000	8,00	8,00
19	M	388430004900	Tlakomer membránový 150mm 6 kPa 03388	ks	1,000	59,00	59,00
20	M	551290000300.S	Kondenzačná slučka zahnutá privarovacia STN 137530.1 AVL	ks	1,000	14,00	14,00
21	M	551240012300.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 12x1,5 mm	ks	1,000	18,00	18,00
22	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	2,000	4,75	9,50
23	M	551340005900.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	16,00	32,00
24	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	3,000	5,10	15,30
25	M	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	3,000	33,28	99,84
26	K	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	1,000	7,00	7,00
27	M	551340006200.S	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	54,50	54,50
28	K	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	10,00	10,00
29	M	551340006400.S	Guľový uzáver na plyn 2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	120,00	120,00
30	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	3,000	6,00	18,00
31	M	FM040000B10	Plynový filter - závitový - 1"	ks	3,000	100,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	723290822.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,192	81,60	15,67
33	K	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,393	0,95	14,62
<b>D 731 Ústredné kúrenie - kotolne</b>							<b>284,66</b>
34	K	731200825.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000	54,00	108,00
35	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,613	59,80	36,66
36	K	723290828.S	Naloženie, odvoz a likvidácia odpadu	súbor	1,000	140,00	140,00
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>357,42</b>
37	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	6,00	240,00
38	M	1341078011	<i>Držiaky, konzoly, závesy, objímky</i>	kg	40,000	2,80	112,00
39	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,924	1,10	5,42
<b>D 783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>25,15</b>
40	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	7,500	2,50	18,75
41	K	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	1,600	4,00	6,40
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>170,76</b>
<b>D 23-M Montáže potrubia</b>							<b>170,76</b>
42	K	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	140,00	140,00
43	K	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	9,100	0,38	3,46
44	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	7,500	3,00	22,50
45	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80	m	1,600	3,00	4,80
<b>D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>							<b>547,00</b>
46	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	142,00	142,00
47	K	001000032.S	Servisné spustenie a uvedenie plynových kotlov do prevádzky	ks	3,000	135,00	405,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vykurovania objektov základnej školy Dominika Tatarku, Plevník Drienové  
284 a 285

Objekt:

**02 - PS.03 - NTL rozvod plynu**

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Plevník - Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RedBau, s.r.o.

IČO:

50 905 724

IČ DPH:

SK21220526617

Projektant:

Ing. Ondrej Turan

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Gazdík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 862,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 862,42	23,00%	428,36

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 290,78**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vykurovania objektov základnej školy Dominika Tatarku, Plevník Drienové  
284 a 285

Objekt:

**02 - PS.03 - NTL rozvod plynu**

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Plevník - Drienové

Projektant:

Ing. Ondrej Turan

Zhotoviteľ:

RedBau, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Gazdík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 862,42**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>1 379,51</b>
D	723		Zdravotechnika - plynovod				<b>567,13</b>
1	K	723120203.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	0,500	15,00	7,50
2	K	723120204.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	19,000	17,00	323,00
3	K	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	30,000	1,55	46,50
4	K	723126005.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	ks	1,000	10,00	10,00
5	M	316170009100.S	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	1,05	1,05
6	K	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnocovej rúry DN 20	m	1,000	6,00	6,00
7	M	552270009400	Hadica flexibilná EUROGAS RURA G 3/4"	m	1,000	15,00	15,00
8	M	552270009500	EUROGAS matica G 3/4" PLYN TFG	ks	2,000	1,88	3,76
9	K	723190204.S	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	1,000	73,60	73,60
10	K	723200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	1,000	6,00	6,00
11	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	4,50	4,50
12	M	551340006000.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	20,00	20,00
13	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	5,10	5,10
14	M	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	33,28	33,28
15	K	723290822.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,078	81,60	6,36
16	K	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,768	0,95	5,48
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				<b>287,89</b>
17	K	725650805.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, - 0,04350t	súb.	3,000	12,00	36,00
18	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,871	59,80	111,89
19	K	723290828.S	Naloženie, odvoz a likvidácia odpadu	súbor	1,000	140,00	140,00
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				<b>0,00</b>
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				<b>475,74</b>
20	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	6,00	240,00
21	M	1341078011	Držiaky, konzoly, závesy, objímky	kg	40,000	2,80	112,00
22	K	76799511R	Dodávka a montáž plechových dvierok 300x300mm pre HDU	ks	1,000	117,00	117,00
23	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,127	1,10	6,74
D	783		Dokončovacie práce - nátery				<b>48,75</b>
24	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	19,500	2,50	48,75
D	M		Práce a dodávky M				<b>205,91</b>
D	23-M		Montáže potrubia				<b>205,91</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	140,00	140,00
26	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	19,500	0,38	7,41
27	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	19,500	3,00	58,50

D VRN **Investičné náklady neobsiahnuté v cenách** **277,00**

28	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	142,00	142,00
29	K	001000032.S	Servisné spustenie a uvedenie plynového kotla do prevádzky	ks	1,000	135,00	135,00

Stavba: Rekonštrukcia kotolne Plevník-Drienové  
 Objekt: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE  
 Časť: 1.7- Elektroinštalácia  
 JKSO : 801.3

Investor : Obec Plevník-Drienové  
 Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav  
 Dodávateľ : RedBau, s.r.o.  
 Kalkulant: Ing. Milan Minárik

### Diel : Elektromontáže

Časť : Nosný materiál a dodávka

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (EURO)	Dodávky (EURO)
1	MAT	C-WIESSMANN	Snímač teploty TA	FV/FZ	1	ks	45,00	45,00
2	MAT	C-JOHNSON	Manostat tlaku vody	P 48 - AAA	1	ks	174,00	174,00
3	MAT	C-JOHNSON	Snímač max. teploty	A19 DAC	1	ks	64,00	64,00
4	MAT	C-ANMIMA	Zásuvková rozvodnica	Mi-78311	1	ks	620,00	620,00
5	MAT	C-ANMIMA	Lišta LV 20/20		70	m	0,58	40,60
6	MAT	C-ANMIMA	Lišta LV 40/20		50	m	0,84	42,00
7	MAT	C-ANMIMA	MARS žľab 125x50 + príslušenstvo		20	m	17,00	340,00
8	MAT	C-ANMIMA	Húkačka		1	ks	51,00	51,00
9	MAT	C-ANMIMA	Ekvipotenc. svorkovnica		1	ks	46,00	46,00
10	MAT	C-ANMIMA	Označovací štítok		82	ks	0,15	12,30
11	MAT	C-ANMIMA	Oceľová konštrukcia všeobecne		200	kg	2,40	480,00
12	MAT	C-ANMIMA	Sondy zaplavenia		2	ks	8,00	16,00
13	MAT	C-ANMIMA	Krabica odbočná 6455-11		2	ks	4,00	8,00
14	MAT	C-ANMIMA	Zásuvka na omietku		12	ks	4,70	56,40
15	MAT	C-ANMIMA	Rúrka FX16		50	m	0,39	19,50
16	MAT	C-ANMIMA	CY6		190	m	0,81	153,90
17	MAT	C-ANMIMA	CY10		20	m	1,50	30,00
18	MAT	C-ANMIMA	Vypínač na omietku sériový		1	ks	6,84	6,84
19	MAT	C-ANMIMA	Svietidlo LED 39W, IP54		2	ks	90,00	180,00
20	MAT	C-ANMIMA	Zemniaca doska ZD01		1	ks	71,00	71,00
21	MAT	C-LEDEX	Snímač úniku plynu CH4		2	ks	198,00	396,00
22	MAT	C-LEDEX	Snímač úniku plynu CO		1	ks	24,00	24,00
23	MAT	C-ANMIMA	FeZn Ø 10mm		4,95	kg	2,59	12,82
24	MAT	PREDB. C.	Rozvádzač RK		1	ks	1450,00	1450,00
25	MAT	C-ANMIMA	CYKY-J 5 x 6 mm2		70	m	4,70	329,00
26	MAT	C-ANMIMA	CYKY-J 5 x 4 mm2		15	m	3,21	48,15
27	MAT	C-ANMIMA	CYKY-J 3 x 2,5mm2		135	m	1,44	194,40
28	MAT	C-ANMIMA	CYKY-J 3 x 1,5 mm2		106	m	0,75	79,50
29	MAT	C-ANMIMA	CYKY-O 2 x 1,5 mm2		30	m	0,55	16,50
30	MAT	C-ANMIMA	SYKFY 4x2x0,5 mm		60	m	0,50	30,00
31	MAT	C-ANMIMA	SYKFY 2x2x0,5 mm		20	m	0,30	6,00
32	MAT	C-ANMIMA	JYTY-O 2 x 1 mm2		170	m	0,66	112,20
33	MAT	C-ANMIMA	CYKY-J 4 x 1,5 mm2		70	m	1,21	84,70
34	MAT	C-ANMIMA	CYKY-O 3 x 1,5 mm2		10	m	0,74	7,40
35	MAT	C-ANMIMA	MARS žľab 65x50 + príslušenstvo		10	m	8,40	84,00
36	MAT	C-ANMIMA	Svorka SP1, SS		4	ks	1,12	4,48
37	MAT	C-WIESSMANN	Príložný snímač teploty NTC		7,0	ks	54,00	378,00
38	MAT	C-ANMIMA	FeZn 30x4 mm		5	kg	3,25	16,25
39	MAT	C-ANMIMA	Vypínač na omietku jednopólový		5	ks	5,00	25,00
40								
41	MAT	P PM	Podružný materiál 3%		3,0	%	4304,94	129,15
42	MAT	P PR	Prerez/stratné 5%		5,0	%	2135,14	106,76

SPOLU :

0,00 5990,85

Časť : Montážne práce 921-M

Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (EURO)	Dodávky (EURO)
----------	-------------	---------------	-------------------	----	-----------------	---------------	----------------

1	155		Rúrka tuhá PVC pev. ulož. 16mm	50,00	m	1,1	55,00	
2	155		Kábelový žľab 20x20 mm	70,00	m	1,74	121,80	
3	155		Kábelový žľab 40x20 mm	50,00	m	2,89	144,50	
4	155		Kábelový žľab 125x50 mm	20,00	m	5,14	102,80	
5	155		Konstr. oceľ nosná 5kg	40,00	ks	5,4	216,00	
6	155		Ukonč. vodiča v rozvadz., zap. 2,5mm <sup>2</sup>	115,00	ks	0,66	75,90	
7	155		Ukonč. vodiča v rozvadz., zap. 6mm <sup>2</sup>	20,00	ks	0,7	14,00	
8	155		Ovládač pom. obv. 1-tlačítko-A1 skrin	1,00	ks	12	12,00	
9	155		Zásuvka domov., v krab. 2P+Z	12,00	ks	5,84	70,08	
10	155		Húkačka elektrická typ 4Fe	1,00	ks	8,4	8,40	
11	155		Montáž-riadiaceho systému	1,00	ks	165	165,00	
12	155		Montáž rozvodníc oceleplech do 50kg	1,00	ks	77	77,00	
13	155		Kábel CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup>	6,00	m	0,74	4,44	
14	155		Kábel CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup>	70,00	m	1,3	91,00	
15	155		Kábel CYKY-J 5x4 mm <sup>2</sup>	15,00	m	1,15	17,25	
16	155		Kábel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	135,00	m	0,88	118,80	
17	155		Kábel JYTY-O 2x1mm <sup>2</sup>	170,00	m	0,6	102,00	
18	155		Kábel SYKFY 4x2x0,5 mm	60,00	m	1,24	74,40	
19	155		Kábel SYKFY 2x2x0,5 mm	20,00	m	1,02	20,40	
20	155		Kábel CYKY-O 2x1,5 mm <sup>2</sup>	30,00	m	0,6	18,00	
21	155		Kábel CYKY-J 4x1,5 mm <sup>2</sup>	60,00	m	0,84	50,40	
22	155		Kábel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	106,00	m	0,8	84,80	
24	155		Zemniaca doska ZD01	1,00	ks	6,74	6,74	
25	155		Montáž el. prvkov merania	16,00	ks	13,55	216,80	
26	155		Montáž svorky SP1, SS	4,00	kus	2,78	11,12	
27	155		Montáž vodiča FeZn ø10 mm	10,00	m	1,45	14,50	
28	155		Ukončenie kábla do 4x10 mm <sup>2</sup>	41,00	ks	4,21	172,61	
29	155		Montáž ekvipotenciálovej skrinky EP	1,00	ks	8,4	8,40	
30	155		Montáž vodiča CY6 mm <sup>2</sup>	190,00	m	0,5	95,00	
31	155		Montáž vodiča CY10 mm <sup>2</sup>	20,00	m	0,5	10,00	
32	155		Montáž svetidla	2,00	ks	14	28,00	
33	155		Montáž krabice 6455-11	2,00	ks	5	10,00	
34	155		Montáž vypínača do vlhka	5,00	ks	4	20,00	
35	155		Kábelový žľab 65x50 mm	20,00	m	4,8	96,00	
			Označovací štítok	82,00	ks	1,05	86,10	
36								
37	MAT	P MD	Mimostav. doprava 3,6%	3,6	%	1450,00	52,20	
38								
39								
40								
41			<b>SPOLU :</b>			<u>2471,44</u>	5990,85	
42								
43			<b>SPOLU Diel Elektromontáže :</b>			<u><b>8462,29</b></u>		
44								
45								
46			Časť : Hodinové sadzby do hl.XI					
47								
48	EM	HZS/11,1	Východzia revízia	20	hod	15	300,00	
49	EM	HZS/11,2	Komplexné/ záverečné skúšky	10	hod	18	180,00	
50	EM	HZS/11,1	Odkúš. kotolne, zaškol. obsluhy	1	ks	480	480,00	
51	EM	HZS/11,1	Dodávka a od ladenie užívateľského softvéru	1	ks	460	460,00	
52	EM		Výkopové práce	10	m	17	170,00	
53			<b>SPOLU :</b>			<u>1590,00</u>		
			<b>CELKOVÁ CENA DIELA v € bez DPH :</b>			<u><b>10052,29</b></u>		

Odberateľ: Obec Plevník - Drienové  
 Projektant: PROJART PLUS s.r.o.  
 Dodávateľ: RedBau, s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Minárik  
 JKSO : 801.3  
 Dátum: 25.02.2025

Stavba : Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové  
 Objekt : Stavebná časť

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	001	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	53,060	m3	89,05	4 724,99
2	001	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4	53,060	m3	6,00	318,36
3	001	162201219	Príplatok za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4	53,060	m3	5,00	265,30
4	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	53,060	m3	4,60	244,08
5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	53,060	m3	8,25	437,75
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>5 990,48</b>			<b>5 990,48</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
6	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	26,530	m3	148,25	3 933,07
7	011	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drótu 6 mm, oko 15 cm	265,300	m2	4,70	1 246,91
8	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	26,530	m3	52,00	1 379,56
9	011	632444505	Stierka anhydritová samonivelačná hr. do 5 mm C25	548,400	m2	18,50	10 145,40
10	011	632450234	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	265,300	m2	14,99	3 976,85
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>20 681,79</b>			<b>20 681,79</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
11	013	965082923	Odstránenie vrstiev podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	31,836	m3	134,25	4 273,98
12	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	58,280	t	12,00	699,36
13	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	815,920	t	0,38	310,05
14	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	58,280	t	9,50	553,66
15	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	233,120	t	0,95	221,46
16	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	58,280	t	49,95	2 911,09
17	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	143,725	t	13,55	1 947,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>10 917,07</b>			<b>10 917,07</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				<b>37 589,340</b>			<b>37 589,34</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
18	711	711121131	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca vapor. náterom asfalt.	265,300	m2	0,52	137,96
19	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,093	t	3 295,00	306,44
20	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vapor.2x	530,600	m2	8,00	4 244,80
21	MAT	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	610,190	m2	3,50	2 135,67
22	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vapor.	265,300	m2	2,25	596,93
23	711	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	2,689	t	29,25	78,65

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	<b>7 500,45</b>			<b>7 500,45</b>
		713 - Izolácie tepelné					
24	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	265,300	m2	1,40	371,42
25	MAT	2831BA236	Doska izolačná Isover eps 150 S-6 hr.60mm 1000x500mm	278,565	m2	5,25	1 462,47
26	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,008	t	45,25	0,36
			713 - Izolácie tepelné spolu:	<b>1 834,25</b>			<b>1 834,25</b>
		775 - Podlahy vlysové a parketové					
27	775	775511810	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami pribíjanými	548,400	m2	7,05	3 866,22
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	<b>3 866,22</b>			<b>3 866,22</b>
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
28	773	777510001	Podlaha liata polyuretánová v zmysle projektu vrátane penetrácie	548,400	m2	56,25	30 847,50
29	773	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	2,797	t	33,75	94,40
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	<b>30 941,90</b>			<b>30 941,90</b>
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>44 142,82</b>			<b>44 142,82</b>
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>81 732,16</b>			<b>81 732,16</b>