

Zmluva o dielo č.5/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Plevník-Drienové

so sídlom: 018 26 Plevník-Drienové 255
zastúpenie: Miroslav Kremeň, starosta obce
IČO : 00 317 608
DIČ: 2020684721
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK18 5600 0000 0028 1519 4001

Zhotoviteľ:

Ladislav ĎURKECH

sídlo: Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica
zastúpenie: Ladislav Ďurkech, konateľ
IČO: 32 896 876
DIČ: 1020514726
IČ DPH: SK1020514726
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu: SK41 7500 0000 0040 0845 8057

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): „**Prestavba oplatenia cintorína a chodník pre chodcov**“.
2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady v zmysle požiadaviek objednávateľa a tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
4. Miestom uskutočnenia prác je Obec Plevník-Drienové – miestny cintorín, parc.KNC 406/1.

Čl. III.

Termín realizácie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:
 - termín zahájenia prác: do 7 dní od podpísania zmluvy o dielo
 - termín ukončenia prác : do 90 dní od zahájenia prác
2. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi dňom začatia prác stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať svoje práce v súlade s dohodnutým harmonogramom prác.
3. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak nistanú zhotoviteľom nezavinené prekážky v realizácii diela, ktoré budú brániť v začatí alebo pokračovaní prác. Termín realizácie prác sa predĺži o dni počas ktorých nebolo možné dielo realizovať.

Čl. IV.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým ocenením výkazu výmer uvedeným v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 24.6.2020.

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. činí :
Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky
DPH 20 %

61 617,61 EUR
12 283,52 EUR
73 701,13 EUR

Cena celkom vrátane DPH

(slovom: Sedemdesiatitisíc sedemsto jedna Eur, trinásť centov.)

3. Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa, nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
4. Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.
5. Dohodnutá cena podľa článku IV. sa zmení len v prípade úpravy dohodnutého rozsahu predmetu zmluvy po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami.
6. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že rozsah diela môže byť upravený vzhľadom k finančným možnostiam objednávateľa.

Čl. V.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy budú faktúry vystavené zhotoviteľom mesačne a to na základe súpisu vykonaných prác a dodávok za príslušné obdobie, ktorý musí byť odsúhlasený a potvrdený obidvomi zmluvnými stranami.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu uvedenú čl. IV ods. 2 tejto zmluvy na základe vystavených faktúr zhotoviteľa a to do 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom.
3. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu.

Čl. VI.

Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej alebo verejnej správy.
3. Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s výstavbou predmetu zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 7 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že miesto realizácie diela je mu známe na základe tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil žiadne zjavné prekážky brániace alebo sťažujúce realizáciu diela v dohodnutom termíne a v dohodnutej kvalite.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracoviskách poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác a dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené podľa platných STN, technologických postupov a všeobecných technických požiadaviek na stavby, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s touto zmluvou.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
10. Objednávateľ je oprávnený upraviť rozsah realizácie diela vzhľadom k svojim finančným možnostiam.

Čl. VII.

Záručná doba

1. Záručná doba je 36 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov na ktoré dávajú výrobcovia inú záručnú dobu. Na tieto komponenty platí záručná doba daná výrobcom.
2. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela jeho písomným protokolárnym prevzatím.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady reklamované počas záručnej doby.

Čl. VIII.

Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením:
 - a) za neukončenie diela podľa čl. II. vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15 dňa omeškania vrátane zvyšuje na 1 %. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 30 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
 - b) za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov dohodnutom v preberacom protokole vo výške 10 EUR za každú vadu a každý deň omeškania.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa a 1 vyhotovenie pre objednávateľa.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5. Zhotoviteľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú osoby oprávnené v mene zmluvných strán konať.

Prílohy : č.1 Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.6.2020

V Plevníku-Drienovom, dňa 3.8.2020

Zhotoviteľ
Ladislav Ďurkech



Objednávateľ
Obec Plevník-Drienové
zastúpená starostom obce
Miroslavom Kremeňom



LADISLAV ĎURKECH, Rozkvet 2010/26-14, 017 01 Považská Bystrica
IČO : 32896875, IČ DPH : SK1020514726

Obecný úrad
Plevník - Drienové 255
018 26 Plevník - Drienové

Cenová ponuka : Prestavba oplatenia cintorína a chodník pre chodcov

Vážený obchodný partner,
predkladám vám cenovú ponuku na prestavbu oplateniacintorína a chodník pre chodcov
v obci základe zaslaných podkladov. Uvedenú zákazku viem zrealizovať v prípade úspešnosti
mojej ponuky do konca roka 2020.

Cenová ponuka bez DPH : 61617,61 EUR

DPH 20 % : 12283,52 EUR

Cenová ponuka s DPH : 73701,13 EUR

Prílohy : rozpočet,zmluva a výpis zo živnostenského registra

Vypracoval : Ladislav Ďurkech

V Považskej Bystrici, dňa 24.6.2020



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Prestavba oplozenia cintorina a chodník pre chodcov						Miesto: Plevník-Drienové					
						JKSO :					
Rozpočet:						Zmluva č.:					
Spracoval:						Dňa: 24.6.2020					
Odberateľ: Obec Plevník-Drienové						IČO:					
						DIČ:					
Dodávateľ: Ladislav ĎURKECH						IČO:					
						DIČ:					
Projektant: PROJART, spol.s.r.o.						IČO:					
						DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady					
1	HSV:	40 935,16	9 623,05	50 558,21	6	Práce nadčas					
2	PSV:	614,40	10 245,00	10 859,40	7	Murárske výpomocy					
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy					
4	Iné:				9						
5	Súčet:	41 549,56	19 868,05	61 417,61	10	Súčet riadkov 6 až 9:					
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady					
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť					
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce					
14					19						
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:					
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E	Celkové náklady				
podpis:						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				61 417,61
dátum:						22	DPH 20% z:				61 417,61
						23	DPH 0% z:				
						24	Sučet riadkov 21 až 23:				73 701,13
						F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ						
podpis:					podpis:						
dátum:					dátum:						
pečiatka:					pečiatka:						
OBEC 018 26 Plevník-Drienové okres Považská Bystrica IČO: 00 317 608 DIČ: 2020684721 -1-					LADISLAV ĎURKECH LASTA Rozkvet 2010/26, 017 01 Pov. Bystrica IČO: 32 896 875, IČ DPH: SK1020514726						

Odberateľ: Obec Plevník-Drienové
 Projektant: PROJART, spol.s.r.o.
 Dodávateľ: Ladislav ĎURKECH

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.06.2020

Stavba : Prestavba oplotenia cintorína a chodník pre chodcov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	59,265	m2	5,00	296,33	20
2	272	115001101	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm	50,000	m	8,00	400,00	20
3	272	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	150,000	hod	2,50	375,00	20
4	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	47,412	m3	5,00	237,06	20
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	44,160	m3	22,50	993,60	20
6	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	91,572	m3	3,20	293,03	20
7	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	47,840	m3	12,00	574,08	20
8	MAT	583336250	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 B	90,418	t	13,50	1 220,64	20
9	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	33,120	m3	18,00	596,16	20
10	232	181006123	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v sklone nad 1: 5, hr. 0,15-0,20 m	165,600	m2	2,25	372,60	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				5 358,50			5 358,50	
2 - ZÁKLADY								
11	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	95,000	m	7,20	684,00	20
12	002	212971110	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	45,000	m2	1,00	45,00	20
13	MAT	693660530	Geotextília 250 g/m2	45,000	m2	0,60	27,00	20
14	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	14,720	m3	36,00	529,92	20
15	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	52,670	m3	92,00	4 845,64	20
16	015	274356021	Debnenie základových pásov betón vodost., ŽB, plochy rovinné, zhotovenie	303,600	m2	16,00	4 857,60	20
17	015	274356022	Debnenie základových pásov betón vodost., ŽB, plochy rovinné, odstránenie	303,600	m2	2,80	850,08	20
18	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	2,461	t	1 280,00	3 150,08	20
2 - ZÁKLADY spolu:				14 989,32			14 989,32	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
19	015	338171112	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	45,000	kus	8,00	360,00	20
20	MAT	404459601	Stĺpik plotový pre rámové oplotenie vrátane povrchvej úpravy	45,000	kus	25,00	1 125,00	20
21	MAT	404459602	Stĺpiik oceľový pre vstupnú bránu vrátane povrchvej úpravy	3,000	kus	28,00	84,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 569,00			1 569,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
22	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	18,400	m3	36,00	662,40	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				662,40			662,40	
5 - KOMUNIKÁCIE								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	221	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm hr. 200 mm - cesta	59,265	m2	6,50	385,22	20
24	221	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm - chodník	197,550	m2	4,80	948,24	20
25	221	567121122	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120 mm - chodník	197,550	m2	12,00	2 370,60	20
26	221	567121125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm - cesta	59,265	m2	14,50	859,34	20
27	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	59,265	m2	0,70	41,49	20
28	221	577154131	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 60 mm, š. do 3 m	59,265	m2	17,50	1 037,14	20
29	221	596211122	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B 100-300 m2	197,550	m2	10,00	1 975,50	20
30	MAT	592462521	Dlažba betónová prírodná hr.60 mm	201,501	m2	7,80	1 571,71	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				9 189,24			9 189,24	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
31	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	4,500	m	1,00	4,50	20
32	MAT	286108570	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1500	3,000	kus	14,00	42,00	20
33	271	871423111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonk. priemeru 500 mm	80,000	m	8,00	640,00	20
34	MAT	2865A5529	Rúra kanalizačná hladká, SN4, DN 500, 5m	16,000	kus	250,00	4 000,00	20
35	271	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	3,000	kus	42,00	126,00	20
36	MAT	592238230	Vpust' uličná betónová - spodný diel	3,000	kus	51,50	154,50	20
37	MAT	592238250	Vpust' uličná betónová - prstenec	3,000	kus	9,00	27,00	20
38	271	899202111	Osadenie mreže liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	3,000	kus	22,00	66,00	20
39	MAT	552426200	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500x600	3,000	kus	198,00	594,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				5 654,00			5 654,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
40	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	131,700	m	6,50	856,05	20
41	MAT	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	134,000	kus	5,80	777,20	20
42	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	15,804	m3	92,00	1 453,97	20
43	221	919413121	Kontrolná šachta v chodníku - komplet vrátane poklopu	4,000	kus	380,00	1 520,00	20
44	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	131,700	m	5,00	658,50	20
45	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	33,120	m3	75,00	2 484,00	20
46	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (zberný dvor obce)	78,190	t	8,50	664,62	20
47	221	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	78,190	t	15,00	1 172,85	20
48	015	998151111	Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	591,426	t	6,00	3 548,56	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				13 135,75			13 135,75	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				50 558,210			50 558,21	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
49	767	767914120	Montáž oplatenia rámového, výšky do 1,5 m	92,000	m	4,50	414,00	20
50	MAT	553042121	Rámové dielce oplatenia 2000x1200 mm vrátane povrchovej úpravy	45,000	kus	215,00	9 675,00	20
51	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m	91,200	m	2,00	182,40	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
52	767	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	6,00	6,00	20
53	MAT	553042111	Vstupná bránka oplotenia 800x1500	1,000	kus	250,00	250,00	20
54	767	767920230	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 6 m2	1,000	kus	6,00	6,00	20
55	MAT	553042112	Vstupné brány oplotenia 1500x1500 mm	1,000	kus	320,00	320,00	20
56	767	767920810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	1,000	kus	3,00	3,00	20
57	767	767920820	Demontáž vrát v oplotení do 6 m2	1,000	kus	3,00	3,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				10 859,40			10 859,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				10 859,40			10 859,40	
Za rozpočet celkom				61 417,61			61 417,61	