

DODATOK č.1
k Zmluve o dielo č.7/2020 uzatvorenej dňa 22.9.2020
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Plevník-Drienové**
so sídlom: Plevník-Drienové 255
zastúpenie: Miroslavom Kremeňom, starostom obce
IČO : 00 317 608
DIČ: 2020684721
Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK18 5600 0000 0028 1519 4001

Zhotoviteľ: **RedBau, s.r.o.**
sídlo: 013 51 Maršová – Rašov 119
zastúpenie: Ing. Milan Minárik, konateľ spoločnosti
IČO: 50905724
DIČ: 2120526617
IČ DPH: SK2120526617
Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK76 0900 0000 0051 3063 7192

DODATKOM č.1 sa Zmluva o dielo č.7/2020 zo dňa 22.9.2020 na akciu : „**Rekonštrukcia objektu na spracovanie ovocia (pálenice), Plevník-Drienové**“ mení a dopĺňa nasledovne :

Čl. II.
Predmet zmluvy

Dodatkom č.1 sa predmet zmluvy upravuje o realizáciu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu požiadavky objednávateľa a doplnenia technického riešenia v priebehu uskutočňovania prác. Jednalo sa o realizáciu komplet novej elektroinštalácie objektu a realizáciu požadovaných naviac stavebných prác, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto dodatku.

Čl. III.
Termín realizácie

Dodatkom č.1 sa na základe realizácie vzájomne odsúhlasených naviac prác podľa Čl.II. mení termín realizácie diela uvedený v bode č.1 Zmluvy o dielo nasledovne :

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:
 - termín zahájenia prác: do 7 dní od podpísania zmluvy o dielo
 - termín ukončenia prác : 30.12.2020

Čl. IV.
Cena diela

Na základe bodu č.5 článku IV. Zmluvy o dielo sa Dodatkom č.1 z dôvodu realizácie požadovaných naviac prác mení celková cena diela uvedená v bode č.2 nasledovne :

Naviac práce bez DPH	15 300,85 EUR
DPH 20%	3 060,17 EUR
Naviac práce celkom s DPH	18 361,02 EUR
(slovom : Osemnásťtisícristošesťdesiatjeden Eur a dva centy).	

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. činí :

Cena celého diela bez DPH	37 916,35 EUR
DPH 20%	7 583,27 EUR
Cena celého diela celkom s DPH	45 499,62 EUR
(slovom : Štyridsaťpäťtisícštyristodeväťdesiatdeväť Eur a šesťdesiatdva centov).	

Rozpočet celkovej ceny diela tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku č.1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.7/2020 zo dňa 22.9.2020. zostávajú nezmenené.

Dodatok č.1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.7/2020 zo dňa 22.9.2020.

Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa a 1 vyhotovenia pre objednávateľa.

Príloha : č.1 Rozpočet naviac prác

V Plevníku-Drienovom, dňa 18.11.2020



RedBau, s.r.o.
Rašov 119, 013 51 Maňoša - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

Zhotoviteľ
RedBau, s.r.o.
zastúpený konateľom spoločnosti
Ing.Milanom Minárikom



Objednávateľ
Obec Plevník-Drienové
zastúpená starostom obce
Miroslavom Kremeňom

Rekonštrukcia objektu na spracovanie ovocia
(pálenice)
v obci Plevník-Drienové

REKAPITULÁCIA

Dodatok č.1

P.č.	Názov miestnej komunikácie/spevnenej plochy	cena
1.	Stavebné práce - navyiac	2 997,58
2.	Elektroinštalácia	12 303,27
	Ponuková cena spolu bez DPH	15 300,85
	DPH 20 %	3 060,17
	Ponuková cena s DPH	18 361,02

Dátum : 18.11. 2020

Podpis a pečiatka :

REDBAU
RedBau, s.r.o.
Rašov 119, 013 51 Maršová, Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2420526617



ROZPOČET

Stavba: Plevník-Drienové_Rekonštrukcia objektu na spracovanie ovocia (pálenie)

Objekt:

Objednávateľ: Obec Plevník-Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník-Drienové

Spracoval: Milan Minárik

Dátum: 6. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 838,88	4,712
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				104,47	0,366
1	311236580	Murovanie stien nosných (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (440x250x249)	m3	0,396	145,00	57,42	0,003
2	346272116	Ochranné prímurovky hr. 200 mm z porobetónových presných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,200	39,21	47,05	0,363
4		Vodorovné konštrukcie				63,05	0,956
3	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,434	110,00	47,74	0,952
4	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,885	14,00	12,39	0,004
5	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,885	3,30	2,92	
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 494,47	3,389
6	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	53,950	2,30	124,09	0,225
7	611466087	Vnútorná omietka stropov štuková Weber - Terranova, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 3 mm	m2	41,178	7,95	327,37	0,181
8	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	127,002	4,65	590,56	0,527
9	625250632.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	1,494	19,14	28,60	0,021
10	625250641.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm, lepený celoplošne s prikotvením	m2	0,600	29,04	17,42	0,008
11	625250731.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	7,350	29,00	213,15	0,138
12	631312131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,981	130,00	127,53	2,055
13	632452243.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. do 20 mm	m2	5,950	11,05	65,75	0,233
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				176,89	0,001
14	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	19,700	2,02	39,79	0,001
15	953947951.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06	ks	3,000	1,55	4,65	0,000
16	429720337300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 150x150x15 mm	ks	3,000	3,50	10,50	0,000
17	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,251	27,50	6,90	
18	966001183.S	Demontáž ochrannej mreže okien kotvenej závitovými	ks	9,000	1,50	13,50	
19	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu	m	5,800	2,44	14,15	
20	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2	m2	0,500	5,65	2,83	
21	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2	m2	27,729	3,05	84,57	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 158,70 1,465

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 32,21 0,007

22	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,500	3,96	1,98	0,000
23	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	0,575	2,97	1,71	0,002
24	711713422.S	Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm (oprava izolácie komína)	m2	2,750	3,17	8,72	0,001
25	245610003300.S	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	4,000	4,95	19,80	0,004

713 Izolácie tepelné 75,83 0,018

26	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne + montáž parozábrany	m2	16,403	1,95	31,99	
27	283290003800	Parozábrana PO JUTAFOL N 110 STANDARD, šxI 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	16,731	0,67	11,21	0,002
28	631640000700	Tepelná izolácia stropov ISOVER DOMO PLUS Twin 50	m2	16,731	1,95	32,63	0,016

763 Konštrukcie - drevostavby 21,71 0,013

29	763161525	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	1,600	11,00	17,60	0,004
30	590110001100	Doska sadrokartónová Knauf GREEN, hrana HRAK, GKBI vlhkovzdorná hr. 12,5 mm, šxI 1250x2000 mm	m2	0,979	4,20	4,11	0,009

764 Konštrukcie klampiarske 52,00 0,028

31	764841113	Odvetrávanie WC z plastových rúr kruhových D do 160 mm	m	2,200	19,00	41,80	0,022
32	764841132	Odvetrávanie WC odbočka, T kus z plastu D do 160 mm	ks	4,000	2,55	10,20	0,006

766 Konštrukcie stolárske 66,74 0,003

33	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,200	7,50	31,50	0,001
34	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	6,40	6,40	0,000
35	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	1,000	13,55	13,55	0,001
36	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,50	0,50	0,000
37	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok, mriežka/krytka nerez	ks	1,000	14,79	14,79	0,001

767 Konštrukcie doplnkové kovové 165,00 0,013

38	767640011.S	Vyvesenie alebo zavesenie oceľových krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	7,000	0,70	4,90	
39	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie	m2	5,210	5,95	31,00	0,001
40	611530061300.S	Žalúzie interiérové ISSO retiazka celotieniaca, 408 biela	m2	5,210	19,98	104,10	0,010
41	611530061500.S	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	20,000	1,25	25,00	0,002

771 Podlahy z dlaždíc 15,40 0,011

42	771411002	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x60 mm	m	5,100	3,02	15,40	0,011
----	-----------	--	---	-------	------	-------	-------

781 Obklady 546,02 1,368

43	781441015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 400x200 mm	m2	17,310	16,95	293,40	0,712
44	781441011	Prípl. za adhézný mostík pri montáži obkladov	m2	17,310	3,99	69,07	0,624
45	597671500	Dodávka keramického obkladu	m2	18,499	9,58	177,22	0,032

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,319	19,85	6,33	

783

Nátery

183,79

0,004

47	783221900S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 70µm	m2	14,330	6,20	88,85	0,001
48	783612900	Oprava náterov stolár.výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné	m2	10,244	5,98	61,26	0,002
49	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	14,330	2,35	33,68	0,001

Celkom

2 997,58

6,177

Odberateľ: Obec Plevník-Drienové

Projektant:

Dodávateľ: RedBau, s.r.o.

Spracoval: Milan Minárik

JKSO :

Dátum:

Odberateľ: Obec Plevník-Drienové

Objekt: Rekonštrukcia objektu na spracovanie ovocia (pálenie) - Plevník-Drienové - Elektroinštalácia

Por. č.	Názov položky	MJ	Počet	Material za jednotku	spolu	Montáž za jednotku	spolu
1.	Vysekanie drážky do muriva pre káble a trubky	m	150,00		-	2,94	441,00
2.	Prieraz murivom do 30cm hrúbky muriva	ks	12,00		-	6,30	75,60
3.	krabica inštalčná pod omietku KOU 74	ks	65,00	0,53	34,13	1,05	68,25
4.	krabica rozvodka IP 65 povrchová	ks	16,00	3,03	48,55	5,25	84,00
5.	zasvorkovanie krabice Wago svorkami pod vypínačom	ks	22,00	1,52	33,50	4,20	92,40
6.	kábel CYKY J 3x1,5mm	m	365,00	0,61	222,29	1,05	383,25
7.	kábel CYKY O 3x1,5mm2	m	200,00	0,61	121,80	1,05	210,00
8.	kábel CYKY J 3x2,5mm2	m	450,00	0,82	368,55	1,05	472,50
9.	kábel CYKY J 5x6mm2	m	100,00	3,86	386,40	1,05	105,00
10.	kábel CYKY J 5x16mm2	m	25,00	9,42	235,46	2,31	57,75
11.	vodič CYA 25mm2 zž	m	25,00	3,84	96,08	1,05	26,25
12.	vodič CYA 6mm2 zž	m	100,00	0,84	84,00	1,05	105,00
13.	kábel FTP 4x2x0,5	m	40,00	0,44	17,64	1,05	42,00
14.	kábel koaxialny	m	20,00	0,38	7,56	1,05	21,00
15.	grip stropný Beterman	ks	50,00	0,68	34,13	0,73	36,50
16.	sádra štukatárska 30kg vrece	kg	90,00	0,48	43,47		-
17.	svorka UZS na potrubie uzemňovacia	ks	30,00	2,52	75,60	3,15	94,50
18.	ukončenie vodiča na prístroji v rozvadžači do 6mm2	ks	166,00		-	0,73	121,18
19.	ukončenie káblu v rozvadžači do 5x16mm2	ks	4,00		-	7,98	31,92
20.	ukončenie káblu v rozvadžači do 5x6mm2	ks	50,00		-	3,36	168,00
21.	ukončenie uzemňovacie vodiča do 25mm2	ks	36,00		-	2,21	79,38
22.	vypínač zapustený biely rad 1	ks	10,00	2,78	27,83	2,63	26,25
23.	vypínač zapustený biely rad 6	ks	8,00	3,57	28,56	2,63	21,00
24.	vypínač zapustený biely rad 7	ks	1,00	4,20	4,20	2,84	2,84
25.	vypínač zapustený biely rad 5B	ks	2,00	4,58	9,16	2,84	5,67
26.	vypínač na povrch IP 55 rad 1	ks	2,00	3,36	6,72	6,09	12,18

27.	zásuvková skriňa nástenná 2x400V+4x230V 32/16A s istením IP 65	ks	4,00	194,25	777,00	17,85	71,40
28.	zásuvka 230V zapustená biela	ks	26,00	3,39	88,18	3,26	84,63
29.	zásuvka na povrch 230V IP 54	ks	2,00	3,42	6,85	6,14	12,29
30.	závesné svietidlo LED 1x150W IP 65	ks	5,00	78,75	393,75	17,85	89,25
31.	svietidlo priemyselné LED 1x 40W IP 65	ks	11,00	37,80	415,80	10,50	115,50
32.	svietidlo prisadené 1200x300mm Led 2x18W IP 20	ks	8,00	34,19	273,50	10,50	84,00
33.	svietidlo Led 18W prisadené IP 20	ks	3,00	18,90	56,70	10,50	31,50
34.	svietidlo núdzové prisadené autonom 1 hod IP 44	ks	6,00	18,38	110,25	10,50	63,00
35.	reflektor LED 50W IP 65 so senzorom	ks	2,00	58,02	116,05	10,50	21,00
36.	súmrakový spínač 230V AC NO NC	ks	1,00	29,40	29,40	16,07	16,07
37.	vykurovací panel Ecosun 600W	ks	7,00	163,80	1 146,60	34,13	238,88
38.	zásuvka dátová RJ 45 dvojité	ks	2,00	14,34	28,69	5,25	10,50
39.	termostat priestorový 230V 5-25 st.	ks	5,00	40,43	202,13	14,18	70,88
40.	tlačítko núdzové stop v plastovej skatuli , sklo Scame	ks	1,00	40,95	40,95	9,45	9,45
41.	ekvipotencialna prípojnica EPS	ks	2,00	10,50	21,00	7,98	15,96
42.	rozsadzač dátový 9U s patch panelom 24 port	ks	1,00	231,00	231,00	17,85	17,85
43.	ukončenie dátového káblu	ks	8,00	-	-	3,36	26,88
44.	Demontáže	hod	40,00	-	-	13,65	546,00
45.	zabezpečenie vypnutého stavu kompletne vyskúšanie	hod	8,00	-	-	13,65	109,20
46.	drobné pridružené práce	hod	8,00	-	-	13,65	109,20

Spolu:

Material a montáž spolu:

Hlavný technologický rozvadzač

Revízia elektroinštalácie

5 823,44

4 526,84

10 350,27

1 764,00

1 764,00

189,00

189,00

Elektroinštalácia celkom bez DPH:

12 303,27 €