
OBJEDNÁVATEL:

OBEC Plevník-Drienové

ZHOTOVITEL:

DK TRADE, s. r. o.
Považská Bystrica



ZMLUVA O DIELO č. 9-1/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z.
v zmysle neskorších predpisov

Dokončenie inžinierskych sietí
(vodovod, plynovod) MK „Podhorie“, Plevník-Drienové

SO.02 Rozšírenie vodovodu
SO.04 Rozšírenie NTL plynovodu
II. etapa

Považská Bystrica
September 2015

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

- 1. OBJEDNÁVATEL: OBEC Plevník-Drienové**
Plevník-Drienové 255
018 26 Plevník-Drienové
IČO: 00 317 608
DIČ: 2020684721
BANKOVÉ SPOJENIE: Prima banka Slovensko, Pov. Bystrica
ČÍSLO ÚČTU: 2815194001 / 5600
TELEFÓN: 042 / 438 21 57
TELEFÓN/FAX: 042 / 438 21 80
E-MAIL: obecplevnik@stonline.sk
ZASTÚPENÝ: p. Miroslav Kremeň, starosta obce
- 2. ZHOTOVITEĽ: DK TRADE, s. r. o.**
Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
IČO: 316 382 01
IČ DPH: SK 2020440576
BANKOVÉ SPOJENIE: UniCredit Bank, a.s., Považská Bystrica
ČÍSLO ÚČTU: 6612773001 / 1111
TELEFÓN: 042 / 432 07 28
TELEFÓN/FAX: 042 / 432 28 04
E-MAIL: dk-trade@dk-trade.sk
ZASTÚPENÝ: Ing. Dušan Kolek, konateľ spoločnosti

ČLÁNOK II - PREDMET PLNENIA ZMLUVY

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je realizácia časti stavby „Dokončenie inžinierskych sietí (vodovod, plynovod) MK „Podhorie“, Plevník-Drienové“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v septembri 2010 firmou PROJART spol. s r. o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica (SO.02 Rozšírenie vodovodu) a projektovej dokumentácie vypracovanej v marci 2014 firmou GAS PROJ, Komenského 10, Žilina (SO.04 Rozšírenie NTL plynovodu) v rozsahu podľa Článku VI tejto zmluvy.

ČLÁNOK III - ČAS PLNENIA

1. Začatie stavby: 01. 10. 2015
2. Ukončenie stavby: 30. 11. 2015

ČLÁNOK IV - CENA DODÁVKY

1. Cena dodávky pre realizáciu predmetu zmluvy je uvedená v nasledujúcom členení:

SO.02 Rozšírenie vodovodu	12 170,00 €
SO.04 Rozšírenie NTL plynovodu	3 687,00 €

Súpis prác a dodávok	15 857,00 €
DPH 20%	3 171,40 €

CELKOM	19 028,40 €
---------------------	--------------------

(slovom: devätnásť tisíc dvadsaťosem eur a štyridsať centov)

2. V cene sú zahrnuté náklady za všetky potrebné práce a dodávky na realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy v zmysle schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK V - ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku **24 mesiacov** na vykonané práce a zabudovaný materiál, ak nedošlo k ich poškodeniu živelnou udalosťou, mechanickým spôsobom nespôsobeným či nezavineným zhotoviteľom a pod.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom.

ČLÁNOK VI - ROZSAH DODÁVKY

1. Rozsahom dodávky je zhotovenie stavby „Dokončenie inžinierskych sietí (vodovod, plynovod) MK „Podhorie“, Plevník-Drienové“ a to nasledovne:
 - a) Vodovod z materiálu HDPE 100 SDR 17 d110x6,6 mm:
TRASA „A“ (časť) v dĺžke 79 m (staničenie 0,127 ... 0,206 km)
TRASA „C“ (celá) v dĺžke 66 m (staničenie 0,000 ... 0,066 km)
Vodovod spolu: 145 m
 - b) NTL plynovod z materiálu HDPE 100 SDR 17,6 d90x5,2 mm:
TRASA „B“ (celá) v dĺžke 101,20 m
TRASA „C“ (celá) v dĺžke 65,10 m
NTL plynovod spolu: 166,30 m

ČLÁNOK VII - SPÔSOB VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ uskutoční predmetné dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom termíne.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite zodpovedajúcej projektu stavby a príslušným technickým normám STN platným ku dňu odovzdania a prevzatia tohto diela.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach.

ČLÁNOK VIII - PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela objednávateľ uhradí na základe faktúr zhotoviteľa, podľa súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdených objednávateľom.
2. Doba splatnosti faktúr je **14 dní** od jej obdržania objednávateľom.
3. Zhotoviteľ nepožaduje vopred finančnú zálohu na obstaranie potrebného materiálu.
4. Objednávateľ prehlasuje, že má plne zabezpečené financovanie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo.

ČLÁNOK IX - ODOVZDANIE A PREBRATIE DOKONČENÉHO DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo v dohodnutom termíne zápisom o odovzdaní a prebratí stavby, ktorý svojim podpisom potvrdia obe zmluvné strany.
2. Preberacie konanie zvolá objednávateľ najneskôr **do 5 dní** od prevzatia písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení stavby.
3. Zápis o odovzdaní a prebratí diela vyhotovujú zhotoviteľ spoločne s objednávateľom.

ČLÁNOK X - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po dva exemplár.
2. V rovnakom počte budú vyhotovené i prípadné dodatky k tejto zmluve, ktoré budú jej nedeliteľnou súčasťou (po odsúhlasení a podpísaní oboma stranami).
3. Pokiaľ nebolo o tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa vzájomné obchodné vzťahy vyplývajúce z jej realizácie Obchodným zákonníkom č.513 / 91 Zb. v znení zmien a doplnkov.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na internete.

Plevník-Drienové 16. 09. 2015

Považská Bystrica 16. 09. 2015





za objednávateľa
p. Miroslav Kremeň
starosta obce

017/01 Považská Bystrica
IČO: 316 382 01, IČ DPH: SK2000440876

za zhotoviteľa
Ing. Dušan Kolek
konateľ spoločnosti

Stavba: Dokončenie inžinierskych sietí (vodovod, plynovod) MK "Podhorie", Plevník-Drienové		Miesto: Plevník-Drienové		Rozpočet:
Objekt: Vodovod		JKSO:		Spracoval: Martin Kolek
		Zmluva č. 9-1/2015		Dňa: 16.09.2015
Odberteľ: Obec Plevník-Drienové		IČO:		IČ DPH:
Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystřica		IČO: 01701 Považská Bystřica		IČ DPH: 2020440576
Projektant: PROJART, s. r. o., Pov. Bystřica		IČO: 01701 Považská Bystřica		IČ DPH:
1 M3 OP 14 604 EUR za M3 OP		1 M2 UP 14 604 EUR za M2 UP		
1 M2 ZP 14 604 EUR za M2 ZP		1 M 14 604 EUR za M		
A ZRN	Konstrukcie	Špecif. materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1 HSV:	5 944,41	3 293,66	9 238,07	6 Práce nadčas
2 PSV:				7 Murárske výpomocy
3 MCE:	738,53	2 194,03	2 932,56	8 Bez pevnej podlahy
4 Iné:				9
5 Súčet:	6 682,94	5 487,69	12 170,63	10 Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár:		odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:
Podpis:		Podpis:		Podpis: <i>[Signature]</i>
Dátum:		Dátum:		Dátum: 16.09.2015
Pečiatka:		Pečiatka:		Pečiatka: 
NUS - náklady umiestnenia stavy		C		
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťaženie podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
ON - ostatné náklady:		D		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19	Zaokrúhlenie			-0,63
20	Súčet riadkov 16 až 19:			-0,63
Celkové náklady:		E		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			12 170,00
22	DPH 20 % z:			2 434,00
23				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			14 604,00
Odpočet - prípočet		F		

Odberteľ: Obec Plevník-Drienové
 Dodávateľ: DK TRADE, s.r.o., Pov. Bystřica
 Projektant: PROJART, s. r. o., Pov. Bystřica
 Stavba: Dokončenie inžinierskych sietí (vodovod, plynovod) MK "Podhorie", Plevník-Drienové
 Objekt : Vodovod

JKSO :
 Dátum: 16.09.2015
 Spracoval: Martin Koleč

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

		DK TRADE, s.r.o.				
Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	2 890,18	2 890,18		0,088		23,74
8 - RÚROVÉ VEDENIA	5 282,86	1 989,20	3 293,66	58,246		43,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 065,03	1 065,03				8,75
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 238,07	5 944,41	3 293,66	58,334		
PRÁCE A DODÁVKY M						
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodo	2 932,56	738,53	2 194,03	0,030		24,09
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 932,56	738,53	2 194,03	0,030		
Za rozpočet celkom :	12 170,63	6 682,94	5 487,69	58,364		



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súf v tonách	
						Konstrukcie	Špec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	150,000	m3	10,00	1 500,00					
2	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné HL do 2 m	420,000	m2	2,00	840,00		0,00021	0,088		
3	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné HL do 2 m	420,000	m2	0,50	210,00					
4	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	116,500	m3	2,92	340,18					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	2 890,180	EUR		2 890,18			0,088		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
5	175101102	Podsyp, obsyp a zásyp potrubia pieskom - vodovod	33,500	m3	15,00	502,50		1,67000	55,945		
6	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope	5,000	kus	8,78	43,90		0,00083	0,004		
7	552557200	Koleno prírubové pätká DN 80	5,000	kus	53,93		269,65	0,02500	0,125		
8	857261121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN	2,000	kus	18,98	37,96		0,00339	0,007		
9	31941404	Príruba zaslepovacia - X-kus - DN 100	2,000	kus	25,00		50,00	0,00460	0,009		
10	877241121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvar DN 90	3,000	kus	2,94	8,82					
11	286345358	Nákrúžok lemový E 800 283 d 90	3,000	kus	9,85		29,55	0,00046	0,001		
12	286345408	Príruba polypropylénová FL 470909010 d 90	3,000	kus	21,41		64,23	0,00110	0,003		
13	286345359	Nákrúžok lemový E 800 284 d 110	3,000	kus	12,05		36,15	0,00065	0,002		
14	286345409	Príruba polypropylénová FL 471109010 d 110	3,000	kus	26,45		79,35	0,00150	0,005		
15	891241111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	3,000	kus	14,70	44,10		0,00083	0,002		
16	422238860	Posúvač S25-111-610 PN10 DN 80	3,000	kus	356,32		1 068,96	0,04200	0,126		
17	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	3,000	kus	6,75	20,25		0,00036	0,001		
18	422735900	Hydrant podzemný H 2001	3,000	kus	186,59		559,77	0,06600	0,198		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Vodovod

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suf v tonách	
						Konštrukcie	Spec. materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou	2,000	kus	19,47	38,94		0,00163	0,003		
20	422238890	Posúvač S25-111-610 PN10 DN 100	2,000	kus	424,99						
21	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	139,000	m	0,45	62,55	849,98	0,06000	0,120		
22	892273111	Preplach, a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	139,000	m	2,88	400,32					
23	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	4,000	kus	164,09	656,36		0,04810	0,192		
24	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	5,000	kus	15,20	76,00		0,10214	0,511		
25	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	5,000	kus	24,66		123,30	0,01600	0,080		
26	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	3,000	kus	32,50	97,50		0,27181	0,815		
27	422914520	Príklop Y4522-hydrantový	3,000	kus	54,24		162,72	0,03200	0,096		
		8 - RUROVÉ VEDENIA spolu :	5 282,860	EUR		1 989,20	3 293,66		58,247		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
28	910011207	Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia vodovodu	2,000	100 m	95,00	190,00					
29	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skolam. v otv. výk.	58,335	t	15,00	875,03					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 065,030	EUR		1 065,03					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 238,070	EUR		5 944,41	3 293,66		58,335		
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)									
30	802111090	Montáž elektrovarovniak MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	3,000	kus	6,47	19,41					
31	802111110	Montáž elektrovarovniak MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr.D110mm	20,000	kus	7,56	151,20					
32	802157113	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	3,000	kus	1,12	3,36					
33	803212010	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	5,000	kus	9,25	46,25					
34	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	146,000	m	0,97	141,62		0,00005	0,007		
35	803223000	Uloženie PE folie na obsyp	139,000	m	0,48	66,72					
36	807180028	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 110 x 6,2	139,000	m	2,23	309,97					
37	2861D0108	Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,2x12000 - 2010110	145,950	m	9,51		1 387,98				

Tlačivo: OD/IS B10

Strana 2 z 3



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Vodovod

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách	
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
38	2863A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	3,000	kus	13,72		41,16	0,00052	0,002		
39	2863A0309	Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110	20,000	kus	15,71		314,20	0,00087	0,017		
40	2863A4959	T-kus BTR 90st.reduk. 800 142 d 110/90	3,000	kus	47,73		143,19	0,00126	0,004		
41	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	3,000	kus	61,50		184,50				
42	422912A020	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 100, 1,1-1,7 m	2,000	kus	61,50		123,00				
		270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spo	2 932,560	EUR		738,53	2 194,03		0,030		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 932,560	EUR		738,53	2 194,03		0,030		
		Za rozpočet celkom :	12 170,630	EUR		6 682,94	5 487,69		58,365		



Krycí list rozpočtu v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Stavba: Dokončenie inžinierskych sietí (vodovod, plynovod) MK "Podhorie", Plevník-Drienové		Miesto: Plevník-Drienové	Rozpočet:						
Objekt : Plynovod		JKSO :	Spracoval: Martin Kolek						
		Zmluva č. 9-1/2015	Dňa: 16.09.2015						
Odberateľ: Obec Plevník-Drienové		IČO:	DIČ: IČ DPH :						
Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystřica		01701 Považská Bystřica	IČO: 316 382 01 DIČ: 2020440576 IČ DPH : SK2020440576						
Projektant: GAS PROJ Žilina - Bystřik Paňák		01001 Žilina	IČO: DIČ: IČ DPH :						
1M3 OP 4 424 EUR za M3 OP		1M2 UP	4 424 EUR za M2 UP						
1M2 ZP 4 424 EUR za M2 ZP		1M	4 424 EUR za M						
A	ZRN	Konstrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby	
1	HSV:	1 530,00		1 530,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	81,28	61,58	142,86	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	772,68	1 241,60	2 014,28	8	Bez pevnej podlahy	13	Stražené podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	2 383,96	1 303,18	3 687,14	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár:					dodávateľ, zhotoviteľ:				
Podpis:					Podpis:				
Dátum:					Dátum:				
Pečiatka:					Pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ:					Celkové náklady:				
					21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 3 687,00				
					22 DPH 20 % z: 3 687,00 737,40				
					23				
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 424,40				
					F Odpočet - prípočet				

Odberteľ: Obec Plevník-Drienové
 Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystrica
 Projektant: GAS PROJ Žilina - Bystrík Paňák
 Stavba: Dokončenie inžinierskych sietí (vodovod, plynovod) MK "Podhorie", Plevník-Drienové
 Objekt : Plynovod

JKSO :
 Dátum: 16.09.2015
 Spracoval: Martin Koleč

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.							
Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%	
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 530,00	1 530,00				41,49	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 530,00	1 530,00					
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
723 - Vnútorný plynovod	114,26	69,88	44,38	0,018		3,09	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	114,26	69,88	44,38	0,018		3,09	
734 - Armatúry	28,60	11,40	17,20	0,001		0,77	
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	28,60	11,40	17,20	0,001		0,77	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	142,86	81,28	61,58	0,019			
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	2 014,28	772,68	1 241,60	0,260		54,62	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 014,28	772,68	1 241,60	0,260			
Za rozpočet celkom :	3 687,14	2 383,96	1 303,18	0,280			



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	910011208	Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia plynovodu	2,000	100 m	95,00	190,00					
2	910011300	TI SR - Úradná skúška	1,000	komplet	470,00	470,00					
3	910011400	Revízná správa a doklady	1,000	komplet	150,00	150,00					
4	910011600	Prepojené práce na jestvujúci plynovod	2,000	komplet	300,00	600,00					
5	910011650	Odvzdušnenie plynovodu a uvedenie do prevádzky	1,000	komplet	120,00	120,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 530,000	EUR		1 530,00					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 530,000	EUR		1 530,00					
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		723 - Vnútorný plynovod									
6	723120206	Potrubiie plyn. oceľ. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	4,000	m	17,47	69,88		0,00455	0,018		
7	2832F0102	Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 16	2,000	kus	11,98		23,96				
8	2832F0106	Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 26	2,000	kus	10,21		20,42				
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	114,260	EUR		69,88	44,38		0,018		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	114,260	EUR		69,88	44,38		0,018		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		734 - Armatúry									
9	734299120	Montáž kohútí guľové do DN 50	2,000	kus	5,70	11,40		0,00004			
10	4223A0403	Kohút guľový na plyn 5/4"	2,000	kus	8,60		17,20	0,00080	0,002		
		734 - Armatúry spolu :	28,600	EUR		11,40	17,20		0,002		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	28,600	EUR		11,40	17,20		0,002		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Plynovod

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	142,860	EUR		81,28	61,58		0,020		
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody									
11	802101040	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	6,000	m	0,44	2,64					
12	286139710	Rúrka PE-80 SDR 11,0(0,4Mpa) d 40x3,7xNAV plyn	6,300	m	1,97		12,41	0,00042	0,003		
13	802101090	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D90	166,000	m	1,53	253,98					
14	286139900	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 90x5,2x12000/NAV plyn	174,300	m	5,78		1 007,45	0,00140	0,244		
15	802111090	Montáž elektrovaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	4,000	kus	6,47	25,88					
16	2863A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	4,000	kus	13,91		55,64	0,00052	0,002		
17	802118093	Montáž DAA (Kit) pripoj navrt. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 90/40mm	2,000	kus	6,31	12,62					
18	2863A1116	Armatúra navrtávacia DAA 615 656 d1 90, d2 40	2,000	kus	49,96		99,92	0,00130	0,003		
19	802123090	Montáž elektrovaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	2,000	kus	4,72	9,44					
20	2863A0458	Dno elektrovarovkové klenuté MV - 612 032 d 90	2,000	kus	33,09		66,18	0,00066	0,001		
21	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	166,000	m	0,97	161,02		0,00005	0,008		
22	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	166,000	m	0,48	79,68					
23	807120043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	166,000	m	1,37	227,42					
		272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :	2 014,280	EUR		772,68	1 241,60		0,261		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 014,280	EUR		772,68	1 241,60		0,261		
		Za rozpočet celkom :	3 687,140	EUR		2 383,96	1 303,18		0,281		

