

**DODATOK č.1**  
**k Zmluve o dielo na uskutočnenie prác**  
**uzatvorenej dňa 11.7.2016**  
**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.**  
**(Obchodného zákonníka)**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Plevník-Drienové**  
so sídlom: Plevník-Drienové 255  
zastúpenie: Miroslavom Kremeňom, starostom obce  
IČO : 00 317 608  
DIČ: 2020684721  
Bank.spojenie: VÚB a.s. Považská Bystrica  
Číslo účtu : SK06 0200 0100 3000 2262 3372

**Zhotoviteľ:** **STAVA, s.r.o.**  
sídlo: Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica  
zastúpenie: Ing.Vladimír Košík  
IČO: 36304182  
DIČ: 2020111797  
IČ DPH: SK2020111797  
Bank.spojenie: VÚB a.s. Považská Bystrica  
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0012 7488 8654

**DODATKOM č.1** sa zmluva o dielo na uskutočnenie prác (zhotovenie diela) : „**Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom – I.etapa Vonkajšia fasáda SO01, SO03 a SO04**“ mení a dopĺňa nasledovne :

**Čl. II.**

**Predmet zmluvy**

Dodatkom č.1 sa dopĺňa o realizáciu odsúhlasených naviac prác.  
Predmetom naviac prác bola realizácia klampiarskych konštrukcií (komplet výmena parapetov, okapových plech, hákov a pod.), okenných líšt, úprava hlavného vstupu a naviac nátery striešok nad vstupmi.

**Čl. III.**

**Termín realizácie**

Dodatkom č.1 sa mení termín ukončenia diela z dôvodu realizácie odsúhlasených naviac prác nasledovne :

1. termín ukončenia prác: do 2.9.2016

**Čl. IV.  
Cena diela**

Na základe bodu č.5 Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác sa Dodatkom č.1 celková cena diela mení a dopĺňa o cenu objednávateľom požadovaných a odsúhlasených navyiac prác nasledovne :

<b>Cena navyiac prác bez DPH</b>	<b>6 647,06 EUR</b>
DPH 20 %	1 329,41 EUR
<b>Cena navyiac prác celkom vrátane DPH</b>	<b>7 976,47 EUR</b>

Rozsah a cena navyiac prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Dodatkom č.1 sa mení celková cena diela uvedená v bode č.2 Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác nasledovne :

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. činí :	
<b>Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky</b>	<b>75 262,19 EUR</b>
DPH 20 %	15 052,44 EUR
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>90 314,63 EUR</b>
(slovom: Deväťdesiatštyristoštrnásť Eur, 63 centov)	

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác zo dňa 11.7.2016 zostávajú nezmenené.

Dodatok č.1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác zo dňa 11.7.2016  
Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa a 2 vyhotovenia pre objednávateľa.


Prílohy : č.1 Odsúhlasený rozpočet navyiac prác.

V Plevníku-Drienovom, dňa 30.8.2016

**STAVA**  
STAVEBNÁ  
FIRMA s.r.o.  
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

Centrum 5/9  
017 01 POV. BYSTRICA  
Tel./Fax: 042 / 432 4115

③



**Zhotoviteľ**

STAVA, s.r.o., Považská Bystrica  
zastúpená štatutárom spoločnosti  
Ing. Vladimírom Košíkom



**Objednávateľ**

Obec Plevník-Drienové  
zastúpená starostom obce  
Miroslavom Kremeňom

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Dominika Tatarku v Plevníku - Drienovom - PRÁCE NAVIAC  
**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Plevník-Drienové

Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Považská Bystrica

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26.08.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 389,57 0,875**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 389,57 0,875**

1	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT	m2	-4,171	13,51	-56,35	-0,026
2	625250151	Vyrovnanie konštrukcie hr.20-40 mm, XPS STYRODUR	m2	33,470	18,00	602,46	0,457
3	629994001	Soklová lišta hr. 0,8mm k zatepleniu stien	m	-203,400	4,40	-894,96	0,000
4	953996121	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	509,800	3,41	1 738,42	0,444

**PSV Práce a dodávky PSV 5 257,49 0,714**

**764 Konštrukcie klampiarske 5 094,73 0,631**

5	764311355	Montáž krytiny z hliníkového Al plechu zo šablón, sklon nad 30° do 45°	m2	98,389	9,00	885,50	0,049
6	764312822	Demontáž krytiny strešnej z tabúl, so sklonom 30-45 st.	m2	98,389	1,32	129,87	0,000
7	764321820	Demontáž oplechovania podkladového plechu, rš 400 mm	m	126,500	0,62	78,43	0,000
8	764327230	Oplechovanie z PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 400 mm	m	126,500	11,00	1 391,50	0,006
9	764348813	Demontáž ostatných prvkov- snehový lapač, sklon 30-45 st.	ks	121,000	0,62	75,02	0,000
10	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	136,000	0,52	70,72	0,000
11	5534415120	Odkvapové systémy - PZf, hák s prelisom, r.š. 330 mm	ks	123,000	2,84	349,32	0,074
12	5534415121	Odkvapové systémy - PZf, hák do krokvy, r.š. 280 mm,	ks	53,000	3,50	185,50	0,032
13	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm	m	104,420	0,91	95,02	0,000
14	764711115	Oplechovanie parapetov z PZf plechu rš 330 mm	m	104,420	12,82	1 338,66	0,296
15	764998241	Lapač snehu ( Montáž )	ks	121,000	2,20	266,20	0,144
16	6288000PC1	Snehové lapače - zámoč. výrobok	ks	20,000	6,70	134,00	0,030
17	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,997	1,90	94,99	0,000

**781 Dokončovacie práce a obklady 102,76 0,083**

18	781785300	Montáž obkladov vonkajších stien z dlažby do flexibilného tmelu	m2	2,462	15,00	36,93	0,008
19	5978650380	RAKO dlaždice ( Sandstone Plus ), Múrik - obklad 448x448x10 mm	m2	3,040	20,50	62,32	0,076
20	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,990	3,55	3,51	0,000

**783 Dokončovacie práce - nátery 60,00 0,000**

21	783225PC1	Nátery kov.stav.doplňk.konstr.- rebrík, striešky	kpl	1,000	60,00	60,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-------	-------	-------

**Celkom**

**6 647,06 1,588**



Strana 1 z 1