

Zmluva o dielo č. 1/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Plevník-Drienové

so sídlom: 018 26 Plevník-Drienové 255
zastúpenie: Miroslav Kremeň, starosta obce
IČO : 00 317 608
DIČ: 2020684721
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK18 5600 0000 0028 1519 4001

Zhotoviteľ:

RedBau, s.r.o.

sídlo: 013 51 Maršová – Rašov 119
zastúpenie: Ing. Milan Minárik, konateľ spoločnosti
IČO: 50905724
DIČ: 2120526617
IČ DPH: SK2120526617
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK76 0900 0000 0051 3063 7192

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): „**Hasičská zbrojnica - novostavba**“ v obci Plevník-Drienové.
2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady v zmysle projektu spracovaného firmou Projart plus, s.r.o. Považská Bystrica. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
3. Miestom uskutočnenia prác je Obec Plevník-Drienové - parc. KNC 8/2 v centre obce.

Čl. III.

Termín realizácie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:
 - termín zahájenia prác: do 7 dní od podpísania zmluvy o dielo
 - termín ukončenia prác : 20.12.2019
2. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi dňom začatia prác stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať svoje práce v súlade s dohodnutým harmonogramom prác.
3. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak nastanú zhotoviteľom nezavinené prekážky v realizácii diela, ktoré budú brániť v začatí alebo pokračovaní prác. Termín realizácie prác sa predĺži o dni počas ktorých nebolo možné dielo realizovať.

Čl. IV.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým ocenením výkazu výmer uvedeným v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 14.05.2019.

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. činí :
- | | |
|---|-----------------------|
| Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 124 911,82 EUR |
| DPH 20 % | 24 982,36 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH | 149 894,19 EUR |
- (slovom: jednostoštyridsaťdeväťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur a devätnásť eurocentov)
3. Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa, nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
4. Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Služi k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.
5. Dohodnutá cena podľa článku IV. sa zmení len v prípade úpravy dohodnutého rozsahu predmetu zmluvy po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami.

Čl. V.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy budú faktúry vystavené zhotoviteľom mesačne a to na základe súpisu vykonaných prác a dodávok za príslušné obdobie, ktorý musí byť odsúhlasený a potvrdený obidvomi zmluvnými stranami.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu uvedenú čl. IV ods. 2 tejto zmluvy na základe vystavených faktúr zhotoviteľa a to do 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom.
3. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je financované z dotácie Ministerstva vnútra SR a rozpočtu obce, preto bude potrebné súpis prác rozdeliť podľa požiadavky objednávateľa, vzhľadom k vyúčtovaniu dotácie.

Čl. VI.

Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej alebo verejnej správy.
3. Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s výstavbou predmetu zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 7 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že miesto realizácie diela je mu známe na základe tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil žiadne zjavné prekážky brániace alebo sťažujúce realizáciu diela v dohodnutom termíne a v dohodnutej kvalite.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracoviskách poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s s výkonom prác a dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené podľa platných STN, technologických postupov a všeobecných technických požiadaviek na stavby, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s touto zmluvou.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
10. Objednávateľ je oprávnený upraviť rozsah realizácie diela vzhľadom k svojim finančným možnostiam.

Čl. VII.

Záručná doba

1. Záručná doba je 60 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov na ktoré dávajú výrobcovia inú záručnú dobu. Na tieto komponenty platí záručná doba daná výrobcom.
2. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela jeho písomným protokolárnym prevzatím.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady reklamované počas záručnej doby.

Čl. VIII.

Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením:
 - a) za neukončenie diela podľa čl. II. vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15 dňa omeškania vrátane zvyšuje na 1 %. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 30 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
 - b) za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov dohodnutom v preberacom protokole vo výške 10 EUR za každú vadu a každý deň omeškania.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa a 1 vyhotovenie pre objednávateľa.
2. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5. Zhotoviteľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú osoby oprávnené v mene zmluvných strán konať.

Prílohy : č.1 Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.05.2019

V Plevníku-Drienovom, dňa 29.5.2019

Zhotoviteľ

RedBau, s.r.o.

zastúpená konateľom spoločnosti

Ing. Milanom Minárikom




RedBau, s.r.o.
Rašov 119, 013 51 Maršová - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

Objednávateľ

Obec Plevník-Drienové

zastúpená starostom obce

Miroslavom Kremeňom





RedBau, s.r.o.

Rašov 119, 013 51 Maršová – Rašov

Mobil +421 904 939 593 **E-mail** redbau@redbau.sk

Obec Plevník - Drienové
018 26 Plevník - Drienové 255

Vec: Cenová ponuka

Predmet zákazky: „Hasičská zbrojnica - novostavba“

V zmysle Vašej výzvy Vám predkladáme cenovú ponuku na novostavbu hasičskej zbrojnice v obci Plevník - Drienové podľa prílohy č. 1, a to v celkovej sume nasledovne:

Konečná ponuková cena bez DPH: **124 911,82 EUR**

Konečná ponuková cena s DPH: **149 894,19 EUR**

V Maršovej - Rašove dňa 14.5.2019



RedBau, s.r.o.

Rašov 119, 013 51 Maršová - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

Ing. Milan Minárik

RedBau, s.r.o.

konateľ spoločnosti

Rekapitulácia nákladov				
Názov stavby:	HASIČSKÁ ZBROJNICA - NOVOSTAVBA PLEVNÍK-DRIENOVÉ			
Miesto stavby:	k.ú. PLEVNÍK DRIENOVÉ, parc.KNC 8/2			
Investor:	Obec Plevník- Drienové, Plevník –Drienové 255, 01826 Plevník- Drienové			
Dátum:	Máj 2019			
		Spolu bez DPH:	DPH 20 %	Spolu s DPH:
SO	Hasičská zbrojnica			
	Architektonicko-stavebné riešenie - dotácia MVSR	29 211,89 €	5 842,38 €	35 054,27 €
	Architektonicko-stavebné riešenie - obec	63 204,51 €	12 640,90 €	75 845,41 €
	Zdravotechnika	2 555,32 €	511,06 €	3 066,38 €
	Ústredné vykurovanie	8 829,40 €	1 765,88 €	10 595,28 €
	Elektroinštalácia	8 430,71 €	1 686,14 €	10 116,85 €
	Plynoinštalácia	2 020,76 €	404,15 €	2 424,91 €
	Prípojka NN	707,99 €	141,60 €	849,59 €
	Vodovodná prípojka	1 199,64 €	239,93 €	1 439,57 €
	Kanalizačná prípojka, žumpa	4 374,16 €	874,83 €	5 248,99 €
	STL pripojovací plynovod	935,16 €	187,03 €	1 122,19 €
	Vjazd a dopravné značenie	3 442,29 €	688,46 €	4 130,75 €
CENA CELKOM		124 911,82 €	24 982,36 €	149 894,19 €

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.
Dátum: 14.5.2019

REDBAU
RedBau, s.r.o.
Rašov 119, 013 51 Maršová - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120526617



Kumr

Odberteľ: Obec Plevník-Drienové
 Projektant: PROJART, spol.s.r.o.
 Dodávateľ: RedBau, s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Minárik
 JKSO :
 Dátum: 14.05.2019

Stavba : Hasičská zbrojnica Plevník-Drienové
 Objekt : Stavebná časť - projekt 06/2018 komplet
 Časť : Architektonicko-stavebné riešenie - dotácia z MV SR

Projart, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	38,829	m3	38,20	1 483,27	
2	011	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	20,640	m3	105,00	2 167,20	
3	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	8,240	m2	15,00	123,60	
4	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	8,240	m2	3,00	24,72	
5	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	1,251	t	999,00	1 249,75	
6	011	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	20,537	m3	95,00	1 951,02	
7	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,181	t	1 300,00	235,30	
2 - ZÁKLADY spolu:				7 234,86			7 234,86	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
8	011	311272203	Murivo nosné z bet.tvárnice PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou	7,133	m3	142,00	1 012,89	
9	011	311272336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad Ytonq, 300mm, P2-500	59,254	m3	140,00	8 295,56	
10	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,111	t	1 300,00	144,30	
11	011	317142324	Preklady nenosné Ytonq 1200x100x250 mm	7,000	kus	20,00	140,00	
12	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	0,816	m3	110,00	89,76	
13	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	5,190	m2	16,00	83,04	
14	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	5,190	m2	4,00	20,76	
15	011	317352332	Debnenie prekladov U-profil Ytonq, 300mm, 600kg/m3	23,300	m	10,40	242,32	
16	011	330321510	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	2,387	m3	135,00	322,25	
17	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	24,080	m2	15,00	361,20	
18	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	24,080	m2	2,50	60,20	
19	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,313	t	1 210,00	378,73	
20	011	342272336	Priečky PPP Ytonq hr.100mm 550kg/m3	86,918	m2	16,94	1 472,39	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				12 623,40			12 623,40	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
21	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	16,512	m3	110,00	1 816,32	
22	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	103,200	m2	9,10	939,12	
23	011	411351103	Debnenie stropov vložkových odstránenie	103,200	m2	3,00	309,60	
24	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	91,200	m2	5,00	456,00	
25	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	91,200	m2	1,50	136,80	
26	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	1,650	t	1 300,00	2 145,00	
27	011	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	2,880	m3	110,00	316,80	
28	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	21,580	m2	15,00	323,70	
29	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	21,580	m2	2,80	60,42	
30	011	413351211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	5,780	m2	10,00	57,80	
31	011	413351212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	5,780	m2	3,00	17,34	
32	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	0,379	t	1 250,00	473,75	
33	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	3,950	m3	110,00	434,50	
34	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	31,600	m2	13,00	410,80	
35	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	31,600	m2	3,00	94,80	
36	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,434	t	1 300,00	564,20	
37	011	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	1,510	m3	130,00	196,30	
38	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	0,150	t	1 550,00	232,50	
39	011	431351125	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	8,100	m2	35,00	283,50	
40	011	431351126	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	8,100	m2	4,00	32,40	
41	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	4,158	m2	10,00	41,58	
42	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	4,158	m2	2,50	10,40	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				9 353,63			9 353,63	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				29 211,89			29 211,89	
Za rozpočet celkom				29 211,89			29 211,89	

REDBAU
 RedBau, s.r.o.
 Rašov 119, 013 51 Maršová - Rašov
 IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

Odberteľ: Obec Plevník-Drienové
 Projektant: PROJART, spol.s.r.o.
 Dodávateľ: RedBau, s.r.o.

Spracoval: Ing. Milan Minárik
 JKSO :
 Dátum: 14.05.2019

Stavba : Hasičská zbrojnica Plevník-Drienové
 Objekt : Stavebná časť - projekt 06/2018 komplet
 Časť : Architektonicko-stavebné riešenie - obec
 Projart, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	38,829	m3	9,20	357,23	
2	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	38,829	m3	0,74	28,73	
3	272	130901121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového	9,000	m3	190,00	1 710,00	
4	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	41,073	m3	12,90	529,84	
5	272	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	79,902	m3	1,79	143,02	
6	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	79,902	m3	4,47	357,16	
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	79,902	m3	0,82	65,52	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 191,50			3 191,50	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
8	011	611473130	Omietka vnút. stropov hladká zo zmesi napr.Cemix	88,050	m2	9,69	853,20	
9	011	612406222	Omietka vnútor. stien napr.CEMIX 1-vrstvová bez dodat. povrch. úprav miešaná strojne. nanášaná ručne hr. 10 mm. ozn 073	314,380	m2	7,95	2 499,32	
10	011	612456212	Omietka vnút. pod obklad	99,785	m2	5,11	509,90	
11	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov	13,650	m2	1,14	15,56	
12	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Styrodur hr. 50 mm	35,544	m2	17,24	612,78	
13	011	625991204	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 70 mm	179,310	m2	37,50	6 724,13	
14	011	625993010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit mozaika	12,360	m2	52,50	648,90	
15	011	629993504	Zatepl.vonk.ostenia šírka do200mm om.su.zm. EPS70 hr.30mm	55,300	m	7,84	433,55	
16	011	632433351	Poter betónový samonivelizačný hr. do 50 mm tr. C25/30, ozn P2 - poschodie	87,980	m2	9,07	797,98	
17	011	632433361	Poter betónový samonivelizačný hr. do 60 mm tr. C25/30, ozn P1 - prízemie	88,050	m2	10,88	957,98	
18	011	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	176,030	m2	0,49	86,25	
19	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	9,000	kus	7,37	66,33	
20	MAT	553300730	Zárubňa oceľová CGH 60x197	2,000	kus	20,51	41,02	
21	MAT	553300750	Zárubňa oceľová CGH 70x197	1,000	kus	22,72	22,72	
22	MAT	553300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197	2,000	kus	24,72	49,44	
23	MAT	553300790	Zárubňa oceľová CGH 90x197	4,000	kus	26,92	107,68	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				14 426,74			14 426,74	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
24	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	236,898	m2	1,69	400,36	
25	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	236,898	m2	1,22	289,02	
26	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	236,898	m2	0,85	201,36	
27	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	176,030	m2	2,30	404,87	
28	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	21,600	t	18,04	389,66	
29	221	979084219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	108,000	t	0,73	78,84	
30	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	21,600	t	18,51	399,82	
31	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	347,087	t	6,59	2 287,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 451,23			4 451,23	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				22 069,470			22 069,47	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
32	711	711111101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asphalt. penetr.	103,200	m2	0,20	20,64	
33	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,036	t	1 716,00	61,78	
34	711	711413112	Izolácia proti podpovrchovej a tlakovej vode vodorovná tesniacou stierkou AQUAFIN-1K	5,760	m2	7,96	45,85	
35	711	711413122	Izolácia proti podpovrchovej a tlakovej vode zvislá tesniacou stierkou AQUAFIN-1K	9,800	m2	9,04	88,59	
36	711	711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	206,400	m2	2,00	412,80	
37	MAT	628331590	Pás ťažký asfaltový Glasbit G 200 S 40	237,360	m2	4,62	1 096,60	
38	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,261	t	22,65	28,56	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				1 754,82			1 754,82	

713 - Izolácie tepelné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
39	713	713111131	Montáž tep. izolácie stropov	109,440	m2	2,82	308,62	
40	MAT	631508150	Vlna minerálna UNIROLL Profi 180 mm	114,912	m2	10,73	1 233,01	
41	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené	176,030	m2	0,68	119,70	
42	MAT	2831LA376	Izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 4000 CS hr.100mm (1265x615mm)	92,453	m2	29,26	2 705,17	
43	MAT	2831LA443	Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil hr.40mm (500x1000.1000x2000mm)	92,379	m2	3,44	317,78	
44	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,039	t	24,71	25,67	
713 - Izolácie tepelné spolu:				4 709,95			4 709,95	
762 - Konštrukcie tesárske								
45	762	762311103	Montáž kotevných želiez	14,000	kus	4,69	65,66	
46	MAT	553000199	Oceľové kotviace prvky krovu	14,000	kus	2,19	30,66	
47	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	143,520	m	5,98	858,25	
48	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	199,800	m	7,85	1 568,43	
49	762	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	51,600	m	10,24	528,38	
50	762	762341250	Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z hoblovaných dosiek	156,900	m2	2,53	396,96	
51	762	762342204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	156,900	m2	0,80	125,52	
52	MAT	605000020	Rezivo na krov ihl.neomiet.	11,651	m3	235,20	2 740,32	
53	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	11,651	m3	47,00	547,60	
54	762	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,349	t	46,17	16,11	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				6 877,89			6 877,89	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
55	763	763161211	Podkrovie sadrokartónové s tep. izol.hr.50 mm a parozabr. 2-vrst. drev. konš. GKB 12.5 mm	99,900	m2	28,51	2 848,15	
56	763	763161212	Podkrovie sadrokartónové s tep. izol.hr.50 mm a parozabr. 2-vrst. drev. konš. GKB 12.5 mm	6,460	m2	30,00	193,80	
57	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	2,194	t	40,98	89,91	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				3 131,86			3 131,86	
764 - Konštrukcie klampiarske								
58	764	764174127	Krytina - škridloplech lesklý polyester 25μ, sklonu od 30° do 45°	156,900	m2	15,11	2 370,76	
59	764	764174222	Škridloplech, hrebenáč sedlový 2 m r.š.310 mm matný polyester 35μ sklon od 30° do 45°	12,600	m	15,52	195,55	
60	764	764174327	Škridloplech, odkvapové lemovanie 2 m r.š.250 mm matný polyester 35μ sklon od 30° do 45°	25,200	m	8,35	210,42	
61	764	764174337	Škridloplech, odkvapové lemovanie sklon od 30° do 45°	25,200	m	3,95	99,54	
62	764	764174462	Záveterná lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm matný polyester 35μ sklon od 30° do 45°	25,200	m	9,90	249,48	
63	764	764352213	Montáž žľaby pododkvap.polkruhových	25,200	m	19,00	478,80	
64	MAT	283412000	Žľab strešný poplast.plech	25,200	m	10,13	255,28	
65	764	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	10,000	m	9,10	91,00	
66	MAT	283413920	Odkvapový systém - odkvap rúra 100mm	10,000	m	15,20	152,00	
67	764	764981014	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná 135g/m2	156,900	m2	2,05	321,65	
68	764	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,990	t	48,92	48,43	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				4 472,91			4 472,91	
765 - Krytiny tvrdé								
69	765	765383005R	Markíza oceľová z polykarbonátových dosiek, dl.9,5m a š.1,50 m, komplet	1,000	kpl	1 895,00	1 895,00	
70	765	998765101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	0,004	t	27,36	0,11	
765 - Krytiny tvrdé spolu:				1 895,11			1 895,11	
766 - Konštrukcie stolárske								
71	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl.	9,000	kus	6,93	62,37	
72	MAT	611628000	Dvere vnútorné plné 60x197 fólia dub	2,000	kus	39,00	78,00	
73	MAT	611628010	Dvere vnútorné plné 70x197 fólia dub	1,000	kus	39,50	39,50	
74	MAT	611628020	Dvere vnútorné plné 80x197 fólia dub	2,000	kus	41,00	82,00	
75	MAT	611628030	Dvere vnútorné plné 90x197 fólia dub	4,000	kus	41,50	166,00	
76	766	766671012	Okná strešné VELUX 304 GZL1054 kyvné do profil. krytiny 78x 98 cm	1,000	kus	325,21	325,21	
77	766	766671013	Okná strešné VELUX 306 GZL1000 kyvné do profil. krytiny 78x118 cm	2,000	kus	398,97	797,94	
78	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,287	t	21,23	6,09	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 557,11			1 557,11	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
79	767	767162220	Montáž zábradlia konšt. do 30 kg	6,000	m	17,00	102,00	
80	MAT	553042310	Zábradlie schodiskové vrátane povrchovej úpravy	6,000	m	124,25	745,50	
81	767	767631510	Montáž okien a dvier plastových	51,500	m	16,00	824,00	
82	MAT	553419899	Okno plastové vrátane dodávky vnút. a vonk.parapetov	13,650	m2	109,59	1 495,90	
83	MAT	553419999	Dvere hliníkové s prerušovaným tepelným mostom	1,800	m2	145,36	261,65	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
84	767	767652313	Montáž vrát garážových roletových a kazetových zasúvateľných pod strop plochy nad 9 do 13 m ²	2,000	kus	398,00	796,00	
85	MAT	553447140	Brána rolovacia 360x300cm zateplená	2,000	kus	1 299,85	2 599,70	
86	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,735	t	31,31	54,32	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				6 879,07			6 879,07	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
87	771	771411112	Montáž soklov pórov.rovných do malty do 9cm	66,800	m	3,50	233,80	
88	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	87,980	m ²	15,00	1 319,70	
89	MAT	597637300	Dodávka keramickej dlažby + soklik	98,635	m ²	10,20	1 006,08	
90	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2,708	t	14,74	39,92	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				2 599,50			2 599,50	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt								
91	773	777145039	Liata PUR podlaha na prizemi	88,050	m ²	33,00	2 905,65	
92	773	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	0,341	t	13,91	4,74	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				2 910,39			2 910,39	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
93	771	781415015	Montáž obkladov vnút. z obkladov do tmelu	99,785	m ²	16,00	1 596,56	
94	MAT	597813500	Obklad keramický	102,779	m ²	6,90	709,18	
95	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,621	t	14,74	23,89	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				2 329,63			2 329,63	
783 - Nátery								
96	783	783782303	Nátery tesárskych konštr.	315,200	m ²	2,35	740,72	
783 - Nátery spolu:				740,72			740,72	
784 - Maľby								
97	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	510,430	m ²	2,50	1 276,08	
784 - Maľby spolu:				1 276,08			1 276,08	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				41 135,04			41 135,04	
Za rozpočet celkom				63 204,51			63 204,51	



RedBAU s.r.o.
Rašov 119, 01001 Rašov - Rašov
IČO: 5090572, DIČ: 2120526617

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,000	15,00	15,00
---	-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	013	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	2,000	2,00	4,00
3	013	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	4,000	3,00	12,00
4	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,094	12,00	1,13
5	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,940	0,45	0,42
6	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,094	8,00	0,75
7	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,188	0,95	0,18
8	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,094	28,50	2,68

99 Presun hmôt HSV

9	014	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	0,076	34,00	2,58
---	-----	-----------	---	---	-------	-------	------

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

10	R	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38	m	35,000	2,06	72,10
11	283	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	0,44	3,52
12	283	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	24,000	0,49	11,76
13	283	2837741573	Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	3,000	0,60	1,80
14	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,892	1,40	1,25

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

15	R	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	3,000	15,02	45,06
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	R	721171110	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 2	m	10,000	20,54	205,40
17	721	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	7,000	24,67	172,69
18	721	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	16,000	9,97	159,52
19	721	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	7,000	7,89	55,23
20	721	721173206	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	1,000	9,46	9,46
21	R	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,18	4,36
22	R	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,41	2,41
23	R	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	3,57	3,57
24	721	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	3,000	10,17	30,51
25	286	2866100010	Podlahový vpust' HL 310NPr	ks	3,000	47,11	141,33
26	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	22,11	22,11
27	721	721274112	Montáž privzdušňovacích ventilov HL	ks	1,000	1,81	1,81
28	562	5623121005	Privzdušňovací ventil HL 900N(ECO) DN 100	ks	1,000	28,21	28,21
29	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	37,000	0,67	24,79
30	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	7,000	0,87	6,09
31	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,126	1,10	10,04

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

32	721	722130211	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	8,000	10,87	86,96
33	721	722130212	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	24,000	11,29	270,96
34	721	722130213	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	14,64	43,92
35	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,000	6,25	25,00
36	R	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	6,43	45,01
37	721	722239101	omietku,poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	2,000	2,40	4,80
38	551	5517523552	Guľový kohút s odvodnením G 1/2"voda	ks	2,000	9,45	18,90

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	R	722239102	omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	3,000	2,99	8,97
40	551	5517523555	Guľový kohút G 3/4"voda	ks	2,000	5,67	11,34
41	484	4849229240	Poistný ventil TE 1847 DN20 /3/4"/	ks	1,000	28,14	28,14
42	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	3,000	3,25	9,75
43	551	5511083600	Guľový kohút G 1" voda	ks	1,000	9,92	9,92
44	551	5518400352	Filter závitový - voda G 1"	ks	1,000	9,16	9,16
45	551	5516281261	Kombinovaná uzatváracia a spätná armatúra EA KEMPER G 1"	ks	1,000	135,13	135,13
46	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	35,000	1,00	35,00
47	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,000	0,89	31,15
48	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,741	0,78	6,04

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

49	721	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	1,000	32,65	32,65
50	642	6420141750	WC misa stojaca biela s doskou a poklopom	ks	1,000	105,71	105,71
51	R	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000	25,63	51,26
52	551	5513052550	Umývadlo biele š. 55 s otvorom pre batériu	ks	2,000	29,22	58,44
53	721	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000	12,13	12,13
54	552	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 600, typ 516 IA	ks	1,000	78,75	78,75
55	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	7,000	5,05	35,35
56	551	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	7,000	3,38	23,66
57	721	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000	8,96	26,88
58	551	5514644580	Umývadlová stojánková batéria páková	ks	2,000	33,81	67,62
59	551	5514676930	Drezová páková stojánková batéria	ks	1,000	33,07	33,07
60	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	2,42	4,84
61	286	2863120236	Umývadlová zápachová uzávierka DN40 HL 135	ks	2,000	9,07	18,14
62	721	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,62	2,62
63	286	2863120237	Drezová zápachová uzávierka HL 100G/50 - DN50	ks	1,000	14,21	14,21

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
64	R	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	4,000	2,62	10,48
65	557	557950006	Montážne dvierka 300x300 mm	ks	4,000	4,94	19,76
66	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,956	0,31	1,85

767

Konštrukcie doplnkové kovové

67	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	5,50	82,50
68	134	1341080000	Konzoly a držiaky pre uchytenie potrubia	kg	15,000	2,80	42,00
69	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,245	1,20	1,49

Celkom

2 555,32 €


RedBau, s. r. o.
Rašov 119, 013 57 M. Rašová - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	198,000	2,15	425,70
2	283	2837741524	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	182,000	1,00	182,00
3	283	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	16,000	1,50	24,00
4	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,317	1,40	8,84

731 Ústredné kúrenie, kotolne

5	731	731261035	Montáž plynového turbo kotla nástenného kombinovaného (prietokového) výkon 10,7 až 24,8 kW	ks	1,000	179,00	179,00
6	484	4849110690	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS Logamax Plus GB 172-24T 50	ks	1,000	1575,00	1575,00
7	731	731261071	Montáž príslušenstva plynového kotla	súb or	1,000	72,00	72,00
8	484	4849110700	Logamatic RC 310, biely s FA snímačom	ks	1,000	179,00	179,00
9	731	73126112R	Montáž koncentrického odvodu spalín DN 80/125	súb or	1,000	42,00	42,00
10	484	4849110805	DO- Sada čierna DN 80/125	ks	1,000	77,00	77,00
11	484	4849110807	Rúra koncová DN 80/125, 2000 mm, PP/ocel	ks	1,000	62,00	62,00
12	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	21,860	3,30	72,14

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13	731	733151027	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	16,000	22,14	354,24
14	731	733161501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	182,000	12,50	2275,00
15	731	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	16,000	0,55	8,80
16	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	182,000	0,40	72,80
17	731	73319131R	Preplach potrubia	m	198,000	0,40	79,20
18	R	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	27,900	1,50	41,85

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

19	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	14,000	0,80	11,20
----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	551	5510124215	Ventil odvodušňovací aut.bankový priamy 1/2"	ks	2,000	6,00	12,00
21	551	5518101044	Hlavica termostatická Herz Porsche design pre vent."0" Heimeier	ks	12,000	12,50	150,00
22	R	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	12,000	2,50	30,00
23	551	5518101041	Radiátorová spojka H-kus priama 1/2" Herz-3000	ks	11,000	13,50	148,50
24	551	5518101056	Pripoj. súprava pre kúpeľňový radiátor HERZ-VUA-50 DN 15, pre 2-rúrové sústavy, Priamy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie na VT ponornou rúrou 150 mm x 11mm, závit pre termostatickú hlavicu M 30 x 1,4	ks	1,000	30,00	30,00
25	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	3,50	28,00
26	551	5516050617	Guľový kohút pre rozdeľovače UNIVENTA - G 1"	sa da	2,000	22,00	44,00
27	551	5516050020	Kohút guľový G 1"FF, páka	ks	2,000	10,42	20,84
28	551	5518400352	Filter závitový - voda G 1"	ks	1,000	9,00	9,00
29	551	5512147000	Ventil spätný priamy mosadzný VE 3030 1"	ks	1,000	11,00	11,00
30	R	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	6,50	13,00
31	R	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,075	0,30	1,52
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
32	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	12,000	3,70	44,40
33	731	735153300	Příplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	12,000	1,60	19,20
34	731	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,50	16,50
35	484	4845387950	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10VK 600x400 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom	ks	1,000	50,00	50,00
36	484	4845390100	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x400 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	63,00	126,00
37	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	6,15	18,45
38	484	4845395150	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x500 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000	75,00	150,00

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	484	4845395250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	81,00	81,00
40	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,00	6,00
41	484	4845395350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x700 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	90,00	90,00
42	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,20	12,40
43	484	4845395718	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x1000 úzke s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000	105,50	211,00
44	484	4845389805	Držiak Korad navíťavacia nástenná konzola sada	sa da	11,000	1,95	21,45
45	731	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	8,00	16,00
46	484	4845400718	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1400 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	2,000	155,25	310,50
47	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	4,000	3,15	12,60
48	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	8,000	6,15	49,20
49	731	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	1,000	8,00	8,00
50	484	4845500875	Vykurovací rebrík radiátor KORADO oceľ.rebrík KORALUX LINEAR CLASSICKLC 450 x 1220	ks	1,000	59,00	59,00
51	731	735311650	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 4 cestný	ks	1,000	11,00	11,00
52	286	2862410300	Rozdeľovač UNIVENTA Ultimate - Variant III 4 - okruhový	ks	1,000	140,50	140,50
53	731	735311690	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 8 cestný	ks	1,000	10,80	10,80
54	484	4849225047	Rozdeľovač UNIVENTA Ultimate - Variant III 8 - okruhový	ks	1,000	239,00	239,00
55	731	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5 okruhový	ks	1,000	11,00	11,00
56	484	4849221006	Skriňa rozdeľovača pod omietku P-MAX 530 mm, pozink	ks	1,000	85,00	85,00

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	731	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov	ks	2,000	10,80	21,60
58	286	2861717508	Skrinka UNIVENTA do steny DS Štandard	ks	2,000	55,00	110,00
59	286	2861717511	Pripojovacie skrútkovanie G 3/4"	ks	24,000	2,80	67,20
60	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,978	1,65	32,96

OST		Ostatné					
61	R	HZS000110	Napustenie vody do vykurovacieho systému	hod	4,000	17,00	68,00
62	R	HZS000112	Servisné spustenie a uvedenie kotla do prevádzky	súb	1,000	120,00	120,00
63	HZS	HZS000113	Búracie práce, búranie prestupov cez murované konštrukcie	hod	6,000	11,00	66,00
64	R	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	10,000	17,00	170,00
65	HZS	HZS000115	Elektroinštalácia, prepojenie snímačov teploty a sys. regulátora s plynovým kotlom	súb or	1,000	135,00	135,00

Celkom

8 829,40 €


RedBau, s.r.o.
 Rašov 119, 01151 Maršová - Rašov
 IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

REKAPITULÁCIA

Montážne práce		2 683,160	
Zemné práce		474,720	
Materiál I.	1 263,708		
Materiál II.	2 614,119		
Špecifikácia dodávok	1 395,000		
Spolu:	5 272,827	3 157,880	8 430,707 €

* Ceny bez DPH


RedBau, s.r.o.
Rašov 119, 013 51 Maršová - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	jednotková cena/€/	SPOLU /€/
	210	MONTAZNE PRACE				
1.	010042	Trubka el. inštalčná FXP 20 /Univolt/, ul. pevne	m	100	0,500	50,000
2.	010043	Trubka el. inštalčná FXP 25 /Univolt/, ul. pevne	m	50	0,800	40,000
3.	010036	Káblková ochranná rúra ohybná FXKVR 50 ul. volne	m	30	0,550	16,500
4.	010301	Krabica prístrojová typ ASD 70, KP64...	ks	47	5,650	265,550
5.	010321	Krabica odbočná typ KR68, KR97	ks	30	5,250	157,500
6.	010351	Škatulová rozvodka plastová ACIDUR typ /6455-11P/	ks	8	1,100	8,800
7.	10369/P	Montáž ekvipotenciálnej prípojnice HUS (EP)	ks	1	10,500	10,500
8.	100001	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm ²	ks	67	0,450	30,150
9.	100002	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 6mm ²	ks	10	0,550	5,500
10.	100003	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 16mm ²	ks	5	0,850	4,250
11.	110041	Spínač 1-pólový zapustený /rad. 1, 1/0, 1/0So, 1S/	ks	13	2,600	33,800
12.	110043	Spínač sériový zapustený /rad. 5/	ks	3	2,600	7,800
13.	110023	Spínač sériový nástenný /rad.5/	ks	1	2,600	2,600
14.	110045	Spínač striedavý zapustený /rad. 6, 6+6/	ks	2	2,600	5,200
15.	110024	Spínač striedavý nástenný /rad. 6, 6+6//	ks	4	2,600	10,400
16.	111011	Zásuvka domová zapust. 10/16A, 250V, 2P+Z, TV, TP	ks	29	2,600	75,400
17.	111031	Zásuvka chránená nástenná 2P+PE, 10/16A, IP55	ks	2	3,000	6,000
18.	111113	Zásuvka mot. nástenná 3P+N+PE, 400V 16A, IP44	ks	2	7,000	14,000
19.	190002	Zásuvková skriňa nástenná typ ROS 5-6/I-16	ks	2	15,500	31,000
20.	190002	Montáž /osadenie/ rozvádzača do 50kg	ks	1	31,000	31,000
21.	201039/P	Montáž - svetidlo LED interiér. závesné, stropné, nástenné	ks	36	10,500	378,000
22.	220452	Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm ² pevné	m	25	0,520	13,000
23.	810041	Silový kábel CYKY-O 2x1,5 mm ² ul. pevne	m	80	0,520	41,600
24.	810045	Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	100	0,520	52,000
25.	810045	Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	380	0,520	197,600
26.	810046	Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm ² ul. pevne	m	350	0,520	182,000
27.	810056	Silový kábel CYKY-J 5x2,5 mm ² ul. pevne	m	40	0,520	20,800
28.	810057	Silový kábel CYKY-J 5x4 mm ² ul. pevne	m	18	0,520	9,360
29.	810054	Silový kábel CYKY-J 5x10mm ² ul. pevne	m	30	0,520	15,600
30.	220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm ² v zemi	m	45	0,850	38,250
31.	220101	Vodiče zvodové AlMgSi (FeZn) D8,10 mm + podpery	m	65	1,000	65,000
32.	220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek	ks	20	1,000	20,000
33.	220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	36	1,600	57,600
34.	220372	Ochranný uholník (trubka) s držiakmi	ks	4	16,000	64,000
35.	220121/P	Montáž podpery PP pre uzemňovaciu pásovinu FeZn	ks	40	6,000	240,000
36.	220401	Štítok z umel. hmoty - označenie zvodu	ks	4	0,550	2,200
37.	220431	Tvarovanie montážneho dielu - pomocný zberač	ks	4	0,550	2,200
38.	220463	Montáž vysúvacieho rebríka - budova 10m /na 1 zvode/	ks	4	10,500	42,000
39.	220321	Svorka na potrubie Bernard Cu-pás	ks	5	2,000	10,000
40.	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	16	13,500	216,000
41.	M	Sekanie drážok a prestupov v murive a podlahovom betóne	hod	16	10,000	160,000
42.	M	Požiarne utesnenie prestupov stavebných konštrukcií	hod	5	10,000	50,000
		SPOLU:				2 683,160
	460	ZEMNÉ PRÁCE				
1.	010024	Vytýčenie trasy uzemň. vedenia v zastavanom priestore	km	0,1	400,000	40,000
2.	200163	Hĺbenie kábelovej ryhy 35x80cm v zem. tr. 3	m	26	7,000	182,000
3.	260011	Pevné spojenie uzemň. vodiča, zvarenie a náter	ks	2	3,000	6,000
4.	260001	Zatiahnutie lana do kanálíka	m	26	0,250	6,500
5.	420371	Zriadenie kábel. lôžka tehliami 35 /pozdlž/, piesok 10 cm	m	26	0,750	19,500
6.	490012	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	26	0,220	5,720
7.	560163	Zásyp kábelovej ryhy 35x80cm , zem. tr. 3	m	26	2,500	65,000
8.	620013	Provizórna úprava terénu, zem. tr. 3	m ²	13	10,000	130,000
9.	M	Vytýčenie podzemných vedení inž. sietí	hod	2	10,000	20,000
		SPOLU:				474,720
		MATERIÁL I.				
1.		Silový kábel CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	80	0,450	36,000
2.		Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	100	0,550	55,000
3.		Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	380	0,550	209,000
4.		Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	350	0,970	339,500
5.		Silový kábel CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	40	1,440	57,600
6.		Silový kábel CYKY-J 5x4mm ²	m	18	3,000	54,000

7.	Silový kábel CYKY-J 5x10mm ²	m	30	5,750	172,500
8.	Silový vodič CY 6 mm ² /zelenožltý/	m	25	1,000	25,000
9.	Plastová trubka ohybná svetlošedá PVC typ: FXP 20 IEC	m	100	0,4	40,000
10.	Plastová trubka ohybná svetlošedá PVC typ: FXP 25 IEC	m	50	0,6	30,000
11.	Káblková ohybná chánička FXKVR 50 /Univolt/	m	30	2,200	66,000
12.	Protipožiarné utiesnenie káblov INTUMEX PS	ks	2	1,000	2,000
13.	Vodič AlMgSi D 8 mm (1kg=7,40m)	kg	9	0,750	6,750
14.	Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	25	1	25,000
15.	Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1 kg/m)	kg	45	1,15	51,750
	SPOLU:				1 170,100
	Podružný materiál:	%	3		35,103
	Straty /prerez/:	%	5		58,505
	SPOLU:				1 263,708
	MATERIÁL II.				
1.	Svietidlo LED 40W, 5500lm, IP65 (MODUS PL5000M2W4ND)	ks	11	53,000	583,000
2.	Svietidlo LED 20W, 2700lm, IP65 (MODUS PL2500M1N4ND)	ks	1	49,200	49,200
3.	Svietidlo LED prisadné 39W, 4100lm, IP20 (MODUS AREL4000)	ks	9	82,900	746,100
4.	Svietidlo LED strop. 14W, 1300lm, IP44 (MODUS BR3B3KO300V1)	ks	6	22,000	132,000
5.	Svietidlo LED nást. 14W, 1300lm, IP44 (MODUS BR3B3KO300V1)	ks	2	22,000	44,000
6.	Svietidlo LED nástenné E27, MAX. 100W, IP65 (SCAME HYDRA)	ks	1	23,000	23,000
7.	Svietidlo LED nástenné (GXLS233 LED LUCY-O, 12W, 1200lm, IP54)	ks	1	41,000	41,000
8.	Svietidlo LED núdzové /NM/ typ (MODUS HELIOS LED), 1hod., IP42	ks	3	23,000	69,000
9.	Svietidlo žiariv. núdzové typ (BASET-PC 11W.2, 2x11W), 2 hod., IP65	ks	1	24,000	24,000
10.	Svietidlo LED reflektorové senzorové 20W, SLIM, 1800lm, IP66	ks	1	17,000	17,000
11.	Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP20 /LE 7744 01/ - Valena	ks	2	2,000	4,000
12.	Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP44 /LE 7742 01/ - Valena	ks	4	2,000	8,000
13.	Spínač sériový rad.5, zapustený IP20 /LE 7744 05/ - Valena	ks	3	1,000	3,000
14.	Spínač sériový rad.5, nástenný IP55 /LE 679 15/ - Plexo	ks	1	2,000	2,000
15.	Spínač striedavý rad.6, zapustený IP20 /LE 7744 06/ - Valena	ks	2	5,000	10,000
16.	Spínač striedavý rad.6, nástenný IP55 /LE 679 11/ - Plexo	ks	2	2,100	4,200
17.	Spínač dvojité striedavý rad.6+6, nástenný IP55 /LE 69715/ - Plexo	ks	2	3,000	6,000
18.	TL spínač zapínací rad. 1/0, zapustený IP20 /LE 7744 11/ - Valena	ks	4	3,000	12,000
19.	Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE 7743 96/	ks	25	2,000	50,000
20.	Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP44 /LE 7742 21/	ks	4	2,000	8,000
21.	Zásuvka nástenná 2P+PE, 10/16A, IP55 - Legrand Plexo /697 31/	ks	2	2,600	5,200
22.	Zásuvka dátová dvojité 2xRJ45 cat.6 /LE7742 33/ - Valena	ks	2	15,500	31,000
23.	Zásuvka televízna TV-RD-SAT, zapustená IP20 /LE 774435/	ks	1	10,000	10,000
24.	Rámik jednoduchý /LE 774451/ - Valena	ks	16	0,350	5,600
25.	Rámik 2-násobný vodorovný /LE 774452/ - Valena	ks	11	1,100	12,100
26.	Rámik 3-násobný vodorovný /LE 774453/ - Valena	ks	2	1,350	2,700
27.	Zásuvka 3-fázová 5-pólová nástenná, 400V, 16A (IZS 1653), IP44	ks	2	2,700	5,400
28.	Rozvodnica ROS 5-6/I-16(1x16A/400V, 1x32A/400V, 2x16A/230V), IP44	ks	2	42,000	84,000
29.	Ekvipotenciálna prípojnice DEHN EP K12	ks	1	13,000	13,000
30.	Krabica prístrojová typ ASD 70 /Univolt/	ks	47	0,220	10,340
31.	Krabica odbočná typ KR68	ks	25	0,220	5,500
32.	Krabica odbočná typ KR97	ks	5	2,550	12,750
33.	Škatulová rozvodka plastová typ ACIDUR IP66	ks	8	2,030	16,240
34.	Svorka zemniaca potrubná typ ZSA 16	ks	5	2,450	12,250
35.	Podpera vedenia na hrebeni PV15	ks	25	1,800	45,000
36.	Podpera vedenia na plechové strechy PV23	ks	42	2,700	113,400
37.	Podpera vedenia do muriva PV01h	ks	10	0,800	8,000
38.	Svorka spojovacia SS	ks	16	0,400	6,400
39.	Svorka križová SK	ks	2	0,800	1,600
40.	Svorka skúšobná SZ	ks	4	3,000	12,000
41.	Svorka odkvapová SO	ks	4	1,300	5,200
42.	Svorka potrubná ST10	ks	10	1,500	15,000
43.	Svorka uzemňovacia SR03	ks	18	0,700	12,600
44.	Svorka uzemňovacia spojovacia SR02	ks	2	0,700	1,400
45.	Ochranná trubka OT	ks	4	17,500	70,000
46.	Držiak OT do muriva DOT	ks	8	0,850	6,800
47.	Označovací štítok z PH	ks	4	0,500	2,000
48.	Svorka pripojovacia /k armovacím prúdom/ - č. 308 025	ks	50	1,50	75,000
49.	Podpera vedenia PP pre pásovnu FeZn	ks	40	2,550	102,000
	SPOLU:				2 537,980
	Podružný materiál:	%	3		76,139

		SPOLU:				2 614,119
		DODÁVKA:				
1.	OC	Rozvádzač RH /výkres E-3/	ks	1	1 395,000	1 395,000
		SPOLU:				

ZADANIE

Stavba: Požiarna zbrojnica Plevník
Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 221	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	25,000	4,50	112,50
2 001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,000	14,00	210,00
3 001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	15,000	1,00	15,00
4 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	6,000	4,20	25,20
5 001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,000	6,50	39,00
6 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	0,76	4,56
7 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000	3,20	28,80
8 001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,000	13,20	118,80
9 583	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	9,000	13,00	117,00

5 Komunikácie

35 221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	6,250	19,00	118,75
36 221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	3,750	85,00	318,75

PSV

PSV

4 Vodorovné konštrukcie

10 271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,500	32,00	48,00
--------	-----------	--	----	-------	-------	-------

723 Zdravotechnika - plynovod

32 721	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	10,00	20,00
33 721	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	10,000	11,00	110,00

ZADANIE

Stavba: Požiarna zbrojnica Plevník
Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	721	723150341	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	ks	1,000	13,00	13,00
12	721	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,000	9,95	9,95
14	548	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	5,00	5,00
15	721	723190251	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	1,000	7,75	7,75
16	551	55100000012	pancierová tlaková hadica DN15; L 0,5m	ks	1,000	2,50	2,50
17	721	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	2,50	2,50
18	551	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	1,000	5,80	5,80
19	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	18,00	9,00
20	721	998723192	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,500	12,00	6,00

M M

23-M Montáže potrubia

21	923	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4	m	29,000	1,10	31,90
22	286	2860020030	HDPE rúra PE100 32x3,0/100m- tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	29,000	0,75	21,75
23	923	230180126	Príplatok na zhotovenie ohybu PE, PP pri montáži DN 32	ks	2,000	6,00	12,00
24	923	230200251	Montáž prívárovacieho dielu-prechodka	ks	2,000	82,00	164,00
25		286010030	Prechodka nalisovacia PE/med' EA		2,000	29,50	59,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

26	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	25,000	0,45	11,25
27	283	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	25,000	0,12	3,00
28	R	PPV	Spúšťanie kotla	kpl	1,000	100,00	100,00

OST Ostatné

29	HZS	HZS-0010	Revízie	hod	8,000	12,00	96,00
30	HZS	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	4,000	11,00	44,00
31	HZS	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	2,000	65,00	130,00

Celkom

REDBAU
RedBau, s.r.o.
Rašov 119, 013 51 Maršova - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120326617

2 020,76 €

Plevník-Drienové
Hasičská zbrojnica - novostavba
Diel: **Elektrická prípojka NN**

REKAPITULÁCIA				
Montážne práce			185,100	
Zemné práce			274,800	
Materiál I.		77,004		
Materiál II.		171,083		
Spolu:		248,087	459,900	707,987 €
* Ceny bez DPH				

Redban, s.r.o.
Rašov 119, 013 51 Maršova - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

Redd Barn, S.F.O.



č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	jednotková cena /€/	SPOLU /€/
	210	MONTÁŽNE PRÁCE				
1.	010036	Káblová ochranná rúra ohybná FXKVR 50 ul. volne (pevne)	m	9	2,400	21,600
2.	100004	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 25mm ²	ks	8	1,100	8,800
3.	120102	Náboj poistový nožový do 500V	ks	3	3,000	9,000
4.	190002	Montáž /osadenie/ rozvádzača do 50kg	ks	1	21,500	21,500
5.	220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm ² v zemi	m	20	0,500	10,000
6.	220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	2	0,500	1,000
7.	260162	Zapojenie 4-žil. vodičov - dom. istiace skrine - 25mm ²	ks	1	2,000	2,000
8.	901090	Silový kábel AYKY-J 4x16mm ² , ul. pevne	m	8	1,900	15,200
9.	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	8	12,000	96,000
		SPOLU:				185,100
	460	ZEMNÉ PRÁCE				
1.	010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,02	950,000	19,000
2.	030081	Rezanie špáry v asfalte, betóne	m	1	10,000	10,000
3.	070304	Jama pre základ skrine RE, zem. tr. 4	ks	1	20,000	20,000
4.	080002	Betónový základ do debnenia	m ³	0,3	95,000	28,500
5.	200163	Hĺbenie kábelovej ryhy 35x80cm v zem. tr. 3	m	3	7,000	21,000
6.	260011	Pevné spojenie uzemň. vodiča, zvarenie a náter	ks	2	4,100	8,200
7.	260001	Zatiahnutie lana do kanáliku	m	9	10,000	90,000
8.	270002	Murovanie piliera pre elektromerový rozvádzač RE	ks	1	55,000	55,000
9.	420371	Zriadenie kábel. lôžka tehliami 35 /pozdlž/, piesok 10 cm	m	3	0,700	2,100
10.	490012	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	3	1,100	3,300
11.	510021	Kábový prestup z PVC rúry do 10 cm	m	9	0,300	2,700
12.	560163	Zásyp kábelovej ryhy 35x80cm, zem. tr. 3	m	3	2,500	7,500
13.	620013	Provizórna úprava terénu, zem. tr. 3	m ²	3	2,500	7,500
		SPOLU:				274,800
		MATERIÁL I.				
1.		Silový kábel AYKY-J 4x16 mm ²	m	8	2,000	16,000
2.		Káblová ohybná chánička FXKVR 50 /Univolt/	m	9	2,000	18,000
3.		Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	1,3	1,000	1,300
4.		Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1,0 kg/m)	kg	20	1,800	36,000
		SPOLU:				71,300
		Podružný materiál:	%	3		2,139
		Straty /prerez/:	%	5		3,565
		SPOLU:				77,004
		MATERIÁL II.				
1.		Elektromerový typizovaný rozvádzač /výkres E-3/	ks	1	165,000	165,000
2.		Svorka uzemňovacia SR03	ks	2	0,550	1,100
3.		Poistka nožová PN000 gG 40A	ks	0	1,000	0,000
		SPOLU:				166,100
		Podružný materiál:	%	3		4,983
		SPOLU:				171,083

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 15.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,800	14,00	39,20
2 001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,800	1,00	2,80
3 001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,000	4,00	4,00
4 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,800	3,20	5,76
5 001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,700	14,00	9,80
6 583	5834118100	Kamenivo drvené drobné 0-4 b	t	1,325	11,20	14,84

4 Vodorovné konštrukcie

7 271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,300	36,00	10,80
-------	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie

8 271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	4,000	1,20	4,80
9 286	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4,000	0,75	3,00
10 271	891173111	Montáž vodomernej zostavy	súb or	1,000	42,00	42,00
11 286	2860028630	Guľový uzáver G 1"	ks	2,000	10,50	21,00
12 286	2860028635	Filter G 1"	ks	1,000	9,00	9,00
13 286	2860028690	Spätný ventil G 1"	ks	1,000	11,00	11,00
14 286	2860028700	Vypúšťací kohút G 1/2"	ks	1,000	4,85	4,85
15 286	2860028710	Ukludňujúci úsek - potrubie DN25	ks	1,000	15,10	15,10
16 286	2860028720	Prechod PE/ocel D 32/25	ks	3,000	43,50	130,50
17 286	2860028750	Viacvrtkový mokrubežný vodomér typu SENSUS 620 s menovitým prietokom Qn=2,5m3/h, DN25, PN16	ks	1,000	161,00	161,00
18 271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,000	0,75	3,00
19 271	893810112	Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	35,00	35,00
20 286	2860010000	Vodomerová šachta MODULO 1300	ks	1,000	375,00	375,00
21 271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	13,00	13,00

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 15.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	552	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	11,00	11,00
23	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	3,500	4,00	14,00

99 Presun hmôt HSV

24	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,552	26,00	66,35
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	-------

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

25	923	230203253	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkevej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32	ks	1,000	9,00	9,00
26	286	2861625100	Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 110/32 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	43,00	43,00
27	923	230203361	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE100 SDR11 D32mm	ks	1,000	3,70	3,70
28	286	2861636100	Elektrotvarovky s dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90° DN 32 KHP PE 100 SDR 11	ks	1,000	82,00	82,00
29	923	230203444	Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d63-200-H:1,0-1,6m	ks	1,000	3,00	3,00
30	286	2869110010	Zemná súprava pre guľový kohút KHP typ 32-50 1,0-1,6	ks	1,000	51,00	51,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

31	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2,000	0,45	0,90
32	283	2830010600	Fólia výstražná Modrá - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	2,000	0,12	0,24

Celkom

1 199,64 €



RedBau, s.r.o.

Rašov 119, 013 51 Maňová - Rašov
 IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba
Objekt: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Plevník - Drieňové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drieňové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,108	8,40	580,51
2 001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	69,108	0,75	51,83
3 001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,360	14,00	47,04
4 001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,360	1,00	3,36
5 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,714	4,50	93,21
6 001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	144,998	0,40	58,00
7 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,714	0,76	15,74
8 001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,000	28,00	812,00
9 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	51,754	3,20	165,61
10 001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,840	14,00	11,76
11 583	5834118100	Kamenivo drvené drobné 0-4 b	t	1,590	11,20	17,81

4

Vodorovné konštrukcie

12 271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,244	36,00	80,78
13 271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,884	90,00	169,56
14 271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,199	11,00	24,19

8

Rúrové vedenie

15 271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	3,000	0,85	2,55
16 286	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	1,000	15,00	15,00
17 271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000	1,40	4,20

Cenová ponuka

Stavba: Hasičská zbrojnica - Novostavba

Objekt: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Plevník - Drieňové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drieňové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	271	894421112	Osadenie prefabrikovanej ž.b. žumpy s objemom 14,49 m ³	ks	1,000	205,00	205,00
19	593	5938900100	Prefabrikovaná železobetónová žumpa s objemom 11,5m ³	ks	1,000	1305,00	1305,00
20	271	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	50,00	50,00
21	286	2866111421	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160	ks	1,000	195,00	195,00
22	286	2866111426	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 1000mm	ks	1,000	82,00	82,00
23	286	2866111430	Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm	ks	2,000	27,00	54,00
24	286	2866111431	Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér A15-C250	ks	1,000	85,00	85,00
25	552	5524213540	Plastový poklop A15 TEGRA 600	ks	1,000	115,00	115,00
26	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	25,00	25,00
27	552	5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 H, H 115	ks	1,000	105,00	105,00

Celkom

4 374,16 €


RedBau, s.r.o.
 Rašov 119, 013 51 Ma. - Rašov
 IČO: 50905724 DIČ: 200326617

Cenová ponuka

Stavba: Požiarna zbrojnica Plevník
Objekt: STL pripoj. plynovod

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,440	14,00	20,16
2 001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,440	1,00	1,44
3 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	0,480	4,50	2,16
4 001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,480	6,50	3,12
5 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,480	0,76	0,36
6 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,960	3,50	3,36
7 001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,960	14,00	13,44
8 583	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	0,960	13,00	12,48

4 Vodorovné konštrukcie

9 271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,120	31,00	3,72
-------	-----------	--	----	-------	-------	------

5 Komunikácie

40 221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,400	19,50	7,80
43 221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,400	19,50	7,80
41 221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,200	81,50	16,30

99 Presun hmôt HSV

10 271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,050	26,00	1,30
--------	-----------	--	---	-------	-------	------

PSV

Práce a dodávky PSV

723 Zdravotechnika - plynovod

Cenová ponuka

Stavba: Požiarna zbrojnica Plevník
Objekt: STL pripoj. plynovod

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	721	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	2,000	12,00	24,00
15	721	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20	ks	1,000	9,00	9,00
16	721	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1"	ks	1,000	3,50	3,50
17	551	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	1,000	14,00	14,00
20	721	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	19,00	0,95
M M							
23-M Montáže potrubia							
24	923	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	90,00	90,00
25	923	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	4,000	0,28	1,12
22	923	230200004	Navarenie prípojky pomocnou prípoj. kusu DAA 160/32	m	1,000	10,20	10,20
23	141	1413085003	Prípojková navrtávací armatúra DAA 160/32	m	1,000	65,00	65,00
26	923	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	4,000	11,50	46,00
27	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	4,000	2,25	9,00
28	923	2302500497	Montáž zabudovanej skrinky merania	ks	1,000	31,00	31,00
29	422	4224350902	DRZ AJ-GAZ W 600 NS/pre plynomer/ do steny, s plastovým okienkom	ks	1,000	239,00	239,00
30	548	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	5,10	5,10
31	R	MV	Murárske výpomoci	%	4,964	4,00	19,86
32	R	PM	Podružný materiál	%	4,964	4,00	19,86
33	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,964	4,00	19,86
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							
34	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2,000	0,50	1,00
35	283	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	2,000	0,12	0,24
36	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,010	4,00	0,04
OST Ostatné							
37	HZS	HZS-0010	Revízie	hod	4,000	13,00	52,00
38	HZS	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000	13,00	13,00
39	HZS	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	48,00	48,00

Cenová ponuka

Stavba: Požiarna zbrojnica Plevník
Objekt: STL pripoj. plynovod

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Zhotoviteľ: RedBau, s.r.o.

Miesto: Plevník - Drienové

Spracoval: Ing. Milan Minárik

Dátum: 14.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	HZS	HZS-00801	Geodetické zameranie jestv. stavu	ks	1,000	120,00	120,00

Celkom

935,16 €



RedBau, s.r.o.

Rašov 119, 013 51 Maňšová - Rašov
IČO: 50905724 DIČ: 2120526617

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Milan Minárik, the person who processed the offer.

Odberteľ: Obec Plevník-Drienové
Projektant: PROJART, s.r.o. Povážská Bystrica
Dodávateľ: RedBau, s.r.o.

Stavba : Plevník-Drienové, Hasičská zbrojnica-novostavba
Objekt : Vjazd a dopravné značenie

Spracoval: Ing. Milan Minárik
JKSO :
Dátum: 14.5.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Súč v tonách Jednotková	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	271	11001-1010	Vŕtárenie trasy vodovodu, plynovodu v rovine	0,050 km		800,00	40,00		40,00	0,40873	0,02044			
2	221	11310-7112	Odsránenie podkladov alebo krytov z kameniva raž. hr. do 20 cm, do 200 m ² 9,0*0,20 = 1,800	1,800 m ²		2,95	5,31		5,31			0,240	0,432	
3	221	11310-7143	Odsránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m ²	1,800 m ²		8,20	14,76		14,76			0,316	0,569	
4	001	12210-1401	Výkopy v zemníku - ohrumusovanie v tr. 1-2 do 100 m ³ 6,0*0,1 = 0,600	0,600 m ³		3,05	1,83		1,83					
5	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³ 24,5*0,5*1,1 = 13,475	13,475 m ³		4,16	56,06		56,06					
6	001	12220-2209	Prílatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	13,475 m ³		0,50	6,74		6,74					
7	272	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového 3,5*0,40*1,2 = 1,680	1,680 m ³		195,50	328,44		328,44					
8	272	16280-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 0,60*13,475 = 14,075	14,075 m ³		4,50	63,34		63,34					
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	14,075 m ³		0,70	9,85		9,85					
10	272	18040-2112	Založenie parkového trávniku výškom vo svahu do 1:2 6,0 = 6,000	6,000 m ²		0,85	5,10		5,10					
11	001	18120-1102	Uprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením 24,5*0,1,10 = 26,950	26,950 m ²		0,40	10,78		10,78					
12	001	18220-1101	Svahovanie v rovine	6,000 m ²		1,30	7,80		7,80					
13	231	18340-5291	Prílatok za mulčovanie súčasne s oševom	6,000 m ²		0,40	2,40		2,40					
14	MAT	005 721200	Ošvo voľteška	0,500 kg		15,00		7,50	7,50	0,00100	0,00050			1,001
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:										552,41	7,50	559,91	0,02094	1,001
2 - ZÁKLADY														
15	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8	26,950 m ²		0,30	8,09		8,09					
2 - ZÁKLADY spolu:										8,09	0,00	8,09	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE														
16	221	56476-1111	Podklad zo šírkočrtny 0/32 hr. 200 mm 24,5*1,1 = 26,950	26,950 m ²		7,00	188,65		188,65	0,38625	10,40944			
17	221	56480-1111	Podklad zo šírkočrtny hr. 30 mm	24,500 m ²		1,40	34,30		34,30	0,06185	1,51533			
18	221	57115-4111	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 60 mm, š. do 3 m	1,800 m ²		15,00	27,00		27,00	0,14805	0,26649			
19	MAT	592 450810	Dlažba zámková betónová hr.100mm	24,500 m ²		20,00		490,00	490,00	0,17000	4,16500			
20	221	59621-1310	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov strojom hr. 100 mm	24,500 m ²		8,50	208,25		208,25	0,11200	2,74400			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:										458,20	490,00	948,20	19,10025	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
21	221	91400-1111	Ošadenie zvyšných cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	7,000 kus		46,50	325,50		325,50	0,24570	1,71990			
22	MAT	404 454135	P1- diaľ prednosť v jazde	1,000 kus		43,00		43,00	43,00	0,00310	0,00310			
23	MAT	404 454385	A34 - iné nebezpečnosť	2,000 kus		43,00		86,00	86,00	0,00700	0,01400			
24	MAT	404 454575	B34 - zákaz zastavenia	2,000 kus		45,00		90,00	90,00	0,00550	0,01100			
25	MAT	404 455045	P8 - Hlavná cesta	2,000 kus		35,00		70,00	70,00	0,00710	0,01420			
26	MAT	404 456145	P13 - tvar križovatky	3,000 kus		35,00		105,00	105,00	0,00700	0,02100			
27	MAT	404 456155	E12 - dodatočná tsbúka s textom	2,000 kus		35,00		70,00	70,00	0,01580	0,03160			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
28	MAT	404 459610	Slipik Al 60/5 hladký drážkový	21,000 m		6,50		136,50	136,50	0,00130	0,02730			
29		91400-1112a	Dočasné dopravné značenie	1,000 koml.		250,00	250,00	250,00	250,00					
30	221	91776-2111	Osadenie nábežového obrubníka betónového ls oporoz do lôžka z betónu	9,000 m		9,64	86,76	86,76	86,76	0,17638	1,58742			
31	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stolaého s oporou do lôžka z betónu	6,000 m		9,64	57,84	57,84	57,84	0,13553	0,81318			
32	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový 100x10x25	6,300 kus		9,50		59,85	59,85	0,09900	0,62370			
			6,0*1,05 = 6,300											
33	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,500 m3		95,50	143,25		143,25	2,36285	3,54428			
			15*0,40*0,25 = 1,500											
34	272	91973-5113	Rezanie stávajúceho žvičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	9,000 m		7,00	63,00		63,00	0,00005	0,00045			
35	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,001 t			0,00		0,00					
			1,001 = 1,001											
36	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,005 t		0,35	1,75		1,75					
			1,001*5 = 5,005											
37	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	1,001 t		21,00	21,02		21,02					
38	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	14,075 m3		11,00	154,83		154,83					
39	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt diaždený	27,532 t		5,15	141,79		141,79					
			9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 906,09			1 245,74	997,11	1 906,09		8,41113		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 422,290			2 264,44	1 494,61	3 422,29		27,53231		1,001	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
40	767	76791-1811	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	10,000 m		2,00	20,00		20,00					
			Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 1,6 m	20,00			20,00	0,00	20,00		0,00000		0,000	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	20,00			20,00	0,00	20,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 442,29			2 284,44	1 494,61	3 442,29		27,53231		1,001	
			Za rozpočet celkom											

