

# Zmluva o dielo č.6/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

## Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Obec Plevník-Drienové**  
so sídlom: 018 26 Plevník-Drienové 255  
zastúpenie: Miroslav Kremeň, starosta obce  
IČO : 00 317 608  
DIČ: 2020684721  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu : SK18 5600 0000 0028 1519 4001

**Zhotoviteľ:** **Ing.Anton Políček**  
sídlo: 018 15 Prečín 269  
zastúpenie: Ing.Anton Políček  
IČO: 32895259  
DIČ: 1020514528  
IČ DPH: SK1020514528  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0003 6121 8384

## Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): „**Rekonštrukcia objektov MŠ a OÚ Plevník-Drienové**“.
2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady v zmysle požiadaviek objednávateľa a tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
4. Miestom uskutočnenia prác je Obec Plevník-Drienové – MŠ a OÚ č.255.

## Čl. III. Termín realizácie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:
  - termín zahájenia prác: do 7 dní od podpísania zmluvy o dielo
  - termín ukončenia prác : do 45 dní od zahájenia prác
2. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi dňom začatia prác stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať svoje práce v súlade s dohodnutým harmonogramom prác.
3. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak nastanú zhotoviteľom nezavinené prekážky v realizácii diela, ktoré budú brániť v začatí alebo pokračovaní prác. Termín realizácie prác sa predĺži o dni počas ktorých nebolo možné dielo realizovať.

## Čl. IV. Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým ocenením výkazu výmer uvedeným v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 15.7.2020

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. činí :  
**Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky** **34 582,01 EUR**  
DPH 20 % **6 916,40 EUR**  
**Cena celkom vrátane DPH** **41 498,41 EUR**  
(slovom: Štyridsaťjedentisícštyristodevädšiatosem Eur, štyridsaťjeden centov.)
3. Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa, nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
4. Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.
5. Dohodnutá cena podľa článku IV. sa zmení len v prípade úpravy dohodnutého rozsahu predmetu zmluvy po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami.

#### **Čl. V.**

##### **Platobné podmienky**

1. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy budú faktúry vystavené zhotoviteľom mesačne a to na základe súpisu vykonaných prác a dodávok za príslušné obdobie, ktorý musí byť odsúhlasený a potvrdený obidvomi zmluvnými stranami.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu uvedenú čl. IV ods. 2 tejto zmluvy na základe vystavených faktúr zhotoviteľa a to do 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom.
3. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu.

#### **Čl. VI.**

##### **Vykonávanie diela**

1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej alebo verejnej správy.
3. Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s výstavbou predmetu zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 7 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že miesto realizácie diela je mu známe na základe tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil žiadne zjavné prekážky brániace alebo sťažujúce realizáciu diela v dohodnutom termíne a v dohodnutej kvalite.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracoviskách poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác a dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené podľa platných STN, technologických postupov a všeobecných technických požiadaviek na stavby, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s touto zmluvou.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
10. Objednávateľ je oprávnený upraviť rozsah realizácie diela vzhľadom k svojim finančným možnostiam.



## Čl. VII.

### Záručná doba

1. Záručná doba je 36 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov na ktoré dávajú výrobcovia inú záručnú dobu. Na tieto komponenty platí záručná doba daná výrobcom.
2. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela jeho písomným protokolárnym prevzatím.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady reklamované počas záručnej doby.

## Čl. VIII.

### Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením:
  - a) za neukončenie diela podľa čl. II. vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15 dňa omeškania vrátane zvyšuje na 1 %. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 30 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
  - b) za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov dohodnutom v preberacom protokole vo výške 10 EUR za každú vadu a každý deň omeškania.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## Čl. IX.

### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa a 1 vyhotovenie pre objednávateľa.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5. Zhotoviteľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú osoby oprávnené v mene zmluvných strán konať.

Prílohy : č.1 Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa .15.7.2020

V Plevníku-Drienovom, dňa 22. VII. 2020

**Zhotoviteľ**  
Ing. Anton Poliček  
súkromný podnikateľ  
018 15 677 269  
IN 269

**Objednávateľ**  
Obec Plevník-Drienové  
zastúpená starostom obce  
Miroslavom Kremeňom

| <b>Rekapitulácia nákladov</b> |                                                                                   |                       |                   |  |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|---------------------|
| Názov stavby:                 | <b>REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV -<br/>Materská škola a obecný úrad Plevník-Drienové</b> |                       |                   |  |                     |
| Miesto stavby:                | <b>K.ú. Plevník Drienové p.č. 176/1, 176/3</b>                                    |                       |                   |  |                     |
| Investor:                     | <b>Obec Plevník- Drienové, Plevník –Drienové 255, 01826 Plevník- Drienové</b>     |                       |                   |  |                     |
| Dátum:                        | <b>Júl 2020</b>                                                                   |                       |                   |  |                     |
|                               |                                                                                   |                       |                   |  |                     |
|                               |                                                                                   | <b>Spolu bez DPH:</b> | <b>DPH 20 %</b>   |  | <b>Spolu s DPH:</b> |
| <b>SO.01</b>                  | <b>Názov</b>                                                                      |                       |                   |  |                     |
|                               | Stavebná časť                                                                     | <b>27 379,59 €</b>    | <b>5 475,92 €</b> |  | <b>32 855,51 €</b>  |
|                               | Elektroinštalácia - kotolňa                                                       | <b>2 905,42 €</b>     | <b>581,08 €</b>   |  | <b>3 486,50 €</b>   |
|                               | Elektroinštalácia - prípojka,dielňa OÚ                                            | <b>573,25 €</b>       | <b>114,65 €</b>   |  | <b>687,90 €</b>     |
|                               | Dátové rozvody                                                                    | <b>3 723,75 €</b>     | <b>744,75 €</b>   |  | <b>4 468,50 €</b>   |
|                               |                                                                                   |                       |                   |  |                     |
|                               |                                                                                   |                       |                   |  |                     |
|                               |                                                                                   |                       |                   |  |                     |
|                               |                                                                                   |                       |                   |  |                     |
|                               |                                                                                   |                       |                   |  |                     |
| <b>CENA CELKOM</b>            |                                                                                   | <b>34 582,01 €</b>    | <b>6 916,40 €</b> |  | <b>41 498,41 €</b>  |

Ing. POLČEK Anton  
súkromný podnikateľ  
018 15 PREČÍN 269





**Odberateľ:**  
**Projektant:**  
**Dodávateľ:** Ing. Anton Políček

**Spracoval:** Ing. Anton Políček  
**JKSO :**  
**Dátum:** 15.07.2020

**Stavba:** Obec Plevník - Drienové  
**Objekt:** Zriadenie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ a OÚ Plevník - Drienové  
**Časť:** Rekonštrukcia MŠ a OÚ

| Ing. POLÍČEK Anton |          | Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR |                                                       |                 |                |                 |             |                        |       |
|--------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|
| Par. číslo         | Kód cen. | Kód položky                          | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu |

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

|    |     |           |                                                           |            |  |       |          |       |          |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|--|-------|----------|-------|----------|
| 1  | 272 | 132201101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3        | 22,500 m3  |  | 18,40 | 414,00   |       | 414,00   |
| 2  | 272 | 133201101 | Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3                  | 4,800 m3   |  | 43,72 | 209,86   |       | 209,86   |
| 3  | 272 | 133201109 | Príplatok za lepiivosť hominy tr.3                        | 4,800 m3   |  | 3,17  | 15,22    |       | 15,22    |
| 4  | 272 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopy do 3000 m horn. tr. 1-4    | 5,800 m3   |  | 3,75  | 21,75    |       | 21,75    |
| 5  | 272 | 174101101 | Zásyp zhutnený jam. rýh, šachtiet alebo okolo objektu     | 14,000 m3  |  | 3,87  | 54,18    |       | 54,18    |
| 6  | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                    | 7,500 m3   |  | 15,79 | 118,43   |       | 118,43   |
| 7  | 001 | 175101109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny           | 7,500 m3   |  | 9,36  | 70,20    |       | 70,20    |
| 8  | 272 | 180402111 | Založenie parkového trávniku výševom v rovine             | 380,000 m2 |  | 0,62  | 235,60   |       | 235,60   |
| 9  | MAT | 005724100 | Zmes trávna parková rekreačná                             | 10,000 kg  |  | 5,48  | 877,80   | 54,80 | 54,80    |
| 10 | 001 | 181301101 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm | 380,000 m2 |  | 2,31  | 877,80   |       | 877,80   |
|    |     |           | <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>                             | 2 071,84   |  |       | 2 017,04 | 54,80 | 2 071,84 |

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

|    |     |           |                                      |          |  |       |       |  |       |
|----|-----|-----------|--------------------------------------|----------|--|-------|-------|--|-------|
| 11 | 011 | 342272650 | Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm | 3,478 m2 |  | 22,25 | 77,39 |  | 77,39 |
|----|-----|-----------|--------------------------------------|----------|--|-------|-------|--|-------|

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

|    |     |           |                                                                     |          |  |       |        |  |        |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|--|-------|--------|--|--------|
| 12 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku | 3,750 m3 |  | 36,16 | 135,60 |  | 135,60 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|--|-------|--------|--|--------|

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

|    |     |           |                                                                                  |           |  |      |        |  |        |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------|--------|--|--------|
| 13 | 011 | 612465113 | Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm | 51,445 m2 |  | 3,39 | 174,40 |  | 174,40 |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------|--------|--|--------|

|    |     |           |                                                                     |           |  |      |       |  |       |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|------|-------|--|-------|
| 14 | 011 | 612465115 | Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, zvyš. prířna. náteru | 51,445 m2 |  | 1,77 | 91,06 |  | 91,06 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|------|-------|--|-------|

|    |     |           |                                                                 |          |  |      |       |  |       |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--|------|-------|--|-------|
| 15 | 011 | 612481118 | Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pleťvom vliacným do tmelu | 7,413 m2 |  | 7,51 | 55,67 |  | 55,67 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--|------|-------|--|-------|

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

8 - RÚROVÉ VEDENIA

|    |     |           |                                                         |          |  |      |        |  |        |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----------|--|------|--------|--|--------|
| 16 | 271 | 871261121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 125 | 75,000 m |  | 1,53 | 114,75 |  | 114,75 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----------|--|------|--------|--|--------|

|    |     |           |                                 |            |  |       |        |  |        |
|----|-----|-----------|---------------------------------|------------|--|-------|--------|--|--------|
| 17 | MAT | 286113100 | Rúrka kanál KGEM-125x5000mm SN4 | 15,000 kus |  | 16,55 | 248,25 |  | 248,25 |
|----|-----|-----------|---------------------------------|------------|--|-------|--------|--|--------|

|    |     |           |                                                           |            |  |      |        |  |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|--|------|--------|--|--------|
| 18 | 271 | 872311111 | Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 150 v otvorenom výkope | 36,000 kus |  | 8,02 | 288,72 |  | 288,72 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|--|------|--------|--|--------|

|    |     |           |                               |            |  |       |        |  |        |
|----|-----|-----------|-------------------------------|------------|--|-------|--------|--|--------|
| 19 | MAT | 286110880 | Čistiaci kus FRIAPHON, DN 125 | 16,000 kus |  | 34,12 | 545,92 |  | 545,92 |
|----|-----|-----------|-------------------------------|------------|--|-------|--------|--|--------|

# Ing. POLIČEK Anton

## Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer                            | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|
| 20         | MAT      | 288113560   | Koleno kanalizačné plastové KGB 125x45°                                         | 16,000 kus      |                | 2,14            |             | 34,24                  | 34,24    |
| 21         | MAT      | 288113890   | Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-125/125/45°                          | 4,000 kus       |                | 5,68            |             | 22,72                  | 22,72    |
| 22         | 271      | 892101111   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                          | 75,000 m        |                | 2,35            | 176,25      |                        | 176,25   |
|            |          |             | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:                                                       | 1 430,85        |                |                 | 579,72      | 851,13                 | 1 430,85 |
| 23         | 011      | 968011001   | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE<br>Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 8,128 t         |                | 9,02            | 73,31       |                        | 73,31    |
|            |          |             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:                                          | 73,31           |                |                 | 73,31       |                        | 73,31    |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY PSV                                                             | 4 110,12        |                |                 | 3 204,19    | 905,93                 | 4 110,12 |
|            |          |             | 77 - PODLAHY                                                                    |                 |                |                 |             |                        |          |
| 24         | 771      | 771411810   | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických                                             |                 |                |                 |             |                        |          |
| 25         | 771      | 771412131   | Demontáž soklov pórov. kladených do malty rovných                               | 96,000 m        |                | 1,13            | 108,48      |                        | 108,48   |
|            |          |             | Montáž soklikov z obkladačiek porovinových do tmelu rovné, výška 100 mm         | 96,000 m        |                | 2,78            | 266,88      |                        | 266,88   |
| 26         | 771      | 771575109   | Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu                      | 110,615 m2      |                | 17,34           | 1 918,06    |                        | 1 918,06 |
| 27         | 771      | 771589794   | Pripí. za adhéznym mostík pri montáži dlažby                                    | 110,615 m2      |                | 2,85            | 315,25      |                        | 315,25   |
| 28         | MAT      | 597637400   | Dodávka keramickej dlažby                                                       | 125,307 m2      |                | 11,16           |             | 1 398,43               | 1 398,43 |
| 29         | 771      | 998771101   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                      | 2,984 t         |                | 20,04           | 59,80       |                        | 59,80    |
|            |          |             | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:                                      | 4 066,90        |                |                 | 2 668,47    | 1 398,43               | 4 066,90 |
| 30         | 775      | 776421100   | 776 - Podlahy povlakové                                                         |                 |                |                 |             |                        |          |
| 31         | MAT      | 2841A9002   | Lepenie podlaťových soklikov alebo list z mäččených plastov                     | 38,000 m        |                | 1,85            | 70,30       |                        | 70,30    |
|            |          |             | Sokel 2/4                                                                       | 40,000 m        |                | 0,48            |             | 19,20                  | 19,20    |
| 32         | 775      | 776511810   | Odsrátenie povlakových podlah lepených bez podložky                             | 23,000 m2       |                | 1,28            | 29,44       |                        | 29,44    |
| 33         | 775      | 776521100   | Lepenie povlakových podlah lepených bez pásov                                   | 23,000 m2       |                | 6,45            | 148,35      |                        | 148,35   |
| 34         | MAT      | 284122090   | Podlahovina PVC                                                                 | 26,450 m2       |                | 12,07           |             | 319,25                 | 319,25   |
| 35         | 775      | 776525111   | Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla                                 | 38,000 m        |                | 1,31            | 49,78       |                        | 49,78    |
| 36         | 775      | 776990111   | Vyrovnávanie podkladu samoniveláčnou sietkou hr 3 mm 15 Mpa                     | 23,000 m2       |                | 7,77            | 178,71      |                        | 178,71   |
| 37         | 775      | 998776101   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                      | 0,233 t         |                | 17,02           | 3,97        |                        | 3,97     |
|            |          |             | 776 - Podlahy povlakové spolu:                                                  | 819,00          |                |                 | 480,55      | 338,45                 | 819,00   |
|            |          |             | 77 - PODLAHY spolu:                                                             | 4 885,90        |                |                 | 3 149,02    | 1 736,88               | 4 885,90 |
| 38         | 771      | 781415015   | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE                                                         |                 |                |                 |             |                        |          |
| 39         | 771      | 781449714   | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek                                            |                 |                |                 |             |                        |          |
| 40         | MAT      | 597671500   | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 300x150 do tmelu                       | 299,690 m2      |                | 16,12           | 4 831,00    |                        | 4 831,00 |
| 41         | 771      | 998781101   | Pripí. za adhéznym mostík pri montáži obkladov                                  | 299,690 m2      |                | 2,85            | 854,12      |                        | 854,12   |
|            |          |             | Dodávka keramickeho obkladu                                                     | 305,684 m2      |                | 9,82            |             | 3 001,82               | 3 001,82 |
|            |          |             | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                      | 5,806 t         |                | 20,04           | 116,35      |                        | 116,35   |
|            |          |             | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:                                     | 8 803,29        |                |                 | 5 801,47    | 3 001,82               | 8 803,29 |
|            |          |             | 783 - Nátery                                                                    |                 |                |                 |             |                        |          |

# Ing. POLIČEK Anton

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer          | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     |
|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|
| 42         | 783      | 783225100   | Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnas.+1x email    | 66,240 m2       | m2            | 6,38            | 422,61      |                        | 422,61    |
| 43         | 783      | 783824120   | Nátory povrchov syntetické dvojnasobné+1x email - sokel        | 312,000 m2      | m2            | 6,85            | 2 137,20    |                        | 2 137,20  |
|            |          |             | <b>783 - Nátory spolu:</b>                                     | 2 559,81        |               |                 | 2 559,81    |                        | 2 559,81  |
|            |          |             | <b>784 - Maľby</b>                                             |                 |               |                 |             |                        |           |
| 44         | 784      | 784452941   | Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m      | 2 797,000 m2    | m2            | 2,02            | 5 649,94    |                        | 5 649,94  |
| 45         | 784      | 784497901   | Ostatné maľ. práce pri opr., penetrácia 1nasob. miest. do 3,8m | 2 797,000 m2    | m2            | 0,49            | 1 370,53    |                        | 1 370,53  |
|            |          |             | <b>784 - Maľby spolu:</b>                                      | 7 020,47        |               |                 | 7 020,47    |                        | 7 020,47  |
|            |          |             | <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:</b>                          | 18 383,57       |               |                 | 15 381,75   | 3 001,82               | 18 383,57 |
|            |          |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>                              | 23 269,47       |               |                 | 18 530,77   | 4 738,70               | 23 269,47 |
|            |          |             | <b>Rozpočet celkom:</b>                                        | 27 379,59       |               |                 | 21 734,96   | 5 644,63               | 27 379,59 |

Ing. POLIČEK Anton  
súkromný podnikateľ  
018 15 PREČIN 269



## REKAPITULÁCIA

Ing. POLIČKA Anton  
súkromný technik  
018 18 PREČÍN 269



| č.  | č.položky<br>cenníka | Skrátený popis                                                  | mer<br>jed. | množ | jednotková<br>cena/€/ | SPOLU<br>/€/     |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|------------------|
|     | 210                  | <b>MONTÁŽNE PRÁCE</b>                                           |             |      |                       |                  |
| 5.  | 010132               | Trubka el. inštalčná VRM 32 /Univolt/, ul. pevne                | m           | 30   | 1,070                 | 32,100           |
| 8.  | 010351               | Škatulová rozvodka plastová typ /6455-11P/                      | ks          | 10   | 4,120                 | 41,200           |
| 10. | 100001               | Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm <sup>2</sup> | ks          | 10   | 0,380                 | 3,800            |
| 28. | 190003               | Montáž rozvádzača do 100kg                                      | ks          | 1    | 12,750                | 12,750           |
| 35. | 220452               | Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm <sup>2</sup> pevné                | m           | 10   | 0,870                 | 8,700            |
| 37. | 810045               | Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup> ul. pevne             | m           | 50   | 0,810                 | 40,500           |
|     |                      | Kábel JYTY J 3x14mm <sup>2</sup>                                | m           | 135  | 0,870                 | 117,450          |
|     |                      | Kovový káblový žľab rebrový 125/100                             | m           | 25   | 9,560                 | 239,000          |
|     |                      | Kovový káblový žľab rebrový 62/50                               | m           | 15   | 7,200                 | 108,000          |
|     |                      | Pomocná oceľová konštrukcia                                     | kg          | 30   | 2,400                 | 72,000           |
| 49. | 220321               | Svorka na potrubie Bernard Cu-pás                               | ks          | 4    | 2,690                 | 10,760           |
|     |                      | Drobné pridružené práce                                         | hod         | 12   | 12,500                | 150,000          |
| 51. | M                    | Sekanie drážok a prestupov v murive a podlahovom betóne         | hod         | 10   | 12,500                | 125,000          |
| 53. | M                    | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie                             | hod         | 15   | 10,300                | 154,500          |
|     |                      | <b>SPOLU:</b>                                                   |             |      |                       | <b>1 115,760</b> |
|     |                      | <b>MATERIÁL I.</b>                                              |             |      |                       |                  |
| 2.  |                      | Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup>                       | m           | 50   | 0,350                 | 17,500           |
| 14. |                      | Silový vodič CY 25 mm <sup>2</sup> /zelenožltý/                 | m           | 10   | 2,850                 | 28,500           |
|     |                      | Kábel JYTY J 3x1 mm <sup>2</sup>                                | m           | 135  | 1,330                 | 179,550          |
| 21. |                      | Plastová trubka tuhá svetlošedá PVC typ: VPRM 32 IEC            | m           | 30   | 0,46                  | 13,800           |
|     |                      | Žľab káblový 125/100                                            | m           | 25   | 7,75                  | 193,750          |
|     |                      | Žľab káblový 65/50                                              | m           | 15   | 5,4                   | 81,000           |
|     |                      | Oceľová konštrukcia                                             | kg          | 30   | 2,72                  | 81,600           |
|     |                      | <b>SPOLU:</b>                                                   |             |      |                       | <b>595,700</b>   |
|     |                      | Podružný materiál:                                              | %           | 3    |                       | 17,871           |
|     |                      | Straty /prerez/:                                                | %           | 5    |                       | 29,785           |
|     |                      | <b>SPOLU:</b>                                                   |             |      |                       | <b>643,356</b>   |
|     |                      | <b>MATERIÁL II.</b>                                             |             |      |                       |                  |
| 42. |                      | Škatulová rozvodka plastová typ 6455-11P ACIDUR                 | ks          | 10   | 4,290                 | 42,900           |
| 45. |                      | Svorka zemniaca potrubná typ ZSA 16                             | ks          | 4    | 4,090                 | 16,360           |
|     |                      | <b>SPOLU:</b>                                                   |             |      |                       | <b>59,260</b>    |
|     |                      | Podružný materiál:                                              | %           | 3    |                       | 1,778            |
|     |                      | <b>SPOLU:</b>                                                   |             |      |                       | <b>61,038</b>    |
|     | OC                   | <b>DODÁVKA:</b>                                                 |             |      |                       |                  |
|     |                      | Rozvádzač PT1                                                   | ks          | 1    | 942,560               | 942,560          |
|     |                      | <b>SPOLU:</b>                                                   |             |      |                       | <b>942,560</b>   |

Ing. POŠTAL Anton  
súkromný podnikateľ  
018/15 PREČIN 269

Plevník - Drienové  
Zníženie energetickej náročnosti MŠ s OÚ  
Materská škola s obecným úradom  
Diel: **Elektroinštalácia /vnútorné el. rozvody/**

## REKAPITULÁCIA

|                      |   |     |         |         |                  |
|----------------------|---|-----|---------|---------|------------------|
| Montážne práce       |   |     |         | 241,760 |                  |
| Zemné práce          |   |     |         | 0,000   |                  |
| Materiál I.          |   |     | 303,048 |         |                  |
| Materiál II.         |   |     | 0,000   |         |                  |
| Špecifikácia dodávok |   |     | 0,000   |         |                  |
| <b>Spolu:</b>        |   |     | 303,048 | 241,760 | <b>544,808 €</b> |
| Prirážka na dopravu  | % | 3,6 | 10,910  |         |                  |
| Prirážka na presun   | % | 1   | 3,030   |         |                  |
| Prirážka PPV         | % | 6   |         | 14,506  |                  |
| <b>ZRN spolu:</b>    |   |     | 316,988 | 256,266 | <b>573,250 €</b> |

\* Ceny bez DPH

Ing. POJÁČEK Anton  
súkromný podnikateľ  
018 45 PRECÍN 269



| č.  | č.položky<br>cenníka | Skrátený popis                                                 | mer<br>jed. | množ. | jednotková<br>cena/€/ | SPOLU<br>/€/   |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|----------------|
|     | 210                  | <b>MONTÁŽNE PRÁCE</b>                                          |             |       |                       |                |
| 13. | 100004               | Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 25mm <sup>2</sup> | ks          | 2     | 1,770                 | 3,540          |
| 43. | 810052               | Silový kábel CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup> ul. pevne              | m           | 80    | 1,080                 | 86,400         |
|     |                      | Chránička DWP 50 mm                                            | m           | 60    | 1,080                 | 64,800         |
|     |                      | Skrinka poistková                                              | ks          | 1     | 49,520                | 49,520         |
|     |                      | Drobné elektroinštalačné práce                                 | hod         | 3     | 12,500                | 37,500         |
|     |                      | SPOLU:                                                         |             |       |                       | <b>241,760</b> |
|     |                      | <b>MATERIÁL I.</b>                                             |             |       |                       |                |
| 8.  |                      | Silový kábel CYKY-J 5x6mm <sup>2</sup>                         | m           | 80    | 2,310                 | 184,800        |
|     |                      | Chránička DWP 50 mm                                            | m           | 60    | 0,890                 | 53,400         |
|     |                      | Skrinka poistková                                              | ks          | 1     | 42,400                | 42,400         |
|     |                      | SPOLU:                                                         |             |       |                       | 280,600        |
|     |                      | Podružný materiál:                                             | %           | 3     |                       | 8,418          |
|     |                      | Straty /prerez/:                                               | %           | 5     |                       | 14,030         |
|     |                      | SPOLU:                                                         |             |       |                       | <b>303,048</b> |

Ing. POLIČEK  
súkromný podnikateľ  
018 15 11 269

# Cenová Ponuka

Odberateľ: OÚ Plevník Drienové  
 Objekt: Obecný Úrad a Materská škola Plevník - Drienové - Dátové rozvody

| Por. č. | Názov položky                                           | MJ  | Počet    | Material<br>za jednotku | spolu  | Montáž<br>za jednotku | spolu    |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|--------|-----------------------|----------|
| 1.      | skriňa dátová samostojacia Rack s patch panelmi komplet | ks  | 1,00     | 630,00                  | 630,00 | 90,00                 | 90,00    |
| 2.      | kábel dátový solarix cat 5E                             | m   | 1 200,00 | 0,45                    | 540,00 | 1,20                  | 1 440,00 |
| 3.      | zásuvka dátová RJ 45 dvojité pod omietku                | ks  | 15,00    | 14,55                   | 218,25 | 6,50                  | 97,50    |
| 4.      | skompletovanie a vyskúšanie dátovej siete               | ks  | 1,00     |                         | -      | 500,00                | 500,00   |
| 5.      | drobné elektromontážne práce                            | hod | 8,00     |                         | -      | 13,50                 | 108,00   |
| 6.      | podružný material                                       | ks  | 1,00     | 100,00                  | 100,00 |                       | -        |

Spolu:

1 488,25

2 235,50

Dátová sieť celkom:

3 723,75 €

Ing. POLIČEK  
 súkromný podnikateľ  
 018 1 100 000 269