


OBJEDNÁVATEL:

OBEC Plevník-Drienové

ZHOTOVITEL:

DK TRADE, s. r. o.  
Považská Bystrica



## ZMLUVA O DIELO č. 12-1/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z.  
v zmysle neskorších predpisov

**MK „Rajčula“, Plevník-Drienové - dažďová kanalizácia,  
I. etapa**

Považská Bystrica  
December 2015

**ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY****1. OBJEDNÁVATEL: OBEC Plevník-Drienové**

Plevník-Drienové 255  
 018 26 Plevník-Drienové  
 IČO: 00 317 608  
 DIČ: 2020684721  
 BANKOVÉ SPOJENIE: Prima banka Slovensko, Pov. Bystrica  
 ČÍSLO ÚČTU: 2815194001 / 5600  
 TELEFÓN/FAX: 042 / 438 21 80  
 E-MAIL: obecplevnik@stonline.sk  
 ZASTÚPENÝ: p. Miroslav Kremeň, starosta obce

**2. ZHOTOVITEĽ: DK TRADE, s. r. o.**

Dolný Moštenec 259  
 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 316 382 01  
 IČ DPH: SK 2020440576  
 BANKOVÉ SPOJENIE: UniCredit Bank, a.s., Považská Bystrica  
 ČÍSLO ÚČTU: 6612773001 / 1111  
 TELEFÓN: 042 / 432 07 28  
 TELEFÓN/FAX: 042 / 432 28 04  
 E-MAIL: dk-trade@dk-trade.sk  
 ZASTÚPENÝ: Ing. Dušan Kolek, konateľ spoločnosti

**ČLÁNOK II - PREDMET PLNENIA ZMLUVY**

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je realizácia časti stavby „MK „Rajčuľa“, Plevník-Drienové - dažďová kanalizácia, I. etapa“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v júli 2015 aut. ing. Annou Korenikovou, Tatranská 294/11-1, Považská Bystrica v rozsahu podľa Článku VI tejto zmluvy.

**ČLÁNOK III - ČAS PLNENIA**

1. Začatie stavby: 02. 12. 2015  
 2. Ukončenie stavby: 31. 12. 2015

**ČLÁNOK IV - CENA DODÁVKY**

1. Cena dodávky pre realizáciu predmetu zmluvy je uvedená v nasledujúcom členení:

Cena bez DPH ..... 11 083,00 €  
 DPH 20% ..... 2 216,60 €

-----  
**CELKOM ..... 13 299,60 €**

(slovom: trinásť tisíc dvestodevätidesiatdeväť a šesťdesiat centov)

2. V cene sú zahrnuté náklady za všetky potrebné práce a dodávky na realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy v zmysle schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

## ČLÁNOK V - ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku **24 mesiacov** na vykonané práce a zabudovaný materiál, ak nedošlo k ich poškodeniu živelnou udalosťou, mechanickým spôsobom nespôsobeným či nezaviným zhotoviteľom a pod.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom.

## ČLÁNOK VI - ROZSAH DODÁVKY

1. Rozsahom dodávky je zhotovenie stavby „MK „Rajčuľa“, Plevník-Drienové - dažďová kanalizácia, I. etapa“.

## ČLÁNOK VII - SPÔSOB VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ uskutoční predmetné dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom termíne.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite zodpovedajúcej projektu stavby a príslušným technickým normám STN platným ku dňu odovzdania a prevzatia tohto diela.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach.

## ČLÁNOK VIII - PLATBNÉ PODMIENKY

1. Náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela objednávateľ uhradí na základe faktúr zhotoviteľa, podľa súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdených objednávateľom.
2. Doba splatnosti faktúr je **14 dní** od jej obdržania objednávateľom.
3. Zhotoviteľ nepožaduje vopred finančnú zálohu na obstaranie potrebného materiálu.
4. Objednávateľ prehlasuje, že má plne zabezpečené financovanie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo.

## ČLÁNOK IX - ODOVZDANIE A PREBRATIE DOKONČENÉHO DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo v dohodnutom termíne zápisom o odovzdaní a prebratí stavby, ktorý svojim podpisom potvrdia obe zmluvné strany.
2. Preberacie konanie zvolá objednávateľ najneskôr **do 5 dní** od prevzatia písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení stavby.
3. Zápis o odovzdaní a prebratí diela vyhotovujú zhotoviteľ spoločne s objednávateľom.

## ČLÁNOK X - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po dva exempláre.
2. V rovnakom počte budú vyhotovené i prípadné dodatky k tejto zmluve, ktoré budú jej nedeliteľnou súčasťou (po odsúhlasení a podpísaní oboma stranami).
3. Pokiaľ nebolo o tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa vzájomné obchodné vzťahy vyplývajúce z jej realizácie Obchodným zákonníkom č.513 / 91 Zb. v znení zmien a doplnkov.
4. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Obec Plevník-Drienové zverejní na webovom sídle obce.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
6. Zhotoviteľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú osoby oprávnené v mene zmluvných strán konať.

Plevník-Drienové 02. 12. 2015

Považská Bystrica 02. 12. 2015

PLEVNÍK-D



za objednávateľa  
p. Miroslav Kremeň  
starosta obce



za zhotoviteľa  
Ing. Dušan Kolek  
konateľ spoločnosti



# Krycí list rozpočtu v EUR

DK TRADE, s.r.o.

|                                                                                                                                    |                                                      |            |          |                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| Stavba : MK Rajčula, Plevník - Drienove - dažďová kanalizácia                                                                      |                                                      |            |          | Miesto: Plevník - Drienove | Rozpočet:               |
| Objekt : I. etapa (odvodnenie+vsak)                                                                                                |                                                      |            |          | JKSO :                     | Spracoval: Martin Kolek |
|                                                                                                                                    |                                                      |            |          | Zmluva č. 12-1/2015        | Dňa: 02.12.2015         |
| Odberateľ: Obec Plevník-Drienové<br>Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystrica<br>Projektant: Anna Koreníková, Považská Bystrica |                                                      |            |          |                            |                         |
| 1 M3 OP                                                                                                                            |                                                      | 13 300 EUR | za M3 OP | 1 M2 UP                    | 13 300 EUR za M2 UP     |
| 1 M2 ZP                                                                                                                            |                                                      | 13 300 EUR | za M2 ZP | 1 M                        | 13 300 EUR za M         |
| IČO:                                                                                                                               | IČO: 316 382 01 DIČ: 2020440576 IČ DPH: SK2020440576 |            |          |                            |                         |
| IČO:                                                                                                                               | IČO: 01701 Považská Bystrica DIČ: IČ DPH:            |            |          |                            |                         |

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecif.materiál | Spolu ZRN | B  | IN - individuálne náklady | C  | NUS - náklady umiestnenia staby |
|---|--------|-------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | HSV:   | 7 531,88    | 3 551,12        | 11 083,00 | 6  | Práce nadčas              | 11 | Zariadenie staveniska           |
| 2 | PSV:   |             |                 |           | 7  | Murárske výpomoco         | 12 | Prevádzkové vplyvy              |
| 3 | MCE:   |             |                 |           | 8  | Bez pevnej podlahy        | 13 | Sťažené podmienky               |
| 4 | Iné:   |             |                 |           | 9  |                           | 14 |                                 |
| 5 | Súčet: | 7 531,88    | 3 551,12        | 11 083,00 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     | 15 | Súčet riadkov 11 až 14:         |

|                               |  |                          |  |                        |  |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|
| projektant, rozpočtár, cenár: |  | odberateľ, obstarávateľ: |  | dodávateľ, zhotoviteľ: |  |
| Podpis:                       |  | Podpis:                  |  | Podpis:                |  |
| Dátum:                        |  | Dátum:                   |  | Dátum:                 |  |
| Pečiatka:                     |  | Pečiatka:                |  | Pečiatka:              |  |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Celkové náklady: |                                       |
| 21               | Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 11 083,00 |
| 22               | DPH 20 % z: 11 083,00                 |
| 23               |                                       |
| 24               | Súčet riadkov 21 až 23: 13 299,60     |
| F                | Odpočít - prípočet                    |

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

| Por. číslo                       | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer                            | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu |               | Hmotnosť v tonách |        | Suť v tonách |        |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------|--------------|--------|
|                                  |             |                                                                                 |                 |                |                 | Konštrukcie   | Spec.materiál | Jednotková        | Spolu  | Jednotková   | Spolu  |
| 1.                               | 2.          | 3.                                                                              | 4.              | 5.             | 6.              | 7.            | 8.            | 9.                | 10.    | 11.          | 12.    |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>       |             |                                                                                 |                 |                |                 |               |               |                   |        |              |        |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>           |             |                                                                                 |                 |                |                 |               |               |                   |        |              |        |
| 1                                | 110011010   | Výtyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine                                  | 0,060           | km             | 653,56          | 39,21         |               | 0,40873           | 0,025  |              |        |
| 2                                | 110011050   | Výtyčenie jestvujúcich inžinierskych sietí                                      | 3,000           | kus            | 59,42           | 178,26        |               |                   |        |              |        |
| 3                                | 113107143   | Odstranenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm, do 200 m <sup>2</sup> | 42,400          | m <sup>2</sup> | 7,36            | 312,06        |               |                   |        | 0,316        | 13,398 |
| 4                                | 120001101   | Priplatok za sťažení vykopávku v blízkosti podzem. vedenia                      | 5,120           | m <sup>3</sup> | 10,63           | 54,43         |               |                   |        |              |        |
| 5                                | 131201101   | Hĺbenie jām nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>                        | 48,000          | m <sup>3</sup> | 6,70            | 321,60        |               |                   |        |              |        |
| 6                                | 132201202   | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>          | 72,000          | m <sup>3</sup> | 5,98            | 430,56        |               |                   |        |              |        |
| 7                                | 132201209   | Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                        | 72,000          | m <sup>3</sup> | 0,68            | 48,96         |               |                   |        |              |        |
| 8                                | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4                          | 50,600          | m <sup>3</sup> | 2,61            | 132,07        |               |                   |        |              |        |
| 9                                | 167101101   | Nakladanie výkopku do 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4                        | 76,740          | m <sup>3</sup> | 4,54            | 348,40        |               |                   |        |              |        |
| 10                               | 174101101   | Zásyp zhutnený jām, rýh, šachiet alebo okolo objektu                            | 94,780          | m <sup>3</sup> | 2,59            | 245,48        |               |                   |        |              |        |
| 11                               | 175101101   | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                          | 14,200          | m <sup>3</sup> | 9,48            | 134,62        |               |                   |        |              |        |
| 12                               | 583311830   | Kamenivo                                                                        | 14,200          | m <sup>3</sup> | 14,70           |               | 208,74        | 1,67000           | 23,714 |              |        |
| 13                               | 175101201   | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny                                           | 38,000          | m <sup>3</sup> | 8,00            | 304,00        |               |                   |        |              |        |
| 14                               | 583439450   | Kamenivo dŕtené hrubé 22-63                                                     | 31,000          | t              | 12,63           |               | 391,53        | 1,00000           | 31,000 |              |        |
|                                  |             | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :                                                         | 3 149,920       | EUR            |                 | 2 549,65      | 600,27        |                   | 54,739 |              | 13,398 |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |             |                                                                                 |                 |                |                 |               |               |                   |        |              |        |
| 15                               | 451315125   | Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm              | 42,400          | m <sup>2</sup> | 15,57           | 660,17        |               | 0,36726           | 15,572 |              |        |
| 16                               | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku             | 7,200           | m <sup>3</sup> | 35,88           | 256,90        |               | 1,89077           | 13,614 |              |        |
|                                  |             | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :                                               | 917,070         | EUR            |                 | 917,07        |               |                   | 29,185 |              |        |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>           |             |                                                                                 |                 |                |                 |               |               |                   |        |              |        |
| 17                               | 573211111   | Postrek živíčov spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>          | 42,400          | m <sup>2</sup> | 0,24            | 10,18         |               | 0,00061           | 0,026  |              |        |



# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : I. etapa (odvodnenie+vsak)

DK TRADE, s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer                             | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu |               | Hmotnosť v tonách |       | Suť v tonách |       |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-------|
|            |             |                                                                                  |                 |                |                 | Konštrukcie   | Špec.materiál | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu |
| 1.         | 2.          | 3.                                                                               | 4.              | 5.             | 6.              | 7.            | 8.            | 9.                | 10.   | 11.          | 12.   |
| 18         | 577143131   | Asfaltový betón asfaltu hr. 50 mm, š. do 3 m                                     | 42,400          | m2             | 14,35           | 608,44        |               | 0,12970           | 5,499 |              |       |
|            |             | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu :                                                          | 618,620         | EUR            |                 | 618,62        |               |                   | 5,525 |              |       |
|            |             | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE                                             |                 |                |                 |               |               |                   |       |              |       |
| 19         | 631362021   | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                              | 0,280           | t              | 1 160,94        | 325,06        |               | 0,98901           | 0,277 |              |       |
|            |             | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :                                     | 325,060         | EUR            |                 | 325,06        |               |                   | 0,277 |              |       |
|            |             | 8 - RÚROVÉ VEDENIA                                                               |                 |                |                 |               |               |                   |       |              |       |
| 20         | 871383120   | Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 200, t  | 60,000          | m              | 1,41            | 84,60         |               | 0,00001           | 0,001 |              |       |
| 21         | 2865A0309   | Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 200x5,9x6000                             | 10,000          | kus            | 58,54           |               | 585,40        |                   |       |              |       |
| 22         | 871383121   | Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 300, t  | 0,600           | m              | 1,81            | 1,09          |               | 0,00001           |       |              |       |
| 23         | 2865A0314   | Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 315x9,2x1000                             | 1,000           | kus            | 55,04           |               | 55,04         |                   |       |              |       |
| 24         | 877353121   | Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výk | 1,000           | kus            | 1,79            | 1,79          |               |                   |       |              |       |
| 25         | 2865A4103   | Odbočka 45st.UR2/UR2 - 200/200                                                   | 1,000           | kus            | 24,15           |               | 24,15         |                   |       |              |       |
| 26         | 877353123   | Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom  | 3,000           | kus            | 1,51            | 4,53          |               |                   |       |              |       |
| 27         | 2863K7834   | Presuvka DN 200                                                                  | 2,000           | kus            | 5,09            |               | 10,18         | 0,00116           | 0,002 |              |       |
| 28         | 2865A4242   | Koleno 45st.UR2 - 200                                                            | 1,000           | kus            | 15,22           |               | 15,22         |                   |       |              |       |
| 29         | 892101111   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                           | 60,000          | m              | 1,48            | 88,80         |               |                   |       |              |       |
| 30         | 894421121   | Osadenie vsakovacích šachiet                                                     | 1,000           | komplet        | 437,50          | 437,50        |               | 0,00440           | 0,004 |              |       |
| 31         | 2863K8037   | Vsakovacia šachta                                                                | 1,000           | komplet        | 1 697,78        |               | 1 697,78      | 9,00000           | 9,000 |              |       |
| 32         | 894431141   | Montáž revíznej šachty z PP 400/200 (DN šachty/DN potr.ved.)                     | 1,000           | kus            | 29,96           | 29,96         |               | 0,00003           |       |              |       |
| 33         | 2865A2309   | Šachta DN 400 / 200 s poklopom A 15                                              | 1,000           | kus            | 282,10          |               | 282,10        |                   |       |              |       |
| 34         | 895941111   | Zhotovenie vpusť uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny                 | 2,000           | kus            | 31,82           | 63,64         |               | 0,34090           | 0,682 |              |       |
| 35         | 592238150   | Vpusť uličná betónová TBV 500-1000 s presuvkou PVC DN 200 - spodný diel          | 2,000           | kus            | 32,74           |               | 65,48         | 0,29500           | 0,590 |              |       |
| 36         | 592238151   | Vpusť uličná betónová TBV 500-60 - prstenec                                      | 2,000           | kus            | 7,38            |               | 14,76         | 0,04000           | 0,080 |              |       |

# Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : I. etapa (odvodnenie+vsak)

DK TRADE, s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer                               | Množstvo Výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu |               | Hmotnosť v tonách |         | Suť v tonách |        |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------|--------------|--------|
|            |             |                                                                                    |                 |               |                 | Konštrukcie   | Spec.materiál | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu  |
| 1.         | 2.          | 3.                                                                                 | 4.              | 5.            | 6.              | 7.            | 8.            | 9.                | 10.     | 11.          | 12.    |
| 37         | 592238152   | Vpust' uličná betónová TBV 500-100 - prstenec                                      | 2,000           | kus           | 8,77            |               | 17,54         | 0,04000           | 0,080   |              |        |
| 38         | 592238701   | Kôš kalový                                                                         | 2,000           | kus           | 20,04           |               | 40,08         | 0,00500           | 0,010   |              |        |
| 39         | 899101111   | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg                              | 2,000           | kus           | 4,98            | 9,96          |               | 0,00468           | 0,009   |              |        |
| 40         | 552425101   | Mreža s nálevkou                                                                   | 2,000           | kus           | 71,56           |               | 143,12        | 0,10000           | 0,200   |              |        |
| 41         | 899623151   | Podklad pod ulične vpuste a obetónovanie uličných vpusti                           | 0,800           | m3            | 86,75           | 69,40         |               | 2,33873           | 1,871   |              |        |
|            |             | 8 - RUROVÉ VEDENIA spolu :                                                         | 3 742,120       | EUR           |                 | 791,27        | 2 950,85      |                   | 12,530  |              |        |
|            |             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                                    |                 |               |                 |               |               |                   |         |              |        |
| 42         | 919734106   | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 6 cm               | 110,000         | m             | 2,68            | 294,80        |               | 0,00002           | 0,002   |              |        |
| 43         | 979081111   | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                    | 13,398          | t             | 9,24            | 123,80        |               |                   |         |              |        |
| 44         | 979081121   | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                           | 53,592          | t             | 0,28            | 15,01         |               |                   |         |              |        |
| 45         | 979131410   | Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skład. - z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | 13,398          | t             | 18,22           | 244,11        |               |                   |         |              |        |
| 46         | 998276101   | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklaminátových v otvorenom výk     | 102,258         | t             | 16,16           | 1 652,49      |               |                   |         |              |        |
|            |             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :                                            | 2 330,210       | EUR           |                 | 2 330,21      |               |                   | 0,002   |              |        |
|            |             | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :                                                        | 11 083,000      | EUR           |                 | 7 531,88      | 3 551,12      |                   | 102,258 |              | 13,398 |
|            |             | Za rozpočet celkom :                                                               | 11 083,000      | EUR           |                 | 7 531,88      | 3 551,12      |                   | 102,258 |              | 13,398 |

