ZMLUVA O DIELO č. .....

(ďalej len „**Zmluva**")

na stavbu „***Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - Drienové - stavba***"

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**")

medzi

1. **Objednávateľ :** **Obec Plevník - Drienové**
   Sídlo: Plevník - Drienové 255, 018 26 Plevník-Drienové
   Zastúpený: *Miroslav Kremeň*, starosta
   Osoby oprávnené na rokovanie:
   vo veciach zmluvných: *Miroslav Kremeň*
   vo veciach technických:
   vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: *Miroslav Kremeň*
   Bankové spojenie:
   BIC:
   IBAN:
   IČO: 00317608
   DIČ:
   IČ DPH:
   (ďalej len „**Objednávateľ**")

2. **Zhotoviteľ CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica,s.r.o.**
   Sídlo: 018 01 Udiča 530
   Zápis v OR : Okresný súd Trenčín,odd.Sro vložka 22424/R
   Zastúpený: Ing.Miloslav Bajza,konateľ spoločnosti
   Osoby oprávnené na rokovanie:
   vo veciach zmluvných: Ing.Miloslav Bajza,konateľ spoločnosti

   vo veciach technických: Ing.Miloslav Bajza,konateľ spoločnosti
   Bankové spojenie: VÚB BANKA,a.s.
   IBAN: SK11 0200 0000 0026 9446 2451
   BIC : SUBASKBX
   IČO: 45348430
   DIČ: 2022939017
   IČ DPH: SK2022939017
   (ďalej len „**Zhotoviteľ**")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**" a spoločne ako „**Strany**")

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na " **Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - Drienové - stavba**" uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**"; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „Rozpočet stavby") sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - Drienové - stavba"** , ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 (ďalej len „ Výzva") Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.
Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**") **a (ii) Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - Drienové - stavba**" zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 103/2016 zo dňa 31.05.2016 pod značkou 9349-WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - Drienové - stavba", v obci Plevník - Drienové, financovaného z prostriedkov Európskej únie , výsledkom zriadenia zberného dvora.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená.
Súčasťou rozpočtu stavby je aj rezerva na nepredvídané výdavky vo výške max. 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov Objednávateľa na stavebné práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich možné predvídať).
Finančné prostriedky z položky rezerva na nepredvídané výdavky bude môcť Objednávateľ použiť počas realizácie Diela výhradne po splnení podmienok uvedených v čl. 3 bod. 3.4.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - Drienové - stavba", zhotovenej: Ing. Matúš Kolumber, autorizovaný stavebný inžinier.

1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a

pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „ Dielo")

1.4 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 písm. a) tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.

1.5 Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia"), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo."

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov

spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. 5 bod 5.18 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľom o schválení tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP.

1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do **86 kalendárnych dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných vád Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené ceny a dôležité termíny podľa mesiacov a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela. Zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť Objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán ako prílohu č. 4.

2.4 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu č. 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.

2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP.

2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.

2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

208 018,56 EUR bez DPH (slovom : dvestoosemtisícosemnásť eur/56centov),

41 603,71 EUR 20% DPH (slovom : štyridsaťjedentisícšesťstotri eur/71centov),

249 622,27 EUR s DPH (slovom : dvestoštyridsaťdeväťtisícšesťstodvadsaťdva eur/27centov),

(ďalej len „Cena za Dielo").

3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.

3.3. Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je platiteľom DPH, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3.4 Finančné prostriedky z položky rezerva na nepredvídané výdavky bude môcť prijímateľ NFP – Objednávateľ použiť počas realizácie projektu výhradne po splnení nasledovných podmienok:

- rezerva bude použitá výlučne na krytie takých výdavkov, ktoré vyplynuli z realizácie projektu, boli v čase vypracovania a podania ŽoNFP nepredvídateľné (napr. okolnosti vis major) a nevznikli zavinením zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa prác, tovarov a služieb. Objednávateľ je povinný zdôvodniť nevyhnutnosť dodatočných výdavkov relevantnou dokumentáciou, z ktorej bude vyplývať, že bez využitia prostriedkov v rámci rezervy na nepredvídané výdavky v navrhovanom rozsahu, môže byť ohrozená samotná realizácia projektu, resp. príslušnej aktivity projektu;
- pri obstaraní doplňujúcich tovarov, prác a služieb súvisiacich s použitím rezervy na nepredvídané výdavky je Objednávateľ zároveň povinný postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- výdavky súvisiace s použitím rezervy na nepredvídané výdavky musia byť v súlade s charakterom projektu a jeho cieľmi;
- účel, na ktorý bude rezerva použitá, musí byť v súlade s oprávnenými výdavkami stanovenými vo výzve;
- Objednávateľ musí pred použitím finančných prostriedkov z položky rezerva na nepredvídané výdavky predložiť žiadosť Poskytovateľovi NFP o povolenie vykonania zmeny v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, v rámci ktorej musí preukázať potrebu použiť rezervu na nepredvídané výdavky relevantnou dokumentáciou (napr. znaleckým posudkom, vyjadrením príslušného úradu, odborným posudkom atď.). Použitie finančných prostriedkov z položky rezerva na nepredvídané výdavky je podmienené schválením žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP štatutárnym zástupcom poskytovateľa, na základe čoho bude upravený rozpočet projektu a uzavretý dodatok k zmluve o poskytnutí NFP;
- odlišne od vyššie uvedených pravidiel je možné použiť rezervu na nepredvídané výdavky v prípadoch legislatívnych zmien (napr. zvýšenie sadzby DPH) a na základe informácie zaslanej Poskytovateľom NFP Objednávateľovi o možnosti využitia rezervy na takéto výdavky.

S uvedenými podmienkami v tomto bode Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

3.5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.6 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácii podľa Podkladovej Dokumentácie .

3.7 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

3.8 Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,

ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

3.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela výlučne na základe dvoch fakturačných celkov za ucelené časti Diela. Nominálna hodnota výkonov prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 60% nominálnej hodnoty diela bez DPH.

4.2 Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie

jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 10 ks na položku za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.

4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prevzatí ucelených častí Diela bez vád. Záverečnú faktúru / druhý fakturačný celok / Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.

4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom.

4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.6 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Faktúra za prvú ucelenú časť diela podľa bodu 4.1. tohto článku, ktorá bude podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) / Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre OP KŽP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra za prvú ucelenú časť diela podľa bodu 4.1. tohto článku splatná do 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO OP KŽP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúry vyslovene súhlasí. Druhá faktúra za zostávajúcu ucelenú časť Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

4.7 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.

4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.

4.9 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.

4.11 V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve *a* pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stave bez vnútorného zariadenia a vybavenia s výnimkou pevne zabudovaných technologických zariadení a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. Objednávateľ súčasne odovzdá Zhotoviteľovi kľúče od objektu, o ktorom poučenie bude vykonané zástupcom Objednávateľa pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ je povinný aktivovať bezpečnostné zariadenie počas neprítomnosti jeho zamestnancov na stavbe a je povinný zabezpečiť, aby údaje o prístupe do objektu neboli ďalej poskytnuté tretím osobám.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do **15** dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi ich mená. Títo pracovníci spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je riaditeľ školy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla.

Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

5.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozorovi Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

5.3 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

5.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.

5.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.

5.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.

5.7 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.

5.8 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.

5.9 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológii, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, energetický certifikát budovy, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

5.10 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za

podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.11 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.

5.12 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa.

5.13 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

5.15 V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.16 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.17 Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.18 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam spolu s dokladmi na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5.19 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

g) Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013

h) Zmluvné strany sa dohodli , a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP"), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „ VZP) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciách), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

i) Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením

a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu h) tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z dôvodov podľa bodu h) tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu h).

j) V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode i) tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP , Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

5.21 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.9 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.

6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou

podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);

(d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa článku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) článku 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po podpise tejto zmluvy o dielo. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.

8.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v článku 6.6 tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád.

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5.9 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo

(b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.

(c) Vo výške 0,50 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Pokiaľ si Zhotoviteľ neplní záväzky z tejto zmluvy, je zaviazaný na úhradu zmluvnej pokuty. Ak Zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu Objednávateľovi, je Objednávateľ oprávnený požadovať jej zaplatenie od ručiteľa Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ svojím konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, ručia podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka za túto škodu spoločne a nerozdielne v plnom rozsahu aj ručitelia Zhotoviteľa, čo svojím vlastnoručným podpisom na tejto zmluve aj potvrdzujú.

8.10 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

(a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;

(b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;

(c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;

(d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;

(f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;

(g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;

(h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;

(i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;

(j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie,

(k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo

(l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.

(m) zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1. , alebo neuhradil výkonovú zábezpeku v zmysle čl. 12, bodu 12.1. v spojitosti s bodom 12.6. tejto zmluvy v termíne do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy.

(n) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

(o) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.20. j). tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

(a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo

(b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: **CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica,s.r.o.**
Adresa: 018 01 Udiča 530
vo veciach zmluvných do rúk: Ing.Miloslav Bajza,konateľ spoločnosti
e-mail: cestnestavby.pb@centrum.sk
vo veciach technických do rúk: Ing.Miloslav Bajza,konateľ spoločnosti
e-mail: *cestnestavby.pb@centrum.sk*

Objednávateľ: Obec Plevník - Drienové

Adresa: Plevník - Drienové 255, 018 26 Plevník-Drienové
vo veciach zmluvných do rúk: Miroslav Kremeň
vo veciach technických do rúk:, ...
vo veciach projektových: *Miroslav Kremeň*

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej

Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

(α) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,

(β) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a

(χ) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Výkonová zábezpeka

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka") v sume **20 000,00** € (slovom: päťdesiat tisíc eur). Za okamih splnenia tejto povinnosti a povinnosti podľa bodu 12.2 sa bude považovať deň pripísania výkonovej zábezpeky v celom rozsahu na účet objednávateľa.

12.2 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade, ak:

a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

b. pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky **20 000,00** € (slovom: dvadsattisíc eur), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

12.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa článku 12 bodu 12.2, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 1000,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.

12.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu, pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu v zmysle čl.8, bod

8.3. alebo na úhradu zmluvných pokút. V takomto prípade objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť v lehote podľa bodu 12.1 Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka"), ktorá bude vystavená najmenej na sumu **20 000,00 €** (slovom: dvadsaťtisíc eur) v prospech Objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie, adresovaná a predložená príslušnej banke v súlade s čl. 12 bod 12.2 tejto Zmluvy, spolu s dokladom vystaveným Objednávateľom Zhotoviteľovi.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky v tom prípade, ak nebudú pripísané bankou.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.

13.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

13.3 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

13.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

13.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby
príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha č.4: Kontrolný a skúšobný plán

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva so Zhotoviteľom zo strany Objednávateľa bude podpísaná iba v prípade kladného výsledku predmetnej administratívnej kontroly, tzn. iba v prípade doručenia Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy, ktorým Poskytovateľ NFP deklaruje, že Objednávateľ môže pristúpiť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom. Po dodržaní tohto postupu Zmluva nadobudne účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP sa zmluvné

strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Plevníku – Drieňovom, dňa: 10.7.2017

Objednávateľ

Miroslav Kremeň
Starosta

V Udiči , dňa: 9. SEP 2016

Zhotoviteľ

Ing.Miloslav Ba
konateľ spoločnosti

.....
.....

ING. MILOSLAV BAJZA, FYZICKÁ OSOBA
.....
Ručiteľ č. 1 (fyzická osoba - člen (zástupca, predstaviteľ) štatut. orgánu, iná fyzická osoba)

LADISLAV ĎUREKCH F.O.
.....
Ručiteľ č. 2 (fyzická osoba - spoločník právnickej osoby, iná fyzická osoba)

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. ...../ Rozpočet stavby- Preambula tejto Zmluvy
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. ...../

Časový harmonogram realizácie stavby v súlade s čl. 1 bod 1.6. a čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. ...../
Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vzor) a v súlade čl. bod 1.6 a s čl.5 bod 5.18 tejto Zmluvy

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
napr. UK		.	00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s. r. o. 018 01 Udiča 530 IČO: 45348430

názov, adresa, IČO.....,
že každý uvedený ***subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa*** § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V ....Udiči...., *dňa* ....9. SEP. 2016....

.....
.....
.....

.....

.....

Príloha č.4: Kontrolný a skúšobný plán

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

ZBERNÝ DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU PRE OBEC PLEVNÍK - DRIENOVÉ

	Spolu bez DPH:	DPH 20 %	Spolu s DPH:
Architektonicko-stavebné riešenie	117 869,55 €		
Zdravotechnika	2 811,55 €		
Elektroinštalácia a bleskozvod	10 874,60 €		
S.O.01 - SKLADOVÁ HALA SEPAROVANÉHO ZBERU	**131 555,70 €**		
S.O.02 - VJAZD NA POZEMOK, ÚPRAVA TOKU	**15 887,61 €**		
S.O.03 - SPEVNENÉ PLOCHY, OPLOTENIE	**40 134,80 €**		
S.O.04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA	**9 352,33 €**		
S.O.05 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN	**6 014,50 €**		
SPOLU	**202 944,94 €**		
Rezerva vo výške 2,5 %	**5 073,62 €**		
CENA SPOLU	**208 018,56 €**	**41 603,71 €**	**249 622,27 €**

CES
Pova
018
IC

/BY
. r. o.

Odberateľ: Obec Plevník-Drienové
Projektant: PROJART, sro Pov. Bystrica
Dodávateľ:

JKSO : 811697

Stavba : Zberný dvor separovaného zberu pre obec Plevník-Drienové a okolie.
Objekt : SO 01 Skladová hala separovaného zberu.

ROZPOČET ZC

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	74,313 m3		1,20	89,18	
			(18,5*11*0,25)+(12,5*7,5*0,25) = 74,313				0,00	
2	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	356,700 m3		2,00	713,40	
			(18,5*11*1,2)+(12,5*7,5*1,2) = 356,700				0,00	
3	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	9,216 m3		10,00	92,16	
			"pätiek" 1,2*1,2*0,8*8 = 9,216				0,00	
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	37,165 m3		14,00	520,31	
			(30*1,5*0,8)+(0,4*1,82*0,8*2) = 37,165				0,00	
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	366,797 m3		5,00	1 833,99	
			"odkopávky a ryhy"356,7+37,16-108 = 285,860				0,00	
			"pätky" 9,216-2,592 = 6,624				0,00	
			"ornica" 74,313 = 74,313				0,00	
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	74,313 m3		2,00	148,63	
7	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	366,797 m3		1,00	366,80	
8	001	17210-2101	Zhotovenie tesniacej výplne so zhutnením do 100% PS	4,800 m3		11,00	52,80	
			"ílové tesnenie" 30*1,6*0,1 = 4,800				0,00	
9	MAT	103 7150001	Dodávka ílu	4,800 m3		15,00	72,00	
10	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	67,392 m3		2,40	161,74	
			30*1,8*1,2 = 64,800				0,00	
			(1,2+0,6)*2*0,45*0,2*8 = 2,592				0,00	
11	001	18120-1101	Úprava pláne násyp nezhutnený	297,250 m2		0,30	89,18	
			(18,5*11)+(12,5*7,5) = 297,250				0,00	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				0,00	
			2 - ZÁKLADY				0,00	
12	271	21275-2122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	30,000 m		8,00	240,00	
13	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	297,250 m2		0,40	118,90	
14	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	53,400 m3		22,00	1 174,80	
			"pod základ. dosku" 8,2*15*0,2 = 24,600				0,00	
			"za oporný múr" 30*0,8*1,2 = 28,800				0,00	
15	011	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	18,450 m3		120,00	2 214,00	
			"podkladný betón" 8,2*15*0,15 = 18,450				0,00	
16	011	27336-1921	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí ťahaných	1,033 t		1 300,00	1 342,90	
			8,2*15*2*0,0035*1,2 = 1,033				0,00	
17	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	4,483 m3		120,00	537,96	
			32,6*0,25*0,55 = 4,483				0,00	
18	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	35,860 m2		9,00	322,74	
			32,6*2*0,55 = 35,860				0,00	
19	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	35,860 m2		2,00	71,72	
20	011	27436-1821	Výstuž základových pásov 10505	0,307 t		1 300,00	399,10	
21	011	27532-1311	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	59,022 m3		120,00	7 082,64	
			(1,2*1,2*0,55*8)+(0,6*0,6*0,55*8) = 7,920				0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
							0,00	
			(30*1,5*1,1)+(1,82*0,4*1,1*2) = 51,102					
22	011	27535-1215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	10,560	m2	9,00	95,04	
			0,6*4*0,55*8 = 10,560				0,00	
23	011	27535-1216	Debnenie základových pätiek odstránenie	10,560	m2	2,00	21,12	
24	011	27536-1821	Výstuž základových pätiek 10505	0,116	t	1 300,00	150,80	
25	011	27536-2021	Výstuž základových pätiek zo zvarovaných sietí KARI	0,173	t	1 300,00	224,90	
			8*4,12*4,76*1,1/1000 = 0,173				0,00	
			2 - ZÁKLADY spolu :				0,00	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	
26	011	31127-2200	Primurovka z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20	4,542	m3	150,00	681,30	
			15,14*2*0,15 = 4,542				0,00	
27	011	31127-2202	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	22,305	m3	150,00	3 345,75	
			"sokel" (9,37+15+9,37)*0,75-(4*0,75) = 22,305				0,00	
28	011	31132-1311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20	25,280	m3	120,00	3 033,60	
			(0,8*0,4*2*2)+(30*2*0,4) = 25,280				0,00	
29	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	124,800	m2	9,00	1 123,20	
			(30+0,4)*2*2+(0,4*4*2) = 124,800				0,00	
30	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	124,800	m2	2,00	249,60	
31	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	0,961	t	1 300,00	1 249,30	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				0,00	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				0,00	
32	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	49,557	m2	10,00	495,57	
			15,14*1,8 = 27,252				0,00	
			(9,37+15+9,37)*0,75-(4*0,75) = 22,305				0,00	
33	011	62242-1131	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	22,305	m2	10,00	223,05	
			"pod mozaik. omietku"				0,00	
			(9,37+15+9,37)*0,75-(4*0,75) = 22,305				0,00	
34	011	62247-7010	Omietka vonk. soklov Baumit mozaika bez tepelnej izolácie	22,305	m2	30,00	669,15	
35	011	63131-9125	Príplatok za zníženie obrusnosti prísadou predpísanou hr. do 24 cm	26,344	m3	10,00	263,44	
			14,8*8,9*0,2 = 26,344				0,00	
36	MAT	421 113301	Dodávka korund. vsypu MASTERTOP 400 K	790,320	kg	1,00	790,32	
			131,72*6 = 790,320				0,00	
37	011	63192-5820	Podlaha z vláknobetónu z oc. vlák. DRAMIX RL45/50-BN tr. B30 (C25/30) hr. 20 cm	131,720	m2	24,00	3 161,28	
			14,8*8,9 = 131,720				0,00	
38	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	8,00	24,00	
39	MAT	553 300750	Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm	2,000	kus	22,00	44,00	
40	MAT	553 303000	Zárubňa oceľová CB 80x197x13,5cm	1,000	kus	23,00	23,00	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				0,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00	
41	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	125,684	m2	1,40	175,96	
			náhrada pojazdného lešenia k montáži				0,00	
			vnútorných stien a okien				0,00	
			(9,17+15)*2*5,2*0,5 = 125,684				0,00	
42	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	246,448	m2	1,60	394,32	
			(15,4+1,2)*3,4 = 56,440				0,00	
			(9,37+1,2+15,4+1,2+9,37)*5,2 = 190,008				0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
43	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	125,684	m2	1,50	188,53	
44	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	492,896	m2	1,50	739,34	
45	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	125,684	m2	0,80	100,55	
46	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	246,448	m2	0,80	197,16	
47	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	144,298	m2	2,20	317,46	
			15,4*9,37 = 144,298				0,00	
48	011	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované	509,097	t	1,40	712,74	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00	
			71 - IZOLÁCIE				0,00	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	
49	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	143,736	m2	0,30	43,12	
			15,34*9,37 = 143,736				0,00	
50	711	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	30,680	m2	0,60	18,41	
			15,34*2 = 30,680				0,00	
51	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,054	t	2 000,00	108,00	
			143,736*0,0003+30,68*0,00035 = 0,054				0,00	
52	711	71112-2131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt.	204,000	m2	0,70	142,80	
			30*3,4*2 = 204,000				0,00	
53	MAT	111 613420	Asfalt AO SI 75/30 bubny	0,347	t	600,00	208,20	
			204*0,0017 = 0,347				0,00	
54	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	287,472	m2	2,00	574,94	
			15,34*9,37*2 = 287,472				0,00	
55	711	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	61,600	m2	3,00	184,80	
			2*15,4*2 = 61,600				0,00	
56	MAT	628 2B0308	Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40	404,513	m2	5,00	2 022,57	
			287,472*1,15+2*15,4*2*1,2 = 404,513				0,00	
57	711	71147-2053	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne zvislá	102,000	m2	5,00	510,00	
			30*3,4 = 102,000				0,00	
58	MAT	628 2B0871	Fólia nopová ICOPAL DRAIN	122,400	m2	1,50	183,60	
			102*1,2 = 122,400				0,00	
59	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	30,000	%	5,00	150,00	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				0,00	
			713 - Izolácie tepelné				0,00	
60	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	13,000	m2	1,00	13,00	
61	MAT	631 5A0106	Doska z minerálnej vlny NOBASIL hr.100 mm	13,260	m2	9,00	119,34	
			13*1,02 = 13,260				0,00	
62	713	71319-1410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	13,000	m2	5,00	65,00	
63	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,500	%	1,50	2,25	
			713 - Izolácie tepelné spolu :				0,00	
			71 - IZOLÁCIE spolu :				0,00	
			76 - KONŠTRUKCIE				0,00	
			763 - Konštrukcie - drevostavby				0,00	
64	763	76311-1111	Priečka sadrokartónová Knauf 12,5 mm GKB 75 mm	8,945	m2	26,00	232,57	
			(2,88+1,45)*2,62-(0,6*2*2) = 8,945				0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
65	763	76311-1113	Priečky sadrokartónové Knauf 12,5 mm GKB 125 mm	17,453	m2	30,00	523,59	
			(3+4,3)*2,61-(0,8*2) = 17,453				0,00	
66	763	76323-1102	Podhľad sádrokart. Knauf RF 2x15+1x12,5-OK,upevnenie na závesoch	13,000	m2	45,00	585,00	
			"bez tepelnej izolácie" 13 = 13,000				0,00	
67	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	10,000	%	10,00	100,00	
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				0,00	
			764 - Konštrukcie klampiarske				0,00	
68	764	76417-1430	K6 - Poplast. plech, soklová lišta rš 134	54,360	m	9,00	489,24	
69	764	76417-14301	K9 - Poplast. plech, oplechovanie styku panelov rš 166	55,000	m	9,00	495,00	
70	764	76417-14531	Poplast. plech, oplechovanie hrebeňa rš 440	33,750	m	20,00	675,00	
			"K1" 17,1 = 17,100				0,00	
			"K8" 16,65 = 16,650				0,00	
71	764	76417-2070	K2 - Poplast. plech, štítové lemovanie rš 500 mm	20,900	m	10,00	209,00	
72	764	76417-2073	Poplast. plech, okapové lemovanie rš. 222	68,400	m	7,00	478,80	
			"K3" 34,2 = 34,200				0,00	
			"K4" 34,2 = 34,200				0,00	
73	764	76417-2125	K5 - Poplast. plech, snehová zábrana rš 354	34,200	m	20,00	684,00	
74	764	76471-1110	K13 - Poplast. plech, oplechovanie nadpražia rš 82	14,000	m	10,00	140,00	
75	764	76471-11111	K12 - Poplast. plech, vnútorné lemovanie okien rš 104	14,000	m	7,00	98,00	
76	764	76471-11121	K16 - Poplast. plech, olemovanie otvoru garáž. brány rš 184 mm	12,500	m	10,00	125,00	
77	764	76471-1113	K10 - Poplast. plech, oplechovanie nadpražia rš 203	14,000	m	10,00	140,00	
78	764	76471-11131	K11 - Poplast. plech, oplechovanie parapetov rš 212	14,000	m	10,00	140,00	
79	764	76471-11132	K14 - Poplast. plech, oplechovanie ostenia rš 222	20,000	m	10,00	200,00	
80	764	76471-11141	K15 - Poplast. plech, oplechovanie zvisl. styku panelov rš 254	34,700	m	15,00	520,50	
81	764	76471-11154	K7 - Poplast. plech, vonkajšia rohová lišta rš 384	14,400	m	15,00	216,00	
82	764	76475-1112	K20 - Poplast. plech, rúry odkvapové d 100 mm	7,300	m	10,00	73,00	
83	764	76475-1132	K19 - Poplast. plech, koleno rúry odkvapovej d 100 mm	4,000	kus	10,00	40,00	
84	764	76475-1142	K21 - Poplast. plech, výtokové koleno odkvapové d 100 mm	2,000	kus	10,00	20,00	
85	764	76476-1122	K17 - Poplast. plech, žľab pododkvapný d 150 mm	30,000	m	10,00	300,00	
86	764	76476-1232	K18 - Poplast. plech, kotlík kruh žľab d 150 mm	4,000	kus	10,00	40,00	
87	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	50,000	%	1,50	75,00	
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				0,00	
			766 - Konštrukcie stolárske				0,00	
88	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	3,000	kus	8,00	24,00	
89	MAT	549 136801	Kovanie kľučka so štítmi pre dver. kľúč, zámok dózický	3,000	kus	17,00	51,00	
90	MAT	611 628550	Pol. D1 - Dvere vnútorné fóliované 70x197 cm plné	2,000	kus	90,00	180,00	
91	MAT	611 628580	Pol. D2 - Dvere vnútorné fóliované 80x197 cm plné	1,000	kus	95,00	95,00	
92	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	3,000	kus	5,00	15,00	
93	MAT	611 871360	Prah dubový dĺžka 70 šírka 10cm	2,000	kus	5,00	10,00	
94	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	6,00	6,00	
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :				0,00	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0,00	
95	767	76742-1111	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	332,657	m2	10,00	3 326,57	
			"steny"				0,00	
			(15,34*2,95)+(15,34*4,3)+(9,37*5,1*2) = 206,789				0,00	
			-(1,5*1*8)-(4*4)-(0,6*1) = -28,600				0,00	
			"strecha" 15,54*4,97*2 = 154,468				0,00	
96	MAT	593 303501	Dodávka sendvič. stenových panelov RUUKKI SPD PU hr. 100 mm	178,189	m2	60,00	10 691,34	
97	MAT	593 303502	Dodávka sendvič. strešných panelov RUUKKI SCP Pu hr. 100 mm	154,468	m2	58,00	8 959,14	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
98	767	76763-1104	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1000 mm	1,000	kus	28,00	28,00	
99	767	76763-1321	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1000 mm	8,000	kus	50,00	400,00	
100	MAT	611 4B1634	Pol.02 - Okno plast.1-krídlové OS -výš.100, šir.60 cm	1,000	kus	120,00	120,00	
101	MAT	611 4B2276	Pol.01 - Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.100, šir.150 cm	8,000	kus	300,00	2 400,00	
102	767	76765-7340	Montáž vrát zdvihacích do oceľovej konštrukcie, nad 13 m2	1,000	kus	300,00	300,00	
103	MAT	553 448510	Pol. BS - Sekčné vráta hliník. navíjacie pod strechu zateplené 400x400 cm	1,000	kus	5 133,79	5 133,79	
			"s integrov. 1-kr. dverami otvár., elektric. pohon, diaľk. ovládanie" 1 = 1,000				0,00	
104	767	76791-1140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	68,910	m	3,50	241,19	
			22,5+9,41+19,7+17,3 = 68,910				0,00	
105	MAT	313 2A0251	Pletivo 4-hran.GALVEX, výš.150 cm, bal.25 m - GT010010	5,513	kus	40,00	220,52	
			(68,91*2)/25 = 5,513				0,00	
106	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	1 320,800	kg	1,00	1 320,80	
			"uchytenie okien"				0,00	
			"Z1" 5*8*18,8 = 752,000				0,00	
			"Z2" 16*16 = 256,000				0,00	
			"Z3" 3*4*16 = 192,000				0,00	
			"Z4" 2*13,4 = 26,800				0,00	
			"Z6" 5*18,8 = 94,000				0,00	
107	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	230,175	kg	1,00	230,18	
			"strop nad šatňou"				0,00	
			"S1" 5,23*11,85 = 61,976				0,00	
			"N1" 4,36*11,85 = 51,666				0,00	
			"N2" 2,89*6*5,89 = 102,133				0,00	
			"KP" 0,2*0,2*6*60 = 14,400				0,00	
108	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	1 363,910	kg	1,00	1 363,91	
			"deliace steny"				0,00	
			"DS1" 61*7,1 = 433,100				0,00	
			"DS2" 30*7,1 = 213,000				0,00	
			"DS3" 54*7,1 = 383,400				0,00	
			"DS4" 47,1*7,1 = 334,410				0,00	
109	MAT	535 465131	Kotva HILTI AS	148,000	kus	7,20	1 065,60	
			2+16+16+32+8+74 = 148,000				0,00	
110	MAT	535 465132	Chemická kotva + HILTI M10	92,000	kus	11,00	1 012,00	
			32+16+24+20 = 92,000				0,00	
111	MAT	553 000008	Dodávka oceľových profilov pre uchytenie okien	1 320,800	kg	1,30	1 717,04	
112	MAT	553 000009	Dodávka oceľových nosných prvkov stropu nad šatňou	230,175	kg	1,30	299,23	
113	MAT	553 000010	Dodávka oceľových nosných prvkov deliacich stien	1 363,910	kg	1,30	1 773,08	
114	MAT	553 000054	Spracovacie náklady vr. náteru	1 320,800	kg	2,60	3 434,08	
115	MAT	553 000056	Spracovacie náklady vr. náteru	230,175	kg	2,60	598,46	
116	MAT	553 000057	Spracovacie náklady vr. náteru	1 363,910	kg	2,60	3 546,17	
117	767	76799-5108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	4 043,600	kg	1,00	4 043,60	
118	MAT	553 000004	Dodávka oceľových válcovaných profilov	4 043,600	kg	1,00	4 043,60	
119	MAT	553 000055	Spracovacie náklady (bez náteru)	4 043,600	kg	2,35	9 502,46	
120	767	76799-9904	HZS T4 - vypletenie deliacich stien DS1 - DS4	68,000	hod	10,00	680,00	
121	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	500,000	%	1,00	500,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				0,00	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :				0,00	
			77 - PODLAHY				0,00	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				0,00	
122	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	11,820 m2		15,00	177,30	
123	MAT	246 200422	Ardalon 2K plus 20 kg pružná hydroizolácia pod obklad alebo dlažbu (bazény..)	70,920 kg		4,00	283,68	
			11,82*6 = 70,920				0,00	
124	MAT	592 455198	Dlažba keramická 300x300 mm protišmyková	12,056 m2		13,00	156,73	
			11,82*1,02 = 12,056				0,00	
125	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	5,000 %		3,00	15,00	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				0,00	
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt				0,00	
126	773	77761-5120	Krycí lak bet. podláh MASTERKURE 113 dvojnásobný	131,720 m2		10,00	1 317,20	
			14,8*8,9 = 131,720				0,00	
127	773	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	10,000 %		0,50	5,00	
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :				0,00	
			77 - PODLAHY spolu :				0,00	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				0,00	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				0,00	
128	771	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	14,340 m2		15,00	215,10	
			(1,45+1,88)*2*1,5 = 9,990				0,00	
			(0,90+1,45)*2*1,5 = 7,050				0,00	
			-(0,6*1,5*3) = -2,700				0,00	
129	MAT	597 819620	Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 I	14,627 m2		9,50	138,96	
			14,34*1,02 = 14,627				0,00	
130	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,000 %		3,00	9,00	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :				0,00	
			783 - Nátery				0,00	
131	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	130,627 m2		3,80	496,38	
			28,776+15,637+59,828+13,833+6,862 = 124,936				0,00	
			1,4+0,628+2,216+0,119+1,328 = 5,691				0,00	
			783 - Nátery spolu :				0,00	
			784 - Maľby				0,00	
132	784	78444-1111	Maľba akrylátová JUPOL dvojnásobná s penetráciou	115,353 m2		3,80	438,34	
			(8,945+17,453)*2+13+49,557 = 115,353					
			784 - Maľby spolu :					
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					
			Rozpočet celkom :				117 869,55	

Odberateľ: Obec Plevník Drienové
Projektant: PROJART s.r.o. Pov.Bystrica
Dodávateľ:

JKSO :

Stavba :1 Zberný dvor separovaného odpadu Plevník-Drienové
Objekt : SO-01 Skladová hala -zdravotechnika

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6,720	m3	18,00			120,96					
			6*0,6*0,6+1,8*0,6*1,5 = 3,780						0,00					
			7*0,6*0,7 = 2,940						0,00					
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,720	m3	1,80			12,10					
3	253	16220-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	6,720	m3	2,00			13,44					
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	1,720	m3	1,00			1,72					
5	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do	5,000	m3	3,00			15,00					
6	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,000	m3	10,00			50,00					
7	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	5,000	m3	8,00			40,00					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						0,00					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00					
8	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,790	m3	50,00			139,50					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						0,00					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						0,00					
9	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia	5,275	t	3,00			15,83					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						0,00					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						0,00					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						0,00					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						0,00					
			721 - Vnútorná kanalizácia						0,00					
10	721	72110-0911	Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	1,000	kus	30,00			30,00					
11	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	6,000	m	15,00			90,00					
12	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	1,000	m	10,00			10,00					
13	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	1,000	m	10,00			10,00					
14	721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	4,000	m	10,00			40,00					
15	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus	2,00			2,00					
16	721	72119-4106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	1,000	kus	2,00			2,00					
17	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus	3,00			3,00					
18	721	72122-3406	Zápachové uzávery vaňové a sprchové T 1436	1,000	kus	13,00			13,00					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
19	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	12,000	m	1,00			12,00					
20	721	72199-9905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	5,000	hod	13,00			65,00					
21	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,730	%	1,00			2,73					
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :						0,00					
			722 - Vnútorný vodovod						0,00					
22	721	72217-0942	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1/2	8,000	kus	9,00			72,00					
23	721	72217-0943	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 3/4	4,000	kus	9,00			36,00					
24	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	8,000	m	10,00			80,00					
25	721	72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	7,000	m	10,00			70,00					
26	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	8,000	m	1,00			8,00					
27	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	7,000	m	1,00			7,00					
28	721	72219-0221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	1,000	súbor	60,00			60,00					
29	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	3,000	kus	6,00			18,00					
30	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	2,000	pár	13,00			26,00					
31	721	72223-1021	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy gulový G 1/2	2,000	kus	13,00			26,00					
32	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	15,000	m	1,00			15,00					
33	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	15,000	m	1,00			15,00					
34	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	1,00			2,00					
35	721	72299-9905	Vnútorný vodovod HZS T5	5,000	hod	10,00			50,00					
36	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	5,186	%	1,00			5,19					
			722 - Vnútorný vodovod spolu :						0,00					
			725 - Zariaďovacie predmety						0,00					
37	721	72511-2183	Zách. misa kombi s úspornou armaturou odpad šikmý	1,000	súbor	200,00			200,00					
38	721	72511-9108	Montáž a dodávka predsteny WC	1,000	súbor	300,00			300,00					
39	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000	kus	5,00			5,00					
40	721	72521-1622	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sifón 55	1,000	súbor	150,00			150,00					
41	721	72521-9601	Montáž a dodávka stĺpa keramic k umývadlu	1,000	súbor	40,00			40,00					
42	721	72524-1112	Vanička sprchová akrylátová štvrťkruh 900x900 mm	1,000	súbor	165,00			165,00					
43	721	72524-9101	Montáž a dodávka sprchových kabín	1,000	súbor	250,00			250,00					
44	721	72553-9253	Montáž a dodáv. elektr.ohrievač prietok.-2 výtoky vč,bat.	1,000	súbor	300,00			300,00					
45	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	50,00			50,00					
46	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	150,00			150,00					
47	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	1,000	kus	5,00			5,00					
48	721	72599-9905	Zariaďovacie predmety HZS T5	1,000	hod	10,00			10,00					
49	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	16,194	%	0,50			8,10					
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :											
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :											
			Rozpočet celkom :						2 811,55					

Odberateľ:

Projektant: ELPRO ZP Pov. Bystrica

Dodávateľ:

JKSO :

Stavba :Plevnik_zberný dvor_elektro

Objekt : SO-01 - elektroinštalácia + bleskozvod

č. 01

Peter Zlatoš ELPRO - ZP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
	PRÁCE A DODÁVKY M											
	M21 - 155 Elektromontáže											
1	921	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	50,000	m	1,00			50,00			
2	MAT	345 650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo ® 16	50,000	m	0,50			25,00			
3	921	21001-0022	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 23mm	46,000	m	1,00			46,00			
4	MAT	345 653I002	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo ® 20, s hrdlom	28,000	m	0,50			14,00			
5	MAT	345 653I003	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084197 : VRM-Turbo ® 25, s hrdlom	18,000	m	0,50			9,00			
6	MAT	345 659I028	Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082177 : CL 20, sivá	28,000	kus	0,20			5,60			
7	MAT	345 659I032	Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082214 : CL 25, sivá	18,000	kus	0,20			3,60			
8	921	21001-0123	Rúrka PE uložená voľne 47mm	20,000	m	1,00			20,00			
9	MAT	345 658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50	20,000	m	1,00			20,00			
10	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	10,000	kus	1,00			10,00			
11	921	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	3,000	kus	5,00			15,00			
12	MAT	345 613K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68 LA/1HF (D73x45) pre duté priečky, bezhalog	10,000	kus	2,00			20,00			
13	MAT	345 613K004	Škatuľa KU univerzálna : KI 68 L/1 (D79x50) pre duté priečky,svorkovnica	3,000	kus	3,00			9,00			
14	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	2,000	kus	8,00			16,00			
15	MAT	345 621L414	Škatuľa uzatvorená IP55 : Plexo™ 92127 (80x80x45) predzn. otvory, plast, šedá	2,000	kus	5,00			10,00			
16	MAT	921 AN23501	Svorka WAGO 3X2.5MM	10,000	kus	0,20			2,00			
17	921	21002-0302	Žľab káblový kovový do 50x62mm	68,000	m	5,00			340,00			
18	MAT	921 AN36244	MARS spoj.MAT. sada 1KS	1,000	kus	14,00			14,00			
19	MAT	921 AN36273	;MARS žľab 62/50,RKS....	34,000	kus	8,00			272,00			
20	MAT	921 AN36280	MARS záves , šrobovice..	12,000	kus	20,00			240,00			
21	921	21002-0651	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 5kg	2,000	kus	3,00			6,00			
22	921	21002-0652	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 10kg	4,000	kus	5,00			20,00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
23	921	21002-0671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	30,000	kg	6,00			180,00			
24	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	30,000	kg	3,00			90,00			
25	MAT	553 000112	Závesná kov. konštr.-priečný profil	12,000	m	5,00			60,00			
26	921	21002-0953	Tabuľka výstražná	4,000	kus	2,00			8,00			
27	921	21002-1011	Otvor - zhotovenie do plechu : P16-21 bez závitu	4,000	kus	2,00			8,00			
28	921	21002-1013	Otvor - zhotovenie do plechu : P36-42 bez závitu	1,000	kus	3,00			3,00			
29	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	6,000	kus	0,50			3,00			
30	921	21010-0102	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji a zapojenie 1x50	1,000	kus	2,00			2,00			
31	921	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových 4x16-25	2,000	kus	5,00			10,00			
32	921	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	30,000	kus	5,00			150,00			
33	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	5,00			5,00			
34	MAT	345 374L272	Prepínač rad.6 : 69711 Plexo™ IP55, nástenný, kompletný, sivý	1,000	kus	5,00			5,00			
35	921	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	3,000	kus	1,00			3,00			
36	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	1,000	kus	5,00			5,00			
37	MAT	345 350L011	Spínač rad.1 : 774201 Valena™ IP44, zapustený, s krytom, bez rámika, biely	2,000	kus	5,00			10,00			
38	921	21011-0071	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	1,000	kus	5,00			5,00			
39	MAT	921 AN25077	Termostat EURO 093 DIGITAL.	1,000	kus	55,00			55,00			
40	921	21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	5,000	kus	5,00			25,00			
41	MAT	345 400L261	Zásuvka 1-nás. 774396 Valena™, bez rámika, biela	3,000	kus	5,00			15,00			
42	MAT	345 420L111	Zásuvka 1-nás. 774221 Valena™ IP44, zapustená (oc) bez rámika, s viečkom, biela	2,000	kus	7,00			14,00			
43	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	7,000	kus	1,00			7,00			
44	921	21011-1021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	3,000	kus	5,00			15,00			
45	MAT	345 420L372	Zásuvka 1-nás. 69731 Plexo™ IP55, nástenná, kompletná (oc) s viečkom, sivá	3,000	kus	5,00			15,00			
46	921	21011-1113	Zásuvka priemys. nástenná IP67, 16A/500V, 3P+Z (+N)	3,000	kus	5,00			15,00			
47	921	21011-1114	Zásuvka priemys. nástenná IP67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	5,00			5,00			
48	MAT	358 000D400	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44	3,000	kus	5,00			15,00			
49	MAT	358 001D400	Zásuvka 400V/32A nástenná 3P+N+PE : IZS 3253, IP44	1,000	kus	5,00			5,00			
50	921	21011-1502	Vidlica 10/16A, 2P+Z	2,000	kus	3,00			6,00			
51	MAT	921 AN18985	Vidlica 16A/230V	2,000	kus	3,00			6,00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
52	921	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	4,000	kus	5,00			20,00			
53	MAT	357 556E145	Rozvodnica zásuvková Mi-, 1x400V/32A/5, 2x230V/16A/3 (I+PCH)	1,000	kus	330,00			330,00			
54	MAT	541 513580	Infražiarič 600W kúpeľňový	1,000	kus	50,00			50,00			
55	MAT	921 AN33678	Konvektor 05 500W	1,000	kus	80,00			80,00			
56	MAT	921 AN33680	Konvektor 10 1000W	1,000	kus	90,00			90,00			
57	921	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	20,00			20,00			
58	MAT	357 000C103	Rozvodnica RH vid výkres	1,000	kus	1 450,00			1 450,00			
59	921	21020-0040	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	2,000	kus	5,00			10,00			
60	921	21020-1042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	16,000	kus	8,00			128,00			
61	MAT	348 2B0008	A-Svietidlo žiarivkové 2x36W,TOP9,IP65,	12,000	kus	85,00			1 020,00			
62	MAT	348 2B0009	B-Svietidlo žiari 2x36W,Fabiola,IP20,	2,000	kus	60,00			120,00			
63	MAT	348 2B0010	C-Svietidlo žiari2x18W,TOP9,IP65,TS8	1,000	kus	70,00			70,00			
64	MAT	348 2B0011	D-Svietidlo žiari strop 13W, 2-113,IP40	1,000	kus	70,00			70,00			
65	921	21020-2010	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W	4,000	kus	10,00			40,00			
66	MAT	348 3L0538	E-Svietidlo výbojkové F70W,IP65	4,000	kus	230,00			920,00			
67	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	66,000	m	1,00			66,00			
68	MAT	354 9000A00	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	40,000	kg	1,50			60,00			
69	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	60,000	kg	1,50			90,00			
70	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	66,000	kg	1,50			99,00			
71	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	86,000	m	1,50			129,00			
72	921	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	80,000	m	4,00			320,00			
73	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	54,000	kus	4,00			216,00			
74	MAT	354 9021A60	- podpera vedenia PV 23, na plechové strechy	44,000	kus	0,70			30,80			
75	MAT	354 9021A61	- podpera vedenia PV 23 V, na plechové strechy, vytočená	16,000	kus	0,70			11,20			
76	MAT	354 9040A10	Svorka SK, krížová	2,000	kus	0,70			1,40			
77	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	28,000	kus	0,70			19,60			
78	MAT	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	12,000	kus	0,70			8,40			
79	MAT	354 9040A34	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	4,000	kus	1,00			4,00			
80	MAT	354 9040A36	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	1,00			4,00			
81	MAT	354 9040A43	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	6,000	kus	1,00			6,00			
82	921	21022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	4,000	kus	3,00			12,00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
83	MAT	354 9040A90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	4,000	kus	1,00			4,00			
84	MAT	354 9040A91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	4,000	kus	1,00			4,00			
85	921	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	15,00			15,00			
86	MAT	354 909O045	Prípojnica potenciálového vyrovnania A10/BP, v škatuli pre kúpelky	1,000	kus	7,00			7,00			
87	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	10,00			40,00			
88	MAT	354 9060A30	Rúrka ochranná OT 1,7 (1,7m)	4,000	kus	5,00			20,00			
89	MAT	354 9060A31	- držiak ochranej rúrky DOT	4,000	kus	1,00			4,00			
90	921	21022-0391	Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné	16,000	kus	5,00			80,00			
91	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	4,000	kus	2,00			8,00			
92	MAT	354 9060A50	Štítok označovací na bleskozvod	4,000	kus	0,50			2,00			
93	921	21022-0451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené	40,000	m	0,50			20,00			
94	MAT	341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	10,000	m	0,50			5,00			
95	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	30,000	m	0,50			15,00			
96	921	21029-0751	Zapojenie ventilátora do 1,5kW	1,000	kus	2,00			2,00			
97	MAT	348 8S0494	Svietidlo núdzové 9W NM / 2h / IP65,v cene svet.zdroj	2,000	kus	80,00			160,00			
98	MAT	921 AN28844	Ventilátor X-MART 12 MATIC biela	1,000	kus	80,00			80,00			
99	921	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	10,000	m	1,00			10,00			
100	MAT	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	10,000	m	1,00			10,00			
101	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	160,000	m	1,00			160,00			
102	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	160,000	m	1,00			160,00			
103	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	150,000	m	1,00			150,00			
104	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	150,000	m	1,00			150,00			
105	921	21081-0049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	6,000	m	1,00			6,00			
106	MAT	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	6,000	m	1,00			6,00			
107	921	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	18,000	m	1,00			18,00			
108	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	18,000	m	1,00			18,00			
109	921	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	80,000	m	1,00			80,00			
110	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	80,000	m	1,00			80,00			
111	921	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	58,000	m	1,00			58,00			
112	MAT	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	10,000	m	2,00			20,00			
113	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	30,000	m	2,00			60,00			
114	MAT	341 203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	18,000	m	6,00			108,00			
115	921	21095-0101	Štítok označovací na kábel	60,000	kus	0,30			18,00			
116	MAT	921 AN33513	Štítky kábelové 63X27MM AL	60,000	kus	0,30			18,00			
117	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	6,000	%	70,00			420,00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
118	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	32,000	hod	10,00			320,00			
119	MAT	999 000090	Ostatný materiál - M	1,000	EUR	60,00			60,00			
120	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod	10,00			300,00			
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**0,00**					0,00			
									0,00			
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						420,00			
121	946	46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	60,000	m	7,00			60,00			
122	946	46020-0264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4	6,000	m	10,00			42,00			
123	946	46042-0373	Zriadenie kábl lôžka š 45/10cm, piesok, tehly	6,000	m	7,00			3,00			
124	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	6,000	m	0,50			12,00			
125	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	6,000	m	2,00			120,00			
126	946	46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	60,000	m	2,00			12,00			
127	946	46056-0264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4	6,000	m	2,00			50,00			
128	946	46068-0001	Priechod murivom, osadenie tvárnice s 2 otvormi	1,000	kus	50,00			40,00			
129	MAT	581 512300	Piesok	1,000	m3	40,00			12,00			
130	MAT	921 AN20181	Platňa ochranná KPL 250/10 ochrana na káble	6,000	kus	2,00						
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:									
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**0,00**								
			Za rozpočet celkom						10 874,60			

Odberateľ: Obec Plevník-Drienové
Projektant: PROJART, s.r.o. Považská Bystrica
Dodávateľ:

JKSO :

Stavba :Zberný dvor separovaného zberu pre obec Plevník-Drienové a okolie
Objekt :Objekt SO 02 Vjazd na pozemok, úprava toku

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	210,000	m2	2,00			420,00			
			30,0*7,0 = 210.000						0,00			
2	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	10,000	kus	5,00			50,00			
3	272	11210-1102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	5,000	kus	7,00			35,00			
4	001	11510-1221	Čerpanie vody 10-25m do 500 l/min	10,000	hod	5,00			50,00			
5	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	10,000	deň	2,00			20,00			
6	001	12230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	5,000	m3	15,00			75,00			
			2*5,0*2,0*0,25 = 5.000						0,00			
7	001	12930-3101	Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 4	63,000	m3	15,00			945,00			
			1,8*35,0 = 63.000						0,00			
8	272	13130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	48,750	m3	15,00			731,25			
			Odkopávka pre most						0,00			
			(1,5/2)*(3,0+3,0+5,0)*2,5 = 20.625						0,00			
			(1,5/2)*(5,0+5,0+5,0)*2,5 = 28.125						0,00			
9	272	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	36,000	m3	20,00			720,00			
			(3,0+3,0+5,0+5,0)*1,0*1,0 = 16.000						0,00			
			(5,0+5,0)*2*1,0 = 20.000						0,00			
10	272	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	36,000	m3	2,00			72,00			
11	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	129,750	m3	2,00			259,50			
			63,0+24,375+24,375+18,0 = 129.750						0,00			
12	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,375	m3	2,00			48,75			
			48,75/2 = 24.375						0,00			
13	001	17110-1131	Násypy zhut. z hornín nesúdrž. a súdržných striedavo uklad.	173,125	m3	2,00			346,25			
			130,75+24,375+18,0 = 173.125						0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
14	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	24,375	m3	15,00			365,63			
			2*(1,5/2*2,5*6,5) = 24.375						0,00			
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						0,00			
									0,00			
2 - ZÁKLADY									0,00			
15	312	27431-5411	Základové pásy z betónu vodostavebného V 4 C 12/15	24,800	m3	120,00			2 976,00			
			(3,0+3,0+5,0+5,0)*0,8*1,0 = 12.800						0,00			
			(5,0+5,0)*1,2*1,0 = 12.000						0,00			
16	253	27435-1110	Debnenie zákl. pásov plochy rovinné	52,000	m2	7,00			364,00			
			2*(3,0+5,0+3,0+5,0+5,0+5,0)*1 = 52.000						0,00			
			2 - ZÁKLADY spolu:						0,00			
									0,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									0,00			
17	321	32010-1112	Osadenie betónových a železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou do 5 t	3,000	m3	60,00			180,00			
			(0,4+0,2)/2*1,0*2,5*4 = 3.000						0,00			
18	MAT	593 845180	Oporná stena IZT 19/10 247x39,4x97	4,000	kus	80,00			320,00			
19	312	32631-3212	Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného tr. V 4 T0 C 16/20 nad 3m3	17,050	m3	130,00			2 216,50			
			2*(3,0*0,45*1,5)+2*(5,0*0,45+1,5)+2*(5,0*0,4*1,0)+2*(5,0*0,25*0,6) = 17.050						0,00			
20	312	32635-1112	Debnenie plôch rovinných konštrukcii hr. nad 1 m	98,900	m2	7,00			692,30			
21	312	34894-2122	Zábradlie oceľové z troch rúrok osadené do vynechaných otvorov	25,000	m	30,00			750,00			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						0,00			
									0,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									0,00			
22	011	41736-1521	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10335	0,103	t	1 300,00			133,90			
			(42*1,8+2*4*5,0)*0,888/1000 = 0.103						0,00			
23	211	42132-1116	Mostné konštr. dosiek alebo klenieb zo železobetónu tr. C 16/20	6,750	m3	120,00			810,00			
			mostovka+veniec						0,00			
			4,2*5,0*0,25+2*0,25*0,6*5,0 = 6.750						0,00			
24	211	42136-1115	Výstuž vodor. konštrukcii mostov, oceľ 10 425, pr. do 12 mm	0,124	t	1 300,00			161,20			
			28*5,0*0,888/1000 = 0.124						0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
25	211	42136-1315	Výstuž vodor. konštrukcii mostov, oceľ 10 425, pr. nad 12 mm	0,653	t	1 300,00			848,90			
			(34*4,2+42*1,8)*2,99/1000 = 0.653						0,00			
26	211	42335-1111	Debnenie spodné vodorovných konštr.oblúkov, klenieb zhotovenie	15,000	m2	7,00			105,00			
			3,0*5,0 = 15.000						0,00			
27	211	42335-1211	Debnenie spodné vodor. konštr.oblúkov, klenieb odstránenie	15,000	m2	2,00			30,00			
28	211	42335-2111	Debnenie postranných stien zhotovenie	4,600	m2	7,00			32,20			
			((2*5,0)+(2*4,2))*0,25 = 4.600						0,00			
29	211	42335-2211	Debnenie postranných stien odstránenie	4,600	m2	2,00			9,20			
30	321	46321-2111	Vyrovnávka z lomového kameňa s vyklinovaním škár úlomkami z kameňa	13,400	m3	100,00			1 340,00			
			((0,6*0,6+2,0*0,5+0,4*0,75)*5,0)+(1,68+0,36)/2*5,0 = 13.400						0,00			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						0,00			
									0,00			
			5 - KOMUNIKÁCIE						0,00			
31	221	57633-1111	Koberec asfaltový z kam. drobného ťaž. š. do 3 m hr. 40 mm	56,000	m2	10,00			560,00			
			2,5*7+4,2*5,0+2,5*7,0 = 56.000						0,00			
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:						0,00			
									0,00			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						0,00			
32	211	99821-2111	Presun hmôt pre mosty murované, monolit., kovové, výš. do 20 m	21,000	t	1,90			39,90			
			4,2*5 = 21.000						0,00			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						0,00			
									0,00			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						0,00			
									0,00			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						0,00			
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00			
33	711	71139-1303	Zhotovenie izolácie mostoviek liatym asfalt. mastixom (MAI) hr.10 mm	21,000	m2	3,00			63,00			
34	MAT	589 426500	Asfalt liaty MASTIX	0,689	t	170,00			117,13			
			26*0,0265 = 0.689						0,00			

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									
			Za rozpočet celkom						15 887,61			

Odberateľ: Obec Plevník-Drienové
Projektant: PROJART, s.r.o. Považská Bystrica
Dodávateľ:

JKSO :

Stavba :Zberný dvor separovaného zberu pre obec Plevník-Drienové a okolie
Objekt :Objekt S.O.03 Spevnené plochy+ oplotenie

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			1 - ZEMNE PRÁCE									
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy podzemných káblov v rovine	0,200	km	550,00			110,00			
2	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	100,000	m2	5,00			500,00			
			20,0*5,0 = 100.000						0,00			
3	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	206,288	m3	3,00			618,86			
			(245,0+30,05)*0,75 = 206.288						0,00			
4	001	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	206,288	m3	1,50			309,43			
5	272	13090-1121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového	3,000	m3	200,00			600,00			
			10,0*0,6*0,5 = 3.000						0,00			
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	29,250	m3	25,00			731,25			
			103*0,6*0,45 = 27.810						0,00			
			4*0,6*0,6 = 1.440						0,00			
7	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	29,250	m3	2,50			73,13			
8	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	14,400	m3	18,00			259,20			
			15,8*0,8*1,0 = 12.640						0,00			
			4,0*0,8*0,55 = 1.760						0,00			
9	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	14,400	m3	1,80			25,92			
10	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	27,810	m3	30,00			834,30			
			103*0,6*0,45 = 27.810						0,00			
11	272	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	5,620	m3	30,00			168,60			
			0,6*1,0*1,2 = 0.720						0,00			
			1,4*1,4*2,5 = 4.900						0,00			
12	272	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	5,620	m3	3,00			16,86			
13	272	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	14,000	m2	3,50			49,00			
			1,4*4*2,5 = 14.000						0,00			
14	272	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	14,000	m2	1,80			25,20			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
15	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	5,620	m3	2,00			11,24			
16	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	318,589	m3	5,00			1 592,95			
			vytlačená zemina potrubím a obsypom						0,00			
			(15,8+4)*0,8*0,5 = 7.920						0,00			
			žľabom						0,00			
			1,44 = 1.440						0,00			
			šachtami						0,00			
			0,6*0,4*1,1+3,14*0,3*0,3*2,5 = 0.971						0,00			
			ostatné						0,00			
			206,288+1,44+14,4+27,81+5,62+15,7+37,0 = 308.258						0,00			
17	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4-ohumusovanie	15,700	m3	2,00			31,40			
			157*0,1 = 15.700						0,00			
18	001	17110-1141	Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	37,000	m3	5,00			185,00			
			25+12 = 37.000						0,00			
19	253	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	318,589	m3	1,00			318,59			
			7,92+1,44+0,971+308,258 = 318.589						0,00			
20	253	17120-4112	Uloženie sypaniny do násypu	37,000	m3	1,00			37,00			
21	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	11,129	m3	3,00			33,39			
			1,44+14,4+5,62-10,331 = 11.129						0,00			
22	272	18040-2112	Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:5-1:2	157,000	m2	1,00			157,00			
23	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	306,250	m2	0,50			153,13			
24	MAT	005 721200	Osivo vojteška	5,500	kg	9,00			49,50			
25	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	306,250	m2	0,50			153,13			
26	001	18230-1131	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	157,000	m2	1,00			157,00			
27	231	18340-5211	Zasiatie trávnika hydroosevom na ornicu	157,000	m2	1,40			219,80			
28	231	18340-5291	Príplatok za mulčovanie súčasne s osevom	157,000	m2	0,14			21,98			
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						0,00			
									0,00			
	2 - ZÁKLADY								0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
29	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	306,250	m2	0,50			153,13			
			245,0*1,25 = 306.250						0,00			
30	211	27431-1116	Základové pásy mostných konštrukcii z betónu prostého tr. C 16/20 cement portlanský	32,640	m3	120,00			3 916,80			
			102*0,6*0,45 = 27.540						0,00			
			102*0,25*0,2 = 5.100						0,00			
31	312	27435-1111	Debnenie základových pásov tradičné obojstranné	103,000	m2	9,00			927,00			
32	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	103,000	m2	4,50			463,50			
33	253	27436-1122	Vystuženie zákl. pásu so sieť. 4 až 6,3 mm	1,000	t	1 300,00			1 300,00			
34	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	0,720	m3	120,00			86,40			
			0,6*0,6*1*2 = 0.720						0,00			
			2 - ZÁKLADY spolu:						0,00			
									0,00			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						0,00			
35	015	33817-1121	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC	92,000	kus	3,50			322,00			
36	MAT	553 000020	Dodávka oceľ.stĺpikov	1 091,269	kg	2,50			2 728,17			
			Dodávka oceľových stĺpikov d.60/4mm						0,00			
			530,304 = 530.304						0,00			
			Dodávka oceľových vzpier d.57/3,5						0,00			
			522,00 = 522.000						0,00			
			Dodávka oceľ.stĺpikov d.83/4						0,00			
			38,965 = 38.965						0,00			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						0,00			
									0,00			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00			
37	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	7,920	m3	36,00			285,12			
			(15,8+4)*0,8*0,5 = 7.920						0,00			
38	MAT	583 311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	7,920	m3	28,00			221,76			
39	271	45231-1121	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	0,763	m3	120,00			91,56			
			0,6*0,4*0,1+3,14*0,5*0,5*0,1 = 0.103						0,00			
			4*0,165 = 0.660						0,00			
40	271	45238-6121	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 20cm	1,000	kus	28,00			28,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						0,00			
									0,00			
									0,00			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
41	221	56476-2114	Podklad z kameniva hrub. drv. 0/32 mm s výpl. kamenivom hr. 230 mm	306,250	m2	8,50			2 603,13			
			245*1,25 = 306.250						0,00			
42	221	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0,63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	306,250	m2	8,20			2 511,25			
43	002	56479-1111	Premývaný štrk drvený 32/63mm	7,513	m3	38,00			285,49			
			30,05*0,25 = 7.513						0,00			
44	221	56514-1121	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. do 3 m hr. 60 mm	245,000	m2	12,00			2 940,00			
45	272	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,7 kg/m2	245,000	m2	0,78			191,10			
46	221	57713-1111	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.40 mm	245,000	m2	10,00			2 450,00			
47	221	59862-2200	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 250 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	4,000	m	20,00			80,00			
48	MAT	592 278500a	Žľab odtokový NW svetlosť 250	4,000	kus	100,00			400,00			
49	MAT	592 278500b	Žľab odtokový - liniový vtok NW 250	1,000	kus	200,00			200,00			
50	MAT	592 278500c	Žľab odtokový - NW 250 -koncová doska	1,000	kus	30,00			30,00			
51	MAT	592 278500j	Žľab odtokový - skrutka imbusová	36,000	kus	2,00			72,00			
52	MAT	592 278500k	Žľab odtokový - NW 250 liat.mostík	9,000	kus	55,00			495,00			
53	MAT	592 278500l	Žľab odtokový -kalový kôš sklolaminát NW 100	1,000	kus	30,00			30,00			
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:						0,00			
									0,00			
									0,00			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
54	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	19,800	m	1,00			19,80			
55	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	4,000	kus	70,00			280,00			
56	MAT	286 506660	Koleno kanalizačné PVC d 200/45°	2,000	kus	6,00			12,00			
57	MAT	286 507130	Odbočka kanalizačná PVC d 200/200mm	1,000	kus	15,00			15,00			
58	MAT	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	2,000	kus	6,00			12,00			
59	271	87735-3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	1,000	kus	4,00			4,00			
60	271	87735-3123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	2,000	kus	4,00			8,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
61	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	19,800	m	2,00			39,60			
62	271	89594-1111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	1,000	kus	50,00			50,00			
63	MAT	552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	1,000	kus	250,00			250,00			
64	MAT	592 238210	Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10	1,000	kus	25,00			25,00			
65	MAT	592 238230	Vpusť uličná betónová 6-50 61,6x50x5	1,000	kus	50,00			50,00			
66	MAT	592 238240	Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5	1,000	kus	25,00			25,00			
67	MAT	592 238250	Vpusť uličná betónová 10-50 29x50x5	1,000	kus	10,00			10,00			
68	MAT	592 238700	Kôš kalový A 4/P PE 38,5x60	1,000	kus	25,00			25,00			
69	271	89920-3111	Osadenie mreži liatinových s rámom nad 100 do 150 kg	1,000	kus	25,00			25,00			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						0,00			
									0,00			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						0,00			
70	221	91400-1112	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek v rámoch na oceľové konštrukcie	1,000	kus	30,00			30,00			
71	MAT	404 443210	Značky dopravné reflexné P2 70 cm AL-I	1,000	kus	60,00			60,00			
72	221	91786-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	52,000	m	8,00			416,00			
73	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	54,600	kus	7,00			382,20			
			52*1,05 = 54.600						0,00			
74	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	5,850	m3	120,00			702,00			
			52*0,45*0,25 = 5.850						0,00			
75	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	10,000	m	6,00			60,00			
76	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	25,300	t	2,00			50,60			
77	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	25,300	t	36,00			910,80			
78	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	575,211	t	1,80			1 035,38			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						0,00			
									0,00			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						0,00			
									0,00			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						0,00			
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						0,00			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
79	767	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	99,000	m	3,00			297,00			
80	MAT	313 2A1335	Pletivo poplastované, výš.200 cm, bal.25 m - GT551006	4,000	kus	150,00			600,00			
81	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	330,000	m	0,30			99,00			
82	MAT	313 2A1407	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,9/100 - FT100039	3,000	kus	28,00			84,00			
83	767	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	300,000	m	0,50			150,00			
84	767	76792-0250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2	1,000	kus	50,00			50,00			
85	MAT	313 2A2329	Brána dvoj krídlová, jokel, šírky 4,20m,výšky 2,0m, poplastovaná	1,000	kus	700,00			700,00			
86	MAT	553 000111	Závesná kov. konštr.-hlavný profil	1 091,269	m	2,50			2 728,17			
			530,304+522,0+38,965 = 1091.269						0,00			
87	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	50,000	%	1,00			50,00			
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:						0,00			
									0,00			
									0,00			
	783 - Nátery											
88	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	125,000	m2	5,00			625,00			
			783 - Nátery spolu:									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									
			Za rozpočet celkom						40 134,80			

Odberateľ: Obec Plevník Drienové
Projektant: PROJART s.r.o. Pov.Bystrica
Dodávateľ:

JKSO :

Stavba :1 Zberný dvor separovaného odpadu Plevník-Drienové
Objekt :SO-04 Vodovodná prípojka a žumpa

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,050 km		1 500,00			75,00					
2	MAT	341 4082501	Vyhľadávací vodič CY 4mm	47,900 m		10,00			479,00					
3	271	11001-10201	Vytýčenie trasy podz.káblov	0,050 km		1 500,00			75,00					
4	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	3,500 m3		20,00			70,00					
5	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	38,086 m3		50,00			1 904,30					
			1,5*0,6*(1,2+1,1)*0,5 = 1,035						0,00					
			10,4*0,6*(1,1+1,31)*0,5 = 7,519						0,00					
			15,8*0,6*(1,31+1,43)*0,5 = 12,988						0,00					
			20,2*0,6*(1,43+1,3)*0,5 = 16,544						0,00					
			.						0,00					
6	272	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	38,086 m3		5,00			190,43					
7	272	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	33,240 m3		50,00			1 662,00					
			3*4*2,77 = 33,240						0,00					
8	272	13330-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	33,240 m3		5,00			166,20					
9	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	98,280 m2		5,00			491,40					
			(15,8+20,2)*2*(1,3+1,43)*0,5 = 98,280						0,00					
10	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	98,280 m2		2,50			245,70					
11	272	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	38,780 m2		5,00			193,90					
			(4+3)*2*2,77 = 38,780						0,00					
12	272	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	38,780 m2		2,50			96,95					
13	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	38,086 m3		2,00			76,17					
14	001	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	33,240 m3		4,00			132,96					
15	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	26,553 m3		2,00			53,11					
			vytlačená zemina-potrubie a pieskové ložko-obsyp						0,00					
			47,9*0,6*0,45 = 12,933						0,00					
			žumpou						0,00					
			3*2*2,27 = 13,620						0,00					
			.						0,00					
16	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	26,553 m3		1,00			26,55					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
17	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do	44,773	m3	3,00			134,32					
			38,086+33,24-26,553 = 44,773						0,00					
18	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	8,622	m3	10,00			86,22					
			47,9*0,6*0,3 = 8,622						0,00					
19	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	8,622	m3	5,00			43,11					
20	272	17540-11011	Uloženie modrej fólie-voda na obsyp	47,900	m	1,00			47,90					
21	MAT	283 230342	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm bez potlače biela-vodovo	52,300	m	0,50			26,15					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						0,00					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						0,00					
22	012	38812-9330	Montáž prefabrik. žumpy zo železobet. tvaru uzavr. profilu hmot. do	1,000	kus	150,00			150,00					
23	MAT	592 798010	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V8m3 Typ Ž 0.1	1,000	kus	200,00			200,00					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						0,00					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00					
24	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku+obsyp	12,933	m3	38,00			491,45					
			47,9*0,6*0,45 = 12,933						0,00					
25	272	45230-3113	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5 - B 15 pod vod. potrubi	0,090	m3	120,00			10,80					
26	271	45231-1121	Podkladné dosky z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod potrubie	0,600	m3	120,00			72,00					
			3*2*0,1 = 0,600						0,00					
27	271	45236-1111	Výstuž podklad. dosák,KARI sieť d8*8-150/150- 10216	0,090	t	1 300,00			117,00					
28	271	45238-7121	Vyrovn. rámy pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 20 cm	1,000	kus	30,00			30,00					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						0,00					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						0,00					
29	011	61247-14231	Izolácia stien 1xDichtshlamme ručným nanášaním a vyhlad	23,000	m2	4,00			92,00					
			2*3+(2+3)*2*1,7 = 23,000						0,00					
30	MAT	585 9A15011	Malta tesniaca Dichtschlamme	48,695	kg	2,00			97,39					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :						0,00					
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						0,00					
31	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN do40	47,900	m	0,50			23,95					
32	MAT	286 139810	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 25x2,3xNAV voda	52,355	m	2,00			104,71					
			47,9*1,093 = 52,355						0,00					
33	MAT	286 3B00103	Spojka 753 911 608 d 25	4,000	kus	8,00			32,00					
34	271	89118-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	4,000	kus	5,00			20,00					
35	MAT	422 104590	Ventil uzatvárací gulový-st.voda FERRERO DN 20 s odvod.vent.	1,000	kus	40,00			40,00					
36	MAT	422 104650	Ventil uzatvárací ISIFLO DN 20 teleskopic.k vodomeru	1,000	kus	70,00			70,00					
37	MAT	422 105150	Ventil spätný DN 20	1,000	kus	20,00			20,00					
38	MAT	422 777980	Nerezová konzola pre vodomer	1,000	kus	20,00			20,00					
39	271	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	47,900	m	2,00			95,80					
40	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	47,900	m	1,00			47,90					
41	271	89420-1241	Steny šachiet z betónu vodostavebného tr. B12,5-B15 nad 20 cm	0,270	m3	120,00			32,40					

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			(0,9*0,9-0,6*0,6)*0,6 = 0,270						0,00					
42	271	89450-2201	Debnenie stien šachiet pravouhlých obojstranné	2,160	m2	14,00			30,24					
			0,9*4*0,6 = 2,160						0,00					
43	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	30,00			30,00					
44	MAT	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	1,000	kus	300,00			300,00					
45	271	89971-3111	Orientačné tabuľky vodárenské na oplotení	3,000	kus	10,00			30,00					
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :						0,00					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						0,00					
46	015	93390-1111	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	8,000	m3	1,00			8,00					
47	015	93390-1311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymýv. do 1000m3	8,000	m3	2,00			16,00					
48	015	95290-3112	Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5m	6,000	m2	1,00			6,00					
49	013	97104-2351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	3,000	kus	40,00			120,00					
50	221	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	0,267	t	2,00			0,53					
51	221	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	2,670	t	0,40			1,07					
52	221	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,267	t	5,00			1,34					
53	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *(	0,267	t	55,00			14,69					
54	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia	37,339	t	5,00			186,70					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						0,00					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						0,00					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						0,00					
			71 - IZOLÁCIE						0,00					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00					
55	711	71174-72881	Izol. rúrových prestupov MASTERFLEX 611-kartuša	1,000	kus	5,00			5,00					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :						0,00					
			71 - IZOLÁCIE spolu :						0,00					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						0,00					
			722 - Vnútorný vodovod						0,00					
56	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	2,000	m	15,00			30,00					
57	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	1,000	súbor	60,00			60,00					
58	721	72213-9213	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 25	1,000	kus	15,00			15,00					
59	721	72214-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. asfaltov. 11353 DN 20	2,000	m	20,00			40,00					
60	721	72217-0952	Prechodka PE/ocel 25/3/4"	1,000	kus	50,00			50,00					
61	721	72219-0221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	1,000	súbor	100,00			100,00					
62	721	72226-2211	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 3/4 VM 3-5V	1,000	kus	80,00			80,00					
63	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	2,00			4,00					
64	721	72299-9905	Vnútorný vodovod HZS T5	6,000	hod	30,00			180,00					
			722 - Vnútorný vodovod spolu :											
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :											

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			Rozpočet celkom :						9 352,33					

Odberateľ:
Projektant: ELPRO ZP Pov. Bystrica
Dodávateľ:

JKSO :

Stavba :Plevnik_zberný dvor_elektro
Objekt :SO-05 - prípojka-prívod NN

č. 02

Peter Zlatoš ELPRO - ZP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
	PRÁCE A DODÁVKY M											
	M21 - 155 Elektromontáže											
1	921	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne 80mm	12,000	m	2,00			24,00			
2	921	21001-0135	Rúrka PE uložená pevne 80mm	3,000	m	2,00			6,00			
3	MAT	345 658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50	12,000	m	2,00			24,00			
4	MAT	345 658I253	Chránička PVC-U kábelová tuhá 001732 : KSR 90	3,000	m	5,00			15,00			
5	921	21004-0001	Stožiar 9-12M/3-10KN jednoduchý, betónový	1,000	kus	100,00			100,00			
6	MAT	316 790E009	Stožiar predpätý betónový EPV 10,5/6, výška 8,5 m	1,000	kus	750,00			750,00			
7	921	21012-0310	Bleskoistka NN do 500V	4,000	kus	4,00			16,00			
8	MAT	358 5600L02	Obmedzovač prepätia NN - LVA 280	4,000	kus	80,00			320,00			
9	921	21019-1541	Montáž piliera PRIS 2	1,000	kus	50,00			50,00			
10	MAT	345 658I403	Chránička PVC, kábelová ochranná platňa 019442 : KPL 250/10 SLER (1m)	10,000	kus	3,00			30,00			
11	MAT	357 531H078	Rozvodnica elektromerová ER F663 - 25A IP43/20	1,000	kus	650,00			650,00			
12	921	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	22,000	m	3,00			66,00			
13	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	15,000	kg	2,00			30,00			
14	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	7,000	kus	4,00			28,00			
15	MAT	354 9040A05	Svorka SJ 02, pre uzemňovscie tyče D25mm	2,000	kus	2,00			4,00			
16	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	4,000	kus	0,50			2,00			
17	MAT	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	1,000	kus	0,50			0,50			
18	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus	20,00			60,00			
19	MAT	354 9050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	3,000	kus	20,00			60,00			
20	921	21026-0001	Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	2,000	kus	5,00			10,00			
21	921	21026-0011	Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice	2,000	kus	3,00			6,00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
22	921	21026-0111	Kábel závesný Cu, Al - vysekanie ryhy, uložený v murive	40,000	m	15,00			600,00			
23	MAT	341 426M110	Kábel Al : 1-AES 4x35 RM	40,000	m	5,00			200,00			
24	921	21026-0171	Ukončenie nosného lana kábla lanovou svorkou	2,000	kus	5,00			10,00			
25	MAT	311 905120	Napínače 021940 oko-hák M12	2,000	ks	15,00			30,00			
26	921	21090-1091	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x35	25,000	m	2,00			50,00			
27	MAT	341 410M110	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x35	25,000	m	4,00			100,00			
28	921	21328-0050	dopravné , dovoz stĺpa	1,000	kpl	400,00			400,00			
29	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	40,000	%	2,00			80,00			
30	921	21329-0120	použitie mechanizmou, žeriav	1,000	kpl	300,00			300,00			
31	MAT	999 990302	Podružný materiál Elektro	1,000	EUR	250,00			250,00			
32	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	24,000	hod	15,00			360,00			
33	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	24,000	hod	25,00			600,00			
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:									
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
34	946	46005-0024	Jama - stožiar nepätkový, jedn J, rovina, do 13m, zemina tr 4	1,000	kus	70,00			70,00			
35	MAT	311 816250	Objímka kotvová na stožiar OEG348427 L220mm	2,000	kus	10,00			20,00			
36	MAT	921 AN37717	Objímka ZN kovová 1,4m	6,000	kus	8,00			48,00			
37	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	3,000	m3	140,00			420,00			
38	946	46020-0264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4	10,000	m	10,00			100,00			
39	946	46042-0373	Zriadenie kábl lôžka š 45/10cm, piesok, tehly	10,000	m	10,00			100,00			
40	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou platnou	10,000	m	0,50			5,00			
41	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	10,000	m	2,00			20,00			
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:									
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:									
			Za rozpočet celkom						**6 014,50**			

Časový harmonogram realizácie stavby

ZBERNÝ DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU PRE OBEC PLEVNÍK - DRIENOVÉ

Stavebné práce na jednotlivých stavebných objektoch	Kalendárne dni								
	1 až 10 deň	11 až 20 deň	21 až 30 deň	31 až 40 deň	41 až 50 deň	51 až 60 deň	61 až 70 deň	71 až 80 deň	81 až 86 deň
S.O.01 - SKLADOVÁ HALA SEPAROVANÉHO ZBERU (architektonicko-stavebné riešenie, elektroinštalácia a bleskozvod, zdravotechnika)									
S.O.02 - VJAZD NA POZEMOK, ÚPRAVA TOKU									
S.O.03 - SPEVNENÉ PLOCHY, OPLOTENIE									
S.O.04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA									
S.O.05 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN									

Celková realizáca stavby 86 kalendárných dní

CESTNÉ STAVBY
Považská Bystrica s. r. o.
018 01 Udiča 530
IČO: 45348430

Ing. Miloslav Bajza

Kontrolno - skúšobný plán

ZBERNÝ DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU PRE OBEC PLEVNÍK - DRIENOVÉ

		Kontrolná činn.		Kontrolná činn.		Kontrolná činn.
	Architektonicko-stavebné riešenie	Skúšky zvarov	5	Betóny		Zhutnenie
	Zdravotechnika	Tlaková skúška	1			
	Elektroinštalácia a bleskozvod	Revízne skúšky	1			
S.O.01 - SKLADOVÁ HALA SEPAROVANÉHO ZBERU						
S.O.02 - VJAZD NA POZEMOK, ÚPRAVA TOKU		**Zhutnenie podkl**	**1**	**Štrkodrva**		**Betóny**
S.O.03 - SPEVNENÉ PLOCHY, OPLOTENIE		**Zhutnenie podkl**	**2**	**Štrkodrva**		**Asfalty**
S.O.04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA		**Tlakové skúšky**	**2**	**Pokles hladiny**		
S.O.05 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN		**Revízna skúška**	**1**	**Betóny**		

CESTNÉ STAVBY
Považská Bystrica s. r. o.
018 01 Udiča 530
IČO: 45348430