
OBJEDNÁVATEĽ:

OBEC Plevník-Drienové

ZHOTOVITEĽ:

DK TRADE, s. r. o.
Považská Bystrica



ZMLUVA O DIELO Č. 4-2/2014

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z.
v zmysle neskorších predpisov

Plevník-Drienové - Miestna komunikácia Podhorie
SO.02 Rozšírenie vodovodu
SO.04 Rozšírenie NTL plynovodu

Považská Bystrica
Apríl 2014

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ: OBEC Plevník-Drienové

Plevník-Drienové 255
018 26 Plevník-Drienové
IČO: 00 317 608
DIČ: 2020684721
BANKOVÉ SPOJENIE: Prima banka Slovensko, Pov. Bystrica
ČÍSLO ÚČTU: 2815194001 / 5600
TELEFÓN: 042 / 438 21 57
TELEFÓN/FAX: 042 / 438 21 80
E-MAIL: obecplevnik@stonline.sk
ZASTÚPENÝ: p. Ján Michalec, starosta obce

2. ZHOTOVITEĽ: DK TRADE, s. r. o.

Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
IČO: 316 382 01
IČ DPH: SK 2020440576
BANKOVÉ SPOJENIE: UniCredit Bank, a.s., Považská Bystrica
ČÍSLO ÚČTU: 6612773001 / 1111
TELEFÓN: 042 / 432 07 28
TELEFÓN/FAX: 042 / 432 28 04
E-MAIL: dk-trade@dk-trade.sk
ZASTÚPENÝ: Ing. Dušan Kolek, konateľ spoločnosti

ČLÁNOK II - PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je realizácia časti stavby „Plevník-Drienové - Miestna komunikácia Podhorie“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v septembri 2010 firmou PROJART spol. s r. o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica (SO.02 Rozšírenie vodovodu) a projektovej dokumentácie vypracovanej v marci 2014 firmou GAS PROJ, Komenského 10, Žilina (SO.04 Rozšírenie NTL plynovodu) v rozsahu podľa Článku VI tejto zmluvy.

ČLÁNOK III - ČAS PLNENIA

1. Začatie stavby: 21. 04. 2014
2. Ukončenie stavby: 30. 06. 2014

ČLÁNOK IV - CENA DODÁVKY

1. Cena dodávky pre realizáciu predmetu zmluvy je uvedená v nasledujúcom členení:

SO.02 Rozšírenie vodovodu	8 610,00 €
SO.04 Rozšírenie NTL plynovodu	2 490,00 €

Súpis prác a dodávok	11 100,00 €
DPH 20%	2 220,00 €

CELKOM	13 320,00 €

(slovom: trinásť tisíc tristo dvadsať eur)

2. V cene sú zahrnuté náklady za všetky potrebné práce a dodávky na realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy v zmysle schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK V - ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku **24 mesiacov** na vykonané práce a zabudovaný materiál, ak nedošlo k ich poškodeniu živelnou udalosťou, mechanickým spôsobom nespôsobeným či nevinným zhotoviteľom a pod..
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom.

ČLÁNOK VI - ROZSAH DODÁVKY

1. Rozsahom dodávky je zhotovenie časti stavby „Plevník-Drienové - Miestna komunikácia Podhorie“ a to nasledovne:
 - a) Vodovod TRASA „A“ v dĺžke 106 m (staničenie 0,000 km ... 0,106 km) z materiálu HDPE 100 SDR 17 d110x6,6 mm ukončeného T-kusom s hydrantom H1 a záslepkou.
 - b) NTL plynovod TRASA „A“ v dĺžke 102 m (staničenie 0,000 km ... 0,102 km - v súbehu s vodovodom) z materiálu HDPE 100 SDR 17,6 d90x5,2 mm ukončený na konci T-kusom. Tento bude zaslepený dvomi elektrodienkami D 90 mm. Plynovod sa odvoduší cez NP d 90/32 mm a budúcu prípojku RD ukončenú GÚ 2".

ČLÁNOK VII - SPÔSOB VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ uskutoční predmetné dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom termíne.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite zodpovedajúcej projektu stavby a príslušným technickým normám STN platným ku dňu odovzdania a prevzatia tohto diela.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach.

ČLÁNOK VIII - PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela objednávateľ uhradí na základe faktúr zhotoviteľa, podľa súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdených objednávateľom.
2. Doba splatnosti faktúr je **14 dní** od jej obdržania objednávateľom.
3. Zhotoviteľ nepožaduje vopred finančnú zálohu na obstaranie potrebného materiálu.
4. Objávateľ prehlasuje, že má plne zabezpečené financovanie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo.

ČLÁNOK IX - ODOVZDANIE A PREBRATIE DOKONČENÉHO DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo v dohodnutom termíne zápisom o odovzdaní a prebratí stavby, ktorý svojim podpisom potvrdia obe zmluvné strany.
2. Preberacie konanie zvolá objednávateľ najneskôr **do 5 dní** od prevzatia písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení stavby.
3. Zápis o odovzdaní a prebratí diela vyhotovujú zhotoviteľ spoločne s objednávateľom.

ČLÁNOK X - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po dva exempláre.
2. V rovnakom počte budú vyhotovené i prípadné dodatky k tejto zmluve, ktoré budú jej nedeliteľnou súčasťou (po odsúhlasení a podpísaní oboma stranami).
3. Pokiaľ nebolo o tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa vzájomné obchodné vzťahy vyplývajúce z jej realizácie Obchodným zákonníkom č.513 / 91 Zb. v znení zmien a doplnkov.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na internete.

Plevník, **15. 04. 2014**

Považská Bystrica, 14. apríl 2014



za objednávateľa
p. Ján Michalec
starosta obce



za zhotoviteľa
Ing. Dušan Kolek
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Stavba : Plevník-Drienové - Miestna komunikácia Podhorie Objekt : SO.02 Rozšírenie vodovodu				Miesto: Plevník-Drienové JKSO : Zmluva č. 4-2/2014		Rozpočet: Spracoval: Martin Kolek Dňa: 14.04.2014			
Odberteľ: Obec Plevník-Drienové Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystřica Projektant: PROJART, s. r. o., Pov. Bystřica				IČO: 01701 Považská Bystřica 01701 Považská Bystřica		IČO: 316 382 01 DIČ: 2020440576 IČ DPH: SK2020440576			
1 M3 OP 1 M2 ZP		10 332 EUR 10 332 EUR		za M3 OP za M2 ZP		1 M2 UP 1 M			
10 332 EUR 10 332 EUR		za M2 UP za M							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy	
1	HSV:	4 064,14	1 708,30	5 772,44	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	1 055,57	1 781,99	2 837,56	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	5 119,71	3 490,29	8 610,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár:				odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Podpis: Dátum: Pečiatka:				Podpis: Dátum: 1.5.04.2014 Pečiatka:				Podpis: Dátum: 14.04.2014 Pečiatka:	
018 26 Plevník-Drienové okres Považská Bystřica IČO: 00 317 608 DIČ: 202068472 -I-				017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 316 382 01, IČ DPH: SK2020440576				DOLNÝ MOŠTENEC 266 DK TRADE s.r.o. IČO: 316 382 01, IČ DPH: SK2020440576	
E 21 22 23 24				Celkové náklady: Súčet riadkov 5,10,15 a 20: DPH 20 % z: Súčet riadkov 21 až 23:				8 610,00 1 722,00 10 332,00	
F				Odpočít - prípočet					

Odberteľ: Obec Plevník-Drienové
 Dodávateľ: DK TRADE, s.r.o., Pov. Bystřica
 Projektant: PROJART, s. r. o., Pov. Bystřica
 Stavba : Plevník-Drienové - Miestna komunikácia Podhorie
 Objekt : SO.02 Rozšírenie vodovodu

JKSO :
 Dátum: 14.04.2014
 Spracoval: Martin Koleč

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	1 969,21	1 969,21		0,067		22,87
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 953,54	1 245,24	1 708,30	43,912		34,30
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	849,69	849,69				9,86
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		5 772,44	4 064,14	1 708,30	43,979	
PRÁCE A DODÁVKY M						
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodu	2 837,56	1 055,57	1 781,99	0,212		32,95
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		2 837,56	1 055,57	1 781,99	0,212	
Za rozpočet celkom :		8 610,00	5 119,71	3 490,29	44,192	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	Dodávka	Hmotnosť v tonách	Spolu	Súť v tonách	Spolu
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNÉ PRÁCE											
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	96,300	m3	10,00	963,00					
2	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	320,000	m2	2,00	640,00		0,00021		0,067	
3	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	320,000	m2	0,50	160,00					
4	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	70,620	m3	2,92	206,21					
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	1 969,210	EUR		1 969,21				0,067	
8 - RÚROVÉ VEDEDNIA											
5	175101102	Podsyp, obsyp a zásyp potrubia pieskom - vodovod	25,680	m3	15,00	385,20		1,67000		42,886	
6	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 80	1,000	kus	8,78	8,78		0,00083		0,001	
7	552557200	Koleno prírubové päťka DN 80	1,000	kus	53,93			0,02500		0,025	
8	857261121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100	1,000	kus	18,98	18,98		0,00339		0,003	
9	319411404	Príruba zaslepovacia - X-kus - DN 100	1,000	kus	25,00			0,00460		0,005	
10	877241121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zväčané DN 90	1,000	kus	2,94	2,94					
11	2863A5358	Nákrúžok lemový E 800 283 d 90	1,000	kus	9,85			0,00046			
12	2863A5408	Príruba polypropylénová FL 470909010 d 90	1,000	kus	21,41			0,00110		0,001	
13	877251121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zväčané DN 110	2,000	kus	3,18	6,36					
14	2863A5359	Nákrúžok lemový E 800 284 d 110	2,000	kus	12,05			0,00065		0,001	
15	2863A5409	Príruba polypropylénová FL 471109010 d 110	2,000	kus	26,45			0,00150		0,003	
16	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachtie so zemnou súpravou DN 80	1,000	kus	14,70	14,70		0,00083		0,001	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
17	422238860	Posuvač S25-111-610 PN10 DN 80	1,000 kus		356,32		356,32	0,04200	0,042		
18	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	1,000 kus		6,75	6,75		0,00036			
19	422735900	Hydrant podzemný H 2001	1,000 kus		186,59		186,59	0,06600	0,066		
20	891261111	Montáž vodovodných posuvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	2,000 kus		19,47	38,94		0,00163	0,003		
21	422238890	Posuvač S25-111-610 PN10 DN 100	2,000 kus		424,99		849,98	0,06000	0,120		
22	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	107,000 m		0,45	48,15					
23	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	107,000 m		2,88	308,16					
24	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000 kus		164,09	328,18		0,04810	0,096		
25	899401112	Osadenie poklopov liatinových posuvačových	3,000 kus		15,20	45,60		0,10214	0,306		
26	422913520	Príklop Y4504-posuvačový	3,000 kus		24,66		73,98	0,01600	0,048		
27	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	1,000 kus		32,50	32,50		0,27181	0,272		
28	422914520	Príklop Y4522-hydrantový	1,000 kus		54,24		54,24	0,03200	0,032		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	2 953,540	EUR		1 245,24	1 708,30		43,912		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
29	910011207	Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia vodovodu	2,000	100 m	95,00	190,00					
30	998276101	Presun hmotí pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	43,979	t	15,00	659,69					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	849,690	EUR		849,69					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 772,440	EUR		4 064,14	1 708,30		43,979		
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)									
31	807180026	Montáž potrubia z plastických hmot PE, PP 90 x 5,1	2,000	m	1,71	3,42					
32	2861D0107	Potrubie vodovodné HDPE - 90x5,4x12000 - 2010090	2,100	m	7,24		15,20				
33	802111090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	1,000	kus	6,47	6,47					
34	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr.D110mm	17,000	kus	7,56	128,52					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spoju	Sút v tonách Jednotková	Spoju
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
35	802112112	Montáž elektrovarovok MR redukcia D110/90mm PE100 SDR11	1,000	kus	7,68	7,68					
36	802123110	Montáž elektrovarovok MV Klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	2,000	kus	5,68	11,36					
37	802155110	Montáž BT T-kus s dlhými ramenami PE100 SDR11 D110mm	2,000	kus	1,12	2,24					
38	802157113	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	1,000	kus	1,12	1,12					
39	802340100	Nasunutie potrubnej sekcie 100 do chráničky	9,000	m	52,26	470,34		0,02050		0,185	
40	803212010	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	3,000	kus	9,25	27,75					
41	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	110,000	m	0,97	106,70		0,00005		0,006	
42	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	107,000	m	0,48	51,36					
43	807180028	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 110 x 6,5	107,000	m	2,23	238,61					
44	2861D0108	Potrubie vodovodne HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110	112,350	m	9,51		1 068,45				
45	2863A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	1,000	kus	13,72		13,72	0,00052		0,001	
46	2863A0309	Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110	17,000	kus	15,71		267,07	0,00087		0,015	
47	2863A0459	Dno elektrovarovkové klenuté MV - 612 033 d 110	2,000	kus	41,72		83,44	0,00113		0,002	
48	2863A0514	Redukcia elektrovarovková MR - 615 693 d1 110, d2 90	1,000	kus	31,80		31,80	0,00090		0,001	
49	2863A4859	T-kus BT 90st.800 101 d 110	2,000	kus	35,04		70,08	0,00160		0,003	
50	2863A4959	T-kus BTR 90st.reduk. 800 142 d 110/90	1,000	kus	47,73		47,73	0,00126		0,001	
51	422912A015	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m	1,000	kus	61,50		61,50				
52	422912A020	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 100, 1,1-1,7 m	2,000	kus	61,50		123,00				
		270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spo				1 055,57	1 781,99			0,213	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				1 055,57	1 781,99			0,213	
		Za rozpočet celkom :				5 119,71	3 490,29			44,192	
			8 610,000	EUR							

Krycí list rozpočtu v EUR

DK TRADE s.r.o.

Stavba : Plevník-Drienové - Miestna komunikácia Podhorie		Miesto: Plevník-Drienové	Rozpočet:
Objekt : SO.04 Rozšírenie NTL plynovodu		JKSO :	Spracoval: Martin Kolek
		Zmluva č. 4-2/2014	Dňa: 14.04.2014
Odberteľ: Obec Plevník-Drienové		IČO: 01701	Považská Bystrica
Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystrica		IČO: 316 382 01	DIČ: 2020440576
Projektant: GAS PROU Žilina - Bystrík Paňák		IČO: 01001	Žilina
		IČO:	DIČ:
		IČ DPH :	IČ DPH : SK2020440576
1 M3 OP 2 988 EUR za M3 OP		1 M2 UP 2 988 EUR za M2 UP	
1 M2 ZP 2 988 EUR za M2 ZP		1 M 2 988 EUR za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia slabý
1	HSV:	1 200,00		1 200,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	494,84	795,16	1 290,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	1 694,84	795,16	2 490,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár:		odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Dátum:		Dátum:		Dátum:	
Pečiatka:		Pečiatka:		Pečiatka:	

OBEC
018 26 Plevník-Drienové
okres Považská Bystrica
IČO: 00 317 608 DIČ: 2020684721
-I-

DK TRADE
s.r.o.
DOLNÝ MOŠTENEC 259
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 316 382 01, IČ DPH: SK2020440576

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	
E	Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	2 490,00
22	DPH 20 % z:	498,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 988,00
F	Odpočít - prípočet	

Odberteľ: Obec Plevník-Drienové
Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystřica
Projektant: GAS PROJ Žilina - Bystřík Paňák
Stavba : Plevník-Drienové - Miestna komunikácia Podhorie
Objekt : SO.04 Rozšírenie NTL plynovodu

JKSO :
Dátum: 14.04.2014
Spracoval: Martin Kolek

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Sur' spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 200,00	1 200,00				48,19
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 200,00				
PRÁCE A DODÁVKY M						
272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody	1 290,00	494,84	795,16	0,164		51,80
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	494,84	795,16	0,164		
Za rozpočet celkom :		1 694,84	795,16	0,164		

Stavba : Plevník-Drienové - Miestna komunikácia Podhorie
Objekt : SO_04 Rozšírenie NTL plynovodu

Odberteľ: Obec Plevník-Drienové
Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystřica
Projektant: GAS PROJ Žilina - Bystřik Panák

JKSO :
Dátum: 14.04.2014
Spracoval: Martin Koleč

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Naklady spolu	Hmotnosť v tonách	Spolu	Suť v tonách	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	910011208	Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia plynovodu	1,000	100 m	95,00	95,00				
2	910011300	TI SR - Úradná skúška	1,000	komplet	235,00	235,00				
3	910011400	Revízia správa a doklady	1,000	komplet	150,00	150,00				
4	910011600	Prepojenie práce na jestvujúci plynovod	1,000	komplet	600,00	600,00				
5	910011650	Odvzdušnenie plynovodu	1,000	komplet	120,00	120,00				
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 200,000	EUR		1 200,00				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 200,000	EUR		1 200,00				
PRÁCE A DODÁVKY M										
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody										
6	802101090	Uloženie plynovod, potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D90	105,000	m	1,53	160,65				
7	286139900	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 90x5,2x12000/NAV plyn	110,250	m	5,78		637,25	0,00140	0,154	
8	802111090	Montáž elektrovarovnik MB objímka so zarážkou PE 100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	3,000	kus	6,47	19,41				
9	2863A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	3,000	kus	13,91		41,73	0,00052	0,002	
10	802123090	Montáž elektrovarovnik MV klenuté dno PE 100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	2,000	kus	4,72	9,44				
11	2863A0458	Dno elektrovarovnikové klenuté MV - 612 032 d 90	2,000	kus	33,09		66,18	0,00066	0,001	
12	802156090	Montáž BT T-kus s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D90mm	2,000	kus	4,62	9,24				
13	2863A4802	T-kus BT 90st.800 082 d 90	2,000	kus	25,00		50,00	0,00090	0,002	
14	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	105,000	m	0,97	101,85		0,00005	0,005	
15	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	105,000	m	0,48	50,40				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súľ v tonách	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
16	807120043	Čistenie potrubia preŕukovaním alebo preplachovaním 50	105,000 m		1,37	143,85					
		272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :	1 290,000 EUR			494,84	795,16		0,164		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 290,000 EUR			494,84	795,16		0,164		
		Za rozpočet celkom :	2 490,000 EUR			1 694,84	795,16		0,164		