

DODATOK č.1
k Zmluve o dielo č.1/2020 uzatvorenej dňa 20.2.2020
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Plevník-Drienové
so sídlom:	Plevník-Drienové 255
zastúpenie:	Miroslavom Kremeňom, starostom obce
IČO :	00 317 608
DIČ:	2020684721
Bank.spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu :	SK18 5600 0000 0028 1519 4001
Zhotoviteľ:	Ladislav ĎURKECH
sídlo:	Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica
zastúpenie:	Ladislav Ďurkech, konateľ
IČO:	32 896 876
DIČ:	1020514726
IČ DPH:	SK1020514726
Bank.spojenie:	ČSOB, a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu:	SK41 7500 0000 0040 0845 8057

DODATKOM č.1 sa Zmluva o dielo č.1/2020 zo dňa 20.2.2020 na akciu : „**Oprava oplozenia miestneho cintorína v obci Plevník-Drienové**“ mení a dopĺňa nasledovne :

Čl. II.
Predmet zmluvy

Dodatkom č.1 sa predmet zmluvy dopĺňa o realizáciu vzájomne odsúhlasených navyše prác. Predmetom navyše prác objednaných objednávatelom boli nasledovné práce :

- demontáž a výkop jestvujúceho odvodňovacieho rigola
- štrkový podklad pod základ oplozenia
- dobetónovanie oplozenia pri hlavnom vstupe
- drenáž DN 100 za oplozením vrátane štrkového lôžka a obsypu
- čerpanie vody z jestvujúceho rigola
- lôžko pod odvodňovacie potrubie DN 500 mm a obsyp potrubia štrkom fr.4-8 mm
- montáž odvodňovacieho potrubia z rúr PVC DN 500 mm (bez dodávky potrubia)
- montáž odvodňovacieho rigolu z jest.betónových kociek
- búracie práce hlavného vstupu a betónových chodníkov, vrátane naloženia a odvozu
- podklad zo štrkodrtie plochy hlavného vstupu pod zámkovú dlažbu
- montáž záhonových a cestných obrubníkov plochy hlavného vstupu vrátane dodávky
- montáž zámkovej dlažby hr.60 mm vrátane dodávky dlažby
- obsyp oplozenia a úprava terénu zeminou

Čl. IV.
Cena diela

Na základe bodu č.5 článku IV. Zmluvy sa Dodatkom č.1 celková cena diela mení a dopĺňa o cenu objednávateľom požadovaných a odsúhlasených naviac prác nasledovne :

Cena naviac prác bez DPH	7 993,84 EUR
DPH 20%	1 598,77 EUR
Cena naviac prác celkom s DPH	9 592,61 EUR
slovom : Deväťtisícpäťstodeväťdesiatdva Eur a šesťdesiatjeden centov)	

Rozsah a cena naviac prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Dodatkom č.1 sa mení celková cena diela uvedená v bode č.2 čl.IV. Zmluvy o dielo nasledovne :

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. činí :

Cena celého diela bez DPH	22 954,44 EUR
DPH 20%	4 590,89 EUR
Cena celého diela celkom s DPH	27 545,33 EUR
(slovom : Dvadsaťsedemtisícpäťstoštyridsaťpäť Eur a tridsaťtri centov)	

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác č.2/2020 zostávajú nezmenené.


Dodatok č.1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác č.2/2020 zo dňa 20.2.2020.
Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa a 1 vyhotovenia pre objednávateľa.

Prílohy : č.1 Odsúhlasený rozpočet naviac prác.

V Plevníku-Drienovom, dňa 23.3.2020

LADISLAV ĎURKECH
LASTA
Rozkvet 2010/26, 017 01 Pov. Bystrica
IČO: 32 896 875, IČ DPH: SK1020514726

Zhotoviteľ
Ladislav Ďurkech



Objednávateľ
Obec Plevník-Drienové
zastúpená starostom obce
Miroslavom Kremeňom

Krycí list rozpočtu v EUR



Stavba : Oprava oplotenia miestneho cintorína v obci Plevník-Drienové		Miesto: Plevník-Drienové	
Objekt : 1.etapa - rok 2020 (naviac práce)		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 13.03.2020
Odberateľ: Obec Plevník-Drienové		IČO: 317608	
01826 Plevník-Drienové		DIČ:	
Dodávateľ: určený výberovým konaním		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	7 125,82	868,02	7 993,84	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	7 125,82	868,02	7 993,84	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 993,84
22	DPH 20% z: 7 993,84 1 598,77
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23: 9 592,61

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 23.03.2020 pečiatka: 	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: pečiatka: 
--	---

Odberateľ: Obec Plevník-Drienové
 Projektant:
 Dodávateľ: určený výberovým konaním

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.03.2020

Stavba : Oprava oplatenia miestneho cintorína v obci Plevník-Drienové
 Objekt : 1.etapa - rok 2020 (naviac práce)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	115001101	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm	25,000	m	8,00	200,00	20
2	272	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	48,000	hod	2,50	120,00	20
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	16,800	m3	22,50	378,00	20
4	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	16,800	m3	3,20	53,76	20
5	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	13,500	m3	12,00	162,00	20
6	MAT	583336250	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 B	25,000	t	13,50	337,50	20
7	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	9,600	m3	18,00	172,80	20
8	232	181006123	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v sklone nad 1: 5, hr. 0,15-0,20 m	84,000	m2	2,25	189,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 613,06			1 613,06	
2 - ZÁKLADY								
9	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	50,000	m	7,20	360,00	20
10	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	10,000	m3	36,00	360,00	20
11	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	2,500	m3	92,00	230,00	20
12	015	274356021	Debnenie základových pásov betón vodost., ŽB, plochy rovinné, zhotovenie	10,000	m2	17,50	175,00	20
13	015	274356022	Debnenie základových pásov betón vodost., ŽB, plochy rovinné, odstránenie	10,000	m2	2,80	28,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 153,00			1 153,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	12,600	m3	36,00	453,60	20
15	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	5,400	m3	42,00	226,80	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				680,40			680,40	
5 - KOMUNIKÁCIE								
16	221	564851111	Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm	39,900	m2	4,80	191,52	20
17	221	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2	39,900	m2	12,00	478,80	20
18	MAT	592450200	Dlažba zámková H hr.60 mm prírodná	40,698	m2	10,20	415,12	20
19	221	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	7,500	m	33,00	247,50	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 332,94			1 332,94	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
20	271	871423111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonk. priemeru 500 mm	45,000	m	8,00	360,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				360,00			360,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
21	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	37,200	m	5,00	186,00	20
22	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	38,000	kus	2,50	95,00	20
23	221	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	3,000	m	8,00	24,00	20
24	MAT	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	3,000	kus	6,80	20,40	20
25	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	3,800	m3	92,00	349,60	20
26	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	7,200	m3	75,00	540,00	20
27	221	966008112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN 300-500 mm	5,000	m	35,00	175,00	20
28	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,300	t	8,50	164,05	20
29	221	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	19,300	t	15,00	289,50	20
30	015	998151111	Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvlášťne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	101,089	t	10,00	1 010,89	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 854,44			2 854,44	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 993,84			7 993,84	
Za rozpočet celkom				7 993,84			7 993,84	



[Handwritten signature]

